

陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量 定额子目划分

(征求意见稿)

2022年12月

目 录

第一章 土石方工程(0101).....	1	3. 冲击成孔机成孔.....	22
一、土方工程(编码:010101).....	3	4. 冲孔桩机成孔.....	23
1. 人工土方.....	3	5. 扩孔成孔.....	23
2. 机械土方.....	4	6. 沉管成孔.....	23
二、石方工程(编码:010102).....	6	7. 螺旋钻机成孔.....	23
1. 人工石方.....	6	8. 灌注混凝土.....	24
2. 机械石方.....	7	9. 钻孔压浆桩.....	24
三、回填及其他(编码:010103).....	8	10. 灌注桩埋管、后压浆.....	24
四、补充子目.....	9	第四章 砌筑工程(0104).....	25
1. 基坑普探.....	9	一、砖砌体(编码:010401).....	26
第二章 地基处理与边坡支护工程(0102).....	10	1. 砖基础.....	26
一、地基处理(编码:010201).....	11	2. 砖墙.....	26
1. 换填地基.....	11	3. 砖柱.....	27
2. 加筋地基.....	11	4. 零星砌砖.....	27
3. 强夯地基.....	11	5. 砖散水、地坪.....	27
(1) 点夯.....	11	6. 砖地沟.....	27
(2) 满夯.....	12	7. 贴砌砖墙.....	27
4. 填料桩复合地基.....	13	二、砌块砌体.....	28
5. 搅拌桩复合地基.....	13	1. 砌块墙.....	28
6. 注浆桩复合地基.....	14	2. 轻质砌块 L 形专用连接件.....	28
7. 凿桩头.....	14	3. 柔性材料嵌缝.....	29
二、基坑与边坡支护(编码:010202).....	14	三、石砌体.....	29
1. 地下连续墙.....	14	1. 石基础.....	29
2. 圆木桩.....	15	2. 石勒脚.....	29
3. 钢板桩.....	15	3. 石墙.....	29
4. 土钉与锚喷联合支护.....	15	4. 石挡土墙.....	29
5. 挡土板.....	16	5. 石柱.....	29
6. 混凝土腰梁、冠梁.....	17	6. 石护坡.....	30
7. 钢支撑.....	17	7. 石台阶.....	30
8. 钢腰梁.....	17	8. 石坡道.....	30
三、补充子目.....	17	9. 石砌体勾缝.....	30
1. 机械铺填机械碾压灰土.....	17	四、轻质墙板.....	30
2. 长螺旋钻机成孔 CFG 桩.....	17	五、补充子目.....	31
3. 静压挤密桩.....	18	第五章 混凝土及钢筋混凝土工程(0105).....	32
4. 旋喷锚索 ≤ 400	18	一、混凝土(编码:010501).....	33
5. 长螺旋钻机成孔(孔径 400) 3:7 灰土 DDC 桩.....	18	1. 现浇混凝土.....	33
第三章 桩基工程(0103).....	19	(1) 基础.....	33
一、预制桩(编码:010301).....	20	(2) 柱.....	33
1. 预制钢筋混凝土方桩.....	20	(3) 梁.....	33
2. 预应力钢筋混凝土管桩.....	20	(4) 墙.....	34
3. 预制钢筋混凝土板桩.....	20	(5) 板.....	34
4. 钢管桩.....	20	(6) 楼梯.....	35
5. 接桩、截(凿)桩头.....	21	(7) 其他.....	35
二、灌注桩(编码:010302).....	22	(8) 后浇带.....	35
1. 回旋钻机成孔.....	22	2. 预制混凝土.....	35
2. 旋挖钻机成孔.....	22	(1) 梁.....	35

(3) 其他构件.....	35	(1) 钢网架.....	50
3. 其他.....	36	(2) 钢支座.....	50
二、钢筋(编码:010505).....	36	2. 厂(库)房钢结构.....	50
1. 现浇构件圆钢筋.....	36	(1) 钢屋架(钢托架).....	50
2. 现浇构件带肋钢筋.....	36	(2) 钢桁架.....	50
3. 预制构件圆钢筋.....	37	(3) 钢柱.....	51
4. 预制构件带肋钢筋.....	37	(4) 钢梁.....	51
5. 箍筋及其他.....	37	(5) 钢吊车梁.....	51
6. 先张法预应力钢筋.....	38	(6) 钢平台、钢楼梯.....	51
7. 后张法预应力钢筋.....	38	(7) 其他钢构件.....	51
8. 后张法预应力钢丝束(钢绞线).....	38	(8) 现场拼装平台摊销.....	51
9. 钢筋焊接、机械连接、植筋.....	39	3. 高层钢结构.....	52
10. 铁件、螺栓.....	40	(1) 钢柱.....	52
三、模板(编码:010501).....	40	(2) 钢梁.....	52
1. 现浇混凝土模板.....	40	(3) 钢支撑.....	52
(1) 基础.....	40	(4) 踏步式钢楼梯.....	52
(2) 柱.....	42	4. 钢结构安装配件.....	52
(3) 梁.....	42	二、围护体系安装.....	53
(4) 墙.....	42	1. 钢楼层板.....	53
(5) 板.....	43	2. 墙面板.....	53
(6) 楼梯.....	44	3. 屋面板.....	53
(7) 其他.....	44	三、钢构件现场制作及除锈.....	54
(8) 后浇带.....	44	四、补充子目.....	54
(9) 铝合金模板.....	45	第七章 木结构工程(0107).....	56
①① 铝合金模板 柱.....	45	一、木屋架(编码:010701).....	57
②② 铝合金模板 梁.....	45	二、木构件(编码:010702).....	57
③③ 铝合金模板 墙.....	45	三、屋面木基层(编码:010703).....	58
④④ 铝合金模板 板.....	45	四、预制木构件安装.....	58
⑤⑤ 铝合金模板 楼梯、扶手.....	45	1. 地梁板.....	58
2. 现场预制混凝土模板.....	45	2. 柱.....	58
四、现场预制混凝土构件安装及接头灌缝.....	46	3. 梁.....	59
1. 现场预制混凝土构件安装.....	46	4. 墙.....	59
2. 现场预制混凝土构件接头灌缝.....	46	5. 楼板.....	59
五、装配式预制混凝土构件安装(编码:010503).....	46	6. 楼梯.....	59
1. 柱.....	46	7. 屋面.....	59
2. 梁.....	46	第八章 门窗工程(0108).....	60
3. 板.....	46	一、木门及门框.....	61
4. 墙.....	47	二、金属门.....	61
5. 楼梯.....	47	1. 铝合金门.....	61
6. 阳台板及其他.....	47	2. 塑钢、彩板钢门.....	61
7. 套筒注浆.....	48	3. 钢质防火、防盗门.....	61
8. 嵌缝、打胶.....	48	三、金属卷帘(闸)(编码:010803).....	62
六、装配式后浇混凝土浇捣(编码:010504).....	48	四、厂库房大门、特种门(编码:010804).....	62
1. 后浇混凝土浇捣.....	48	1. 厂库房大门.....	62
2. 后浇混凝土模板.....	48	2. 特种门.....	62
七、补充子目.....	48	五、其他门(编码:010805).....	62
第六章 金属结构工程(0106).....	49	六、金属窗.....	63
一、预制钢构件安装.....	50	1. 铝合金窗.....	63
1. 钢网架.....	50	2. 塑钢窗.....	63

3. 彩板钢窗、防盗钢窗、防火钢窗.....	64	(1) 平面块料.....	87
七、门钢架、门窗套(编码:010808).....	64	(2) 立面块料.....	90
1. 门钢架.....	64	三、其他防腐(编码:011003).....	93
2. 门、窗套(筒子板).....	64	1. 隔离层.....	93
八、窗台板(编码:010809).....	65	2. 砌筑沥青浸渍砖.....	94
九、窗帘、窗帘盒、窗帘轨.....	65	3. 防腐油漆.....	94
1. 窗帘.....	65	4. 环氧自流平防腐地面.....	97
2. 窗帘盒.....	65	四、补充子目.....	97
3. 窗帘轨.....	66	第十一章 楼地面装饰工程(0111).....	98
十、门五金.....	66	一、楼地面垫层.....	98
1. 门特殊五金.....	66	二、找平层及整体面层.....	99
十一、补充子目.....	67	三、块料面层(编码:011102).....	101
第九章 屋面及防水工程(0109).....	68	四、木地板及复合地板面层.....	103
一、屋面工程(编码:010901).....	68	五、橡塑面层(编码:011103).....	103
1. 块瓦屋面.....	68	六、其他材料面层(编码:011104).....	103
2. 沥青瓦屋面.....	70	七、踢脚线(编码:011105).....	103
3. 金属板屋面.....	70	八、楼梯面层(编码:011106).....	103
4. 采光屋面.....	70	九、台阶装饰(编码:011107).....	104
5. 膜结构屋面.....	70	十、星装饰项目(编码:011108).....	104
二、防水工程及其他(编码:010902).....	70	十一、其他装饰项目(编码:011109).....	105
1. 卷材防水.....	70	十二、补充子目.....	105
(1) 玻璃纤维布卷材防水.....	70	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(0112).....	105
(2) 改性沥青卷材防水.....	70	一、抹灰.....	105
(3) 高分子卷材.....	71	1. 墙面抹灰.....	105
2. 涂料防水.....	73	2. 柱(梁)面抹灰.....	107
(1) 改性沥青防水涂料.....	73	3. 零星抹灰.....	107
(2) 高分子防水涂料.....	73	4. 打底.....	107
3. 板材防水.....	73	二、墙面块料面层(编码:011204).....	107
4. 刚性防水.....	73	1. 石材墙面.....	107
5. 屋面排水.....	73	2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克.....	108
6. 变形缝与止水带.....	75	3. 瓷板.....	108
(1) 嵌填缝.....	75	4. 面砖.....	108
(2) 变形缝盖板.....	75	5. 背栓式干挂面砖.....	112
(3) 止水带.....	76	6. 干挂陶土板.....	112
三、补充子目.....	76	7. 凹凸假麻石.....	112
第十章 保温、隔热、防腐工程(0110).....	77	8. 干挂石材钢骨架、后置件.....	112
一、保温、隔热(编码:011001).....	77	三、柱面镶贴块料(编码:011205).....	112
1. 屋面.....	77	1. 石材柱面.....	112
2. 天棚.....	80	2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克.....	112
3. 墙、柱面.....	81	3. 瓷板.....	112
4. 楼地面.....	87	4. 面砖.....	112
5. 防火隔离带.....	87	5. 凹凸假麻石.....	112
二、防腐面层(编码:011002).....	87	四、镶贴零星块料(编码:011206).....	112
1. 防腐混凝土.....	87	1. 石材.....	112
2. 防腐砂浆.....	87	2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克.....	112
3. 防腐胶泥.....	87	3. 瓷板.....	112
4. 玻璃钢防腐.....	87	4. 面砖.....	112
5. 软聚氯乙烯板.....	87	5. 凹凸假麻石.....	112
6. 块料防腐.....	87	五、墙饰面(编码:01120).....	112

1. 龙骨基层.	112	2. 醇酸磁漆.	141
2. 夹板、卷材基层.	113	3. 硝基清漆.	141
3. 面层.	113	4. 醇酸清漆.	141
六、柱饰面(编码:011208).	114	5. 聚酯清漆.	141
1. 龙骨基层及饰面.	114	6. 聚酯色漆.	141
2. 成品装饰柱.	115	7. 其他油漆.	141
七、幕墙工程(编码:011209).	115	三、其他木材面油漆(编码:011404).	141
八、隔断(编码:011210).	116	1. 调和漆.	141
九、补充子目.	117	2. 醇酸磁漆.	141
第十三章 天棚工程(0113).	118	3. 硝基清漆.	141
一、天棚抹灰.	118	4. 醇酸清漆.	141
二、天棚吊顶(编码:011302).	119	5. 聚酯清漆.	141
1. 平面、跌级天棚(编码:011302001).	119	6. 聚酯色漆.	141
(1) 方木龙骨.	119	7. 其他油漆.	141
(2) 轻钢龙骨.	119	8. 木地板油漆.	141
(3) 铝合金龙骨.	121	四、金属面油漆.	141
(4) 天棚基层.	123	1. 金属面防腐涂料、漆.	141
(5) 天棚面层.	123	2. 金属面其他油漆.	143
2. 艺术造型天棚.	126	3. 金属面防火涂料.	143
(1) 方木龙骨.	126	五、抹灰面油漆(编码:011406).	143
(2) 轻钢龙骨.	126	1. 调和漆、真石漆、氟碳漆.	143
(3) 天棚基层.	127	2. 过氯乙烯漆.	144
(4) 天棚面层.	128	3. 乳胶漆.	144
3. 龙骨吊挂天棚.	133	4. 耐磨漆.	145
(1) 烤漆龙骨天棚.	133	六、喷刷涂料(编码:011407).	145
(2) 铝合金格栅与条板天棚.	133	1. 涂料.	145
(3) 木格栅天棚.	133	2. 胶砂、彩砂喷涂.	146
(4) 吊筒吊挂.	133	3. 塑三油.	146
(5) 藤条造型悬挂.	133	4. 美术涂饰.	146
(6) 织物软雕吊挂.	133	5. 腻子及其他.	146
(7) 装饰网架吊挂.	133	七、裱糊(编码:011408).	148
三、天棚其他装饰(编码:011304).	133	1. 壁纸.	148
1. 灯带(槽).	133	2. 织锦缎.	148
2. 送风口、回风口安装.	133	八、补充子目.	148
3. 检修道、走道制作安装.	133	第十五章 其他工程(0115).	148
4. 天棚开孔.	133	一、柜台、货架(编码:011501).	148
四、补充子目.	133	二、压条、装饰线(编码:011502).	150
第十四章 油漆、涂料、裱糊工程(0114).	133	1. 木装饰线.	150
一、木门油漆(编码:011401).	133	2. 金属装饰线.	150
1. 调和漆.	133	3. 石材装饰线.	152
2. 醇酸磁漆.	135	4. 其他装饰线.	152
3. 硝基清漆.	135	三、扶手、栏杆、栏板装饰(编码:011503).	153
4. 醇酸清漆.	135	1. 栏杆(带扶手)制作安装.	153
5. 聚酯清漆.	135	2. 成品栏杆、栏板、扶手安装.	153
6. 聚酯色漆.	135	四、暖气罩(编码:011504).	155
7. 其他油漆.	135	五、浴厕配件(编码:011505).	155
二、木扶手及其他板条、线条油漆(编码:011403).	135	六、雨篷、旗杆.	155
1. 调和漆.	135		

1. 雨篷.....	155	二、垂直运输(编码:011703).....	169
2. 旗杆.....	156	1. 20m(6层)以内卷扬机施工.....	169
七、招牌、灯箱(编码:011507).....	156	2. 20m(6层)以内塔式起重机施工.....	169
1. 基层.....	156	3. 20m(6层)以上塔式起重机施工.....	169
2. 面层.....	156	三、建筑物超高增加费(编码:011704).....	171
八、美术字(编码:011508).....	157	四、大型机械设备进出场及安拆(编码:011705).....	171
1. 木质字.....	157	1. 塔式起重机及施工电梯基础.....	171
2. 金属字.....	157	2. 大型机械设备安拆.....	171
3. 石材字.....	158	3. 大型机械设备进出场.....	171
4. 聚氯乙烯字.....	158	五、施工排水、降水(编码:011706).....	173
5. 亚克力字.....	160	1. 成井(编码:011706001).....	173
九、石材、瓷砖加工.....	160	2. 排水、降水(编码:011706002).....	173
1. 石材磨边、切割.....	160	六、补充子目.....	173
2. 石材开槽.....	160	第十八章 总体工程(0118).....	173
3. 石材开孔.....	160	一、补充子目.....	173
4. 瓷砖倒角、开孔.....	160	1. 路床碾压检验.....	173
第十六章 拆除工程(0116).....	160	2. 人行道整形碾压.....	178
一、砌体拆除(编码:011601).....	160	3. 级配砂石碾压(天然级配砂石).....	178
二、砼及钢筋砼构件拆除(编码:011602).....	161	4. 级配砂石碾压(人工级配砂石).....	178
1. 预制钢筋砼构件拆除.....	161	5. 碎石摊铺碾压.....	178
2. 现浇钢筋砼构件拆除.....	161	6. 砂砾石垫层.....	178
三、抹灰层铲除(编码:011604).....	161	7. 碎(卵)石滤层.....	178
四、块料面层铲除(编码:011605).....	164	8. 18cm 现浇混凝土面层.....	178
五、龙骨及饰面拆除(编码:011606).....	164	9. 水泥混凝土路面,每增减,1cm.....	178
六、油漆涂料裱糊面铲除(编码:011608).....	164	10. 30mm 花岗岩铺装(干硬性水泥砂浆铺装).....	178
七、栏杆扶手拆除(编码:011609).....	164	11. 透水砖铺装(干硬性水泥砂浆铺装).....	178
八、门窗拆除(编码:011610).....	164	12. 植草砖铺装.....	178
九、管道拆除(编码:011612).....	164	13. 9mm 厚塑胶面层.....	178
十、卫生洁具拆除(编码:011613).....	164	14. 塑胶面层增减 1mm.....	178
十一、一般灯具拆除(编码:011614).....	164	15. 防腐木地板(含龙骨).....	178
十二、其他构配件拆除(编码:011615).....	164	16. 安装砼立缘石,长度 50cm.....	178
十三、楼层运出垃圾、建筑垃圾外运(编码:011616).....	164	17. 安装石质缘石,长度 50cm.....	178
第十七章 措施项目(0117).....	164	18. 直径 700mm 成品塑料检查井安装.....	178
一、脚手架(编码:011701).....	164	19. 直径 1000mm 成品塑料检查井安装.....	178
1. 综合脚手架(编码:011701001).....	164	20. 整体混凝土化粪池容积 10m ³ 以内.....	178
2. 单项脚手架.....	166	21. 整体混凝土化粪池容积 15m ³ 以内.....	178
(1) 外脚手架(编码:011701002).....	166	22. 整体混凝土化粪池容积 20m ³ 以内.....	178
(2) 里脚手架(编码:011701003).....	169	23. 成品预制混凝土隔油池(1.5m ³).....	178
(3) 悬空脚手架(编码:011701004).....	169	24. 成品预制混凝土隔油池(3m ³).....	178
(4) 挑脚手架(编码:011701005).....	169	25. 管道闭水试验,管径(400mm)以内.....	178
(5) 满堂脚手架(编码:011701006).....	169	26. 管道闭水试验,管径(600mm)以内.....	178
(6) 活动脚手架(编码:011701003).....	169	27. 雨污水检查井铸铁井盖、篦子.....	178
(7) 水平、垂直防护架.....	169	28. 预制混凝土平算.....	178
(8) 单独斜道.....	169	29. 不锈钢框井盖(不含面层铺装).....	178
(9) 整体提升架(编码:011701007).....	169	30. 花岗岩树坑板.....	178
(10) 安全网.....	169	31. 普通铁艺围栏.....	178
(11) 外装饰吊篮(编码:011701008).....	169		
(12) 粉饰脚手架.....	169		

房屋建筑与装饰工程消耗量定额

第一章 土石方工程

(0101)

一、土方工程(编码:010101)

1. 人工土方

工作内容: 挖土,弃土于 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-1	1-2	1-3	1-4
项目名称	人工挖一般土方(基深)			
	一、二类土		三类土	
	≤2m	>2m	≤2m	>2m
单位	10m ³			

工作内容: 挖土,弃土于 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-5	1-6
项目名称	人工挖一般土方(基深)	
	四类土	
	≤2m	>2m
单位	10m ³	

工作内容: 挖土,弃土于槽边 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-7	1-8	1-9	1-10
项目名称	人工挖沟槽土方(槽深)			
	一、二类土		三类土	
	≤2m	>2m	≤2m	>2m
单位	10m ³			

工作内容: 挖土,弃土于槽边 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-11	1-12
项目名称	人工挖沟槽土方(槽深)	
	四类土	
	≤2m	>2m
单位	10m ³	

工作内容: 挖土,弃土于坑边 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-13	1-14	1-15	1-16
项目名称	人工挖基坑土方(坑深)			
	一、二类土		三类土	
	≤2m	>2m	≤2m	>2m
单位	10m ³			

工作内容: 挖土,弃土于坑边 5m 以内,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-17	1-18
项目名称	人工挖基坑土方(坑深)	
	四类土	
	≤2m	>2m
单位	10m ³	

工作内容: 1. 挖冻土,弃土于5m以内,修整边底.

2. 人工打眼,装药,爆破;挖冻土,弃土于5m以内或装土,修整边底.

计量单位: 10m³

定额编号	1-19	1-20
项目名称	人工挖冻土基深≤2m	
	人工开挖	爆破后人工开挖
	10m ³	

工作内容：1. 装土，清理车下余土。
2. 装土，运土，弃土。

计量单位：10m³

定额编号	1-21	1-22	1-23	1-24
项目名称	人工装车	人工运土方		人力车运土方
	土方	运距≤20m	≤200m每增运20m	运距≤50m
单位	10m ³			

工作内容：1. 装土，清理车下余土。
2. 装土，运土，弃土。

计量单位：10m³

定额编号	1-25			
项目名称	人力车运土方			
	≤500m每增运50m			
单位	10m ³			

工作内容：1. 挖泥砂，弃泥砂于5m以内，修整边底。
2. 装泥砂，运泥砂，弃泥砂。

计量单位：10m³

定额编号	1-26	1-27	1-28	1-29
项目名称	人工挖淤泥流砂	人工运淤泥流砂		人力车运淤泥流砂
		运距≤20m	≤200m每增运20m	运距≤50m
单位	10m ³			

工作内容：1. 挖泥砂，弃泥砂于5m以内，修整边底。
2. 装泥砂，运泥砂，弃泥砂。

计量单位：10m³

定额编号	1-30			
项目名称	人力车运淤泥流砂			
	≤500m每增运50m			
单位	10m ³			

2. 机械土方

工作内容：推土，弃土；清理机下余土。

计量单位：10m³

定额编号	1-31	1-32	1-33	1-34
项目名称	推土机推运一般土方			
	运距≤20m			≤100m每增运20m
	一、二类土	三类土	四类土	
单位	10m ³			

工作内容：装运土，弃土；清理机下余土。

计量单位：10m³

定额编号	1-35	1-36
项目名称	装载机装运一般土方	
	运距≤20m	≤200m每增运20m
单位	10m ³	

工作内容：挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-37	1-38	1-39
项目名称	挖掘机挖一般土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-40	1-41	1-42
项目名称	挖掘机挖装一般土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-43	1-44	1-45
项目名称	挖掘机挖槽坑土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-46	1-47	1-48
项目名称	挖掘机挖装槽坑土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-49	1-50	1-51
项目名称	小型挖掘机挖槽坑土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。

计量单位：10m³

定额编号	1-52	1-53	1-54
项目名称	小型挖掘机挖装槽坑土方		
	一、二类土	三类土	四类土
单位	10m ³		

工作内容：1、挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。

2、安装机械设备，垂直运输土方到槽、坑上面。

计量单位：10m³

定额编号	1-55	1-56	1-57	1-58
项目名称	挖掘机挖内支撑土方			机械垂直提土
	一、二类土	三类土	四类土	
单位	10m ³			

工作内容：装土，清理车下余土。

计量单位：10m³

定额编号	1-59	1-60
项目名称	装载机装车	挖掘机装车
	土方	
单位	10m ³	

工作内容：运土，弃土。

计量单位：10m³

定额编号	1-61	1-62	1-63	1-64
项目名称	机动翻斗车运土方		自卸汽车运土方	
	运距≤100m	≤500m每增运100m	运距≤1km	每增运1km
单位	10m ³			

工作内容：1. 挖泥砂，弃泥砂于 5m 以内或装车，清底修边；清理机下余泥。
2. 装泥砂，运泥砂，弃泥砂；清理机下余泥。

计量单位：10m3

定额编号	1-65	1-66	1-67
项目名称	挖掘机挖淤泥流砂	泥浆罐车运淤泥流砂	
		运距≤1km	每增运1km
单位	10m3		

二、石方工程(编码:010102)

1. 人工石方

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：10m3

定额编号	1-68	1-69	1-70	1-71
项目名称	人工凿一般石方			
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩
单位	10m3			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：10m3

定额编号	1-72	1-73	1-74	1-75
项目名称	人工凿一般石方	人工凿沟槽石方		
	坚硬岩	极软岩	软岩	较软岩
单位	10m3			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：10m3

定额编号	1-76	1-77	1-78	1-79
项目名称	人工凿沟槽石方		人工凿基坑石方	
	较硬岩	坚硬岩	极软岩	软岩
单位	10m3			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：见表

定额编号	1-80	1-81	1-82	1-83
项目名称	人工凿基坑石方			人工清理爆破基底
	较软岩	较硬岩	坚硬岩	一般石方
				极软岩
单位	10m3			100m2

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：100m2

定额编号	1-84	1-85	1-86	1-87
项目名称	人工清理爆破基底			
	一般石方			
	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩
单位	100m2			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：100m2

定额编号	1-88	1-89	1-90	1-91
项目名称	人工清理爆破基底			
	槽坑石方			
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩
单位	100m2			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：100m²

定额编号	1-92	1-93	1-94	1-95
项目名称	人工清理爆破基底		人工修整爆破边坡	
	槽坑石方	极软岩	软岩	较软岩
坚硬岩				
单位	100m ²			

工作内容：凿石，清渣攢堆，清底修边。

计量单位：100m²

定额编号	1-96	1-97
项目名称	人工修整爆破边坡	
	较硬岩	坚硬岩
单位	100m ²	

工作内容：挖渣，弃渣于 5m 以内。

计量单位：10m³

定额编号	1-98	1-99
项目名称	人工挖石渣	
	一般石方	槽坑
单位	10m ³	

工作内容：1. 装渣，清理车下余渣。
2. 装渣，运渣，弃渣。

计量单位：10m³

定额编号	1-100	1-101	1-102	1-103
项目名称	人工装机动车	人工运石渣		人力车运石渣
	石渣	运距≤20m	≤200m每增运20m	运距≤50m
单位	10m ³			

工作内容：1. 装渣，清理车下余渣。
2. 装渣，运渣，弃渣。

计量单位：10m³

定额编号	1-104
项目名称	人力车运石渣
	≤500m每增运50m
单位	10m ³

2. 机械石方

工作内容：1. 装卸机头，机械移动，破碎岩石。

2. 静力破碎岩石：布孔，钻孔，验收，膨胀剂拌和与装填，风镐二次破碎。

计量单位：10m³

定额编号	1-105	1-106	1-107	1-108
项目名称	液压锤破碎石方			
	极软岩	软岩	较软岩	较硬岩
单位	10m ³			

工作内容：1. 装卸机头，机械移动，破碎岩石。

2. 静力破碎岩石：布孔，钻孔，验收，膨胀剂拌和与装填，风镐二次破碎。

计量单位：10m³

定额编号	1-109	1-110
项目名称	液压锤破碎石方	静力破碎石方
	坚硬岩	
单位	10m ³	

- 工作内容：1. 推渣, 弃渣; 清理机下余渣。
2. 挖渣, 弃渣。
3. 挖渣, 装渣。

计量单位：10m³

定额编号	1-111	1-112	1-113	1-114
项目名称	推土机推运石渣		挖掘机挖石渣	挖掘机挖装石渣
	运距≤20m	≤100m每增运20m		
单位	10m ³			

工作内容：装渣, 清理机下余渣。

计量单位：10m³

定额编号	1-115	1-116
项目名称	装载机装车	挖掘机装车
	石渣	
单位	10m ³	

工作内容：运渣, 弃渣; 维护行驶道路。

计量单位：10m³

定额编号	1-117	1-118	1-119	1-120
项目名称	机动翻斗车运石渣		自卸汽车运石渣	
	运距≤100m	≤500m每增运100m	运距≤1km	每增运1km
单位	10m ³			

三、回填及其他(编码:010103)

工作内容：就地挖、填、平整。

计量单位：100m²

定额编号	1-121	1-122
项目名称	人工平整场地	机械平整场地
单位	100m ²	

- 工作内容：1. 钎孔布置, 打钎, 拔钎, 灌砂堵眼。
2. 碎土, 5m 内就地取土, 筛土。
3. 碎土, 5m 内就地取土, 分层填土, 平整。

计量单位：见表

定额编号	1-123	1-124	1-125
项目名称	基底钎探	筛土	松填土
单位	100m ²	10m ³	

工作内容：打夯, 平整。

计量单位：100m²

定额编号	1-126	1-127
项目名称	原土夯实	
	人工	机械
单位	100m ²	

工作内容：碎土, 5m内就地取土, 分层填土, 洒水, 打夯, 平整。

计量单位：10m³

定额编号	1-128	1-129	1-130	1-131
项目名称	夯填土			
	人工		机械	
	地坪	槽坑	地坪	槽坑
单位	10m ³			

工作内容：碎石，5m 内就地取土，分层填土，洒水，碾压，平整。

计量单位：见表

定 额 编 号	1-132	1-133	1-134
项 目 名 称	机械碾压		
	原土	填土	
	一遍	两遍	每增加一遍
单 位	100m ²	10m ³	

四、补充子目

1. 基坑普探

工作内容：撒灰、找点、钻探、检查土质、卡边及拉深孔、绘制钻探图、填孔等所有内容。

计量单位：m²

定 额 编 号	SBJ1-1	SBJ1-2
项 目 名 称	基坑普探	
	洛阳铲填灰土	洛阳铲填砂
单 位	m ²	

第二章 地基处理与边坡支护工程 (0102)

一、地基处理(编码:010201)

1. 换填地基

工作内容: 拌合、铺设、找平、夯实(碾压).

计量单位: 10m³

定额编号	2-1	2-2	2-3
项目名称	夯填灰土	人工填砂石	
		机械振动	机械碾压
单位	10m ³		

工作内容: 推土机推砂、填砂、碾压.

计量单位: 10m³

定额编号	2-4	2-5
项目名称	推土机填砂石	
	机械碾压	挤淤碾压
单位	10m ³	

工作内容: 1. 铺设、找平、夯实.

2. 铺设、捣固、找平、养护.

计量单位: 10m³

定额编号	2-6	2-7	2-8	2-9
项目名称	填铺			填筑毛石混凝土
	砂	石屑	碎石	
单位	10m ³			

2. 加筋地基

工作内容: 清理整平; 挖填锚固沟; 铺设土工材料; 锚固; 材料场内运输.

计量单位: 100m²

定额编号	2-10	2-11	2-12
项目名称	铺土工织物	铺土工格栅	铺塑料排水板
单位	100m ²		

3. 强夯地基

(1) 点夯

工作内容: 机具准备、按设计要求布置锤位线, 夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载.

计量单位: 100m²

定额编号	2-13	2-14	2-15	2-16
项目名称	夯击能1000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容: 同前.

计量单位: 100m²

定额编号	2-17	2-18	2-19	2-20
项目名称	夯击能2000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-21	2-22	2-23	2-24
项目名称	夯击能3000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-25	2-26	2-27	2-28
项目名称	夯击能4000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-29	2-30	2-31	2-32
项目名称	夯击能5000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-33	2-34	2-35	2-36
项目名称	夯击能6000kN·m			
	7夯点		4夯点	
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-37	2-38	2-39	2-40
项目名称	夯击能8000kN·m		夯击能10000kN·m	
	4夯点			
	4击	每增减1击	4击	每增减1击
单位	100m ²			

(2) 满夯

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线、夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定额编号	2-41	2-42	2-43	2-44
项目名称	夯击能800kN·m		夯击能1000kN·m	
	1遍2击	每增加1击	1遍2击	每增加1击
	100m ²			

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线、夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定额编号	2-45	2-46
项目名称	夯击能1500kN·m	
	1遍2击	每增加1击
	100m ²	

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	2-47	2-48
项目名称	夯击能2000kN·m	
	1遍2击	每增加1击
单位	100m ²	

4. 填料桩复合地基

工作内容：1. 准备机具，移动桩机，成孔，灌注碎石，振实。
2. 准备机具，移动桩机，成孔，灌注碎石，振实，压浆。

计量单位：10m³

定额编号	2-49	2-50
项目名称	振冲碎石桩	钻孔压浆碎石桩
单位	10m ³	

工作内容：准备机具，移动桩机，打钢管成孔，灌注砂石，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定额编号	2-51	2-52	2-53	2-54
项目名称	沉管碎石桩(桩长)			砂石桩(桩长)
	≤10m	≤15m	>15m	≤10m
单位	10m ³			

工作内容：准备机具，移动桩机，打钢管成孔，灌注砂石，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定额编号	2-55	2-56
项目名称	砂石桩(桩长)	
	≤15m	>15m
单位	10m ³	

工作内容：准备机具，移动钻机，钻孔，测量校正；拌合，灌注，提管移位，操作范围内料具搬运。

计量单位：10m³

定额编号	2-57
项目名称	水泥粉煤灰碎石桩 (桩径≤500mm)
单位	10m ³

工作内容：准备机具，移动桩机，打钢管成孔，灰土过筛拌合、灌注灰土，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定额编号	2-58	2-59
项目名称	灰土挤密桩(桩长)	
	≤6m	>6m
单位	10m ³	

5. 搅拌桩复合地基

工作内容：桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆或筛水泥粉，喷水泥浆或水泥粉并搅拌上升，重复上、下搅拌，移位。

计量单位：10m³

定额编号	2-60	2-61	2-62
项目名称	深层水泥搅拌桩		
	粉喷桩(水泥掺量13%)	浆喷桩(水泥掺量13%)	水泥掺量每增加1%
单位	10m ³		

工作内容：1. 桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆，喷水泥浆并搅拌上升，重复上、下搅拌，移位。

2. 准备工作，安、拆插桩机具，刷脱模剂，插型钢桩，安、拆拔桩机具，拔桩，堆放，清理。

计量单位：见表

定额编号	2-63	2-64
项目名称	三轴水泥搅拌桩	
	二搅二喷	插、拔型钢
单位	10m ³	10t

6. 注浆桩复合地基

工作内容：1. 准备机具，移动桩机，定位、校测，钻孔。

2. 调制水泥浆、喷射装置应位，分层喷射注浆。

计量单位：见表

定额编号	2-65	2-66	2-67	2-68
项目名称	预钻孔道高压旋喷(摆喷)水泥桩			
	成孔	单重管	双重管	三重管
单位	100m	10m3		

工作内容：1. 定位、钻孔、注护壁泥浆、配置浆液、插入注浆芯管。

2. 分层劈裂注浆；检测注浆效果。

计量单位：见表

定额编号	2-69	2-70
项目名称	分层注浆	
	钻孔	注浆
单位	100m	10m3

工作内容：1. 定位、钻孔。

2. 注护壁泥浆；配置浆液、插入注浆管；压密注浆；检测注浆效果。

计量单位：见表

定额编号	2-71	2-72
项目名称	压密注浆	
	钻孔	注浆
单位	100m	10m3

7. 凿桩头

工作内容：桩头凿除。

计量单位：10m3

定额编号	2-73	2-74
项目名称	凿水泥桩桩头	凿素混凝土桩头
单位	10m3	

二、基坑与边坡支护(编码:010202)

1. 地下连续墙

工作内容：1. 浇捣混凝土、养护。

2. 配模单边立模、拆模、清理堆放。

计量单位：见表

定额编号	2-75	2-76
项目名称	现浇导墙混凝土	现浇导墙混凝土模板
单位	10m3	10m2

工作内容：机具定位、安放跑板导轨、制浆、输送、循环分离泥浆，钻孔、挖土成槽、护壁整修、测量。

计量单位：10m3

定额编号	2-77	2-78	2-79	2-80
项目名称	地下连续墙成槽			
	≤25m	≤35m	≤45m	≤55m
单位	10m3			

工作内容：锁口管对接组装，入槽就位，浇捣混凝土工程中上下移动，拔除、拆卸、冲洗堆放。

计量单位：10段

定额编号	2-81	2-82	2-83	2-84
项目名称	锁口管吊拔			
	≤25m	≤35m	≤45m	≤55m
单位	10段			

- 工作内容：1. 地下墙接缝清刷；空气压缩机吹气搅拌吸泥；清底置换。
2. 浇捣架就位；导管安拆；混凝土浇筑；吸泥浆入池。
3. 混凝土凿除。

计量单位：见表

定额编号	2-85	2-86	2-87
项目名称	地下连续墙		凿地下连续墙超灌混凝土
	清底置换	浇筑混凝土	
单位	10段	10m ³	

2. 圆木桩

- 工作内容：制作木桩、安装桩靴及桩箍、准备打桩机具、移动打桩架及轨道、吊装定位、打桩校正、拆卸桩箍、锯桩头、接桩。

计量单位：见表

定额编号	2-88	2-89	2-90
项目名称	打桩	送桩	接桩头
单位	10m ³	100m	10个

3. 钢板桩

- 工作内容：1. 准备打桩机具，移动打桩机及其轨道，吊桩定位，安卸桩帽，校正，打桩，系桩，拔桩，15m 以内临时堆放。
2. 准备工作，15m 以内临时堆放，安装及拆除导向夹具。

计量单位：10t

定额编号	2-91	2-92	2-93	2-94
项目名称	打、拔钢板桩(桩长)			
	≤6m	≤10m	≤15m	>15m
单位	10t			

- 工作内容：1. 准备打桩机具，移动打桩机及其轨道，吊桩定位，安卸桩帽，校正，打桩，系桩，拔桩，15m 以内临时堆放。
2. 准备工作，15m 以内临时堆放，安装及拆除导向夹具。

计量单位：100m

定额编号	2-95		
项目名称	安拆导向夹具		
单位	100m		

4. 土钉与锚喷联合支护

- 工作内容：钻孔机具安拆，钻孔，安拔防护套管，搅拌灰浆，灌浆。

计量单位：100m

定额编号	2-96	2-97
项目名称	土钉支护(钻孔、注浆)	
	钢筋	钢管
单位	100m	

- 工作内容：钻孔机具安拆，钻孔，安拔防护套管。

计量单位：100m

定额编号	2-98	2-99	2-100	2-101
项目名称	土层锚杆机械钻孔(孔径)			锚杆机入岩增加
	≤100mm	≤150mm	≤200mm	
单位	100m			

- 工作内容：钻孔机具安拆，钻孔，安拔防护套管。

计量单位：100m

定额编号	2-102	2-103	2-104
项目名称	土层套管机械钻孔(孔径)		
	≤100mm	≤150mm	≤200mm
单位	100m		

工作内容：搅拌灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土。

计量单位：100m

定额编号	2-105	2-106	2-107	2-108
项目名称	土层锚杆锚孔注浆(孔径)			土层套管锚孔注浆(孔径)
	≤100mm	≤150mm	≤200mm	≤100mm
单位	100m			

工作内容：搅拌灰浆，灌浆，浇捣端头锚固件保护混凝土。

计量单位：100m

定额编号	2-109	2-110
项目名称	土层套管锚孔注浆(孔径)	
	≤150mm	≤200mm
单位	100m	

工作内容：1. 钢筋锚杆制作、安装。
2. 钢管锚杆制作、安装。
3. 锚杆锚头制作、安装、张拉、锁定。

计量单位：见表

定额编号	2-111	2-112	2-113
项目名称	钢筋锚杆(土钉)	钢管锚杆(土钉)	锚杆锚头
	制作、安装		制作、安装、张拉、锁定
单位	10t		10套

工作内容：1. 除锈、防锈，调直切断、焊接、成型、包裹；穿入孔内，就位、固定；
2. 锚头制作、安装、张拉、锚固、锁定。

计量单位：见表

定额编号	2-114	2-115
项目名称	锚索	
	制作、安装及张拉	锚墩、承压板制作、安装
单位	t	10套

工作内容：基层清理，喷射混凝土，收回弹料，找平面层。

计量单位：100m²

定额编号	2-116	2-117
项目名称	喷射混凝土护坡	
	初喷厚50mm	每增减10mm
单位	100m ²	

5. 挡土板

工作内容：安装及拆卸。

计量单位：100m²

定额编号	2-118	2-119	2-120	2-121
项目名称	木挡土板			
	疏板		密板	
	木撑	钢撑	木撑	钢撑
单位	100m ²			

工作内容：安装及拆卸。

计量单位：100m²

定 额 编 号	2-122	2-123	2-124	2-125
项 目 名 称	钢挡土板			
	疏板		密板	
	木撑	钢撑	木撑	钢撑
单 位	100m ²			

6. 混凝土腰梁、冠梁

工作内容：1. 混凝土浇筑、振捣、养护。

2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂。

计量单位：见表

定 额 编 号	2-126	2-127	2-128	2-129
项 目 名 称	混凝土冠梁	混凝土冠梁模板	混凝土腰梁	混凝土腰梁模板
单 位	10m ³	100m ²	10m ³	100m ²

7. 钢支撑

工作内容：1. 内支撑安装：吊车配合、围檩、支撑驳运卸车；定位放样；槽壁面凿出预埋件；钢牛腿焊接；支撑拼接、焊接安全栏杆、安装定位；活络接头固定。

2. 内支撑拆除：切割、吊出支撑分段；装车及堆放。

计量单位：10t

定 额 编 号	2-130	2-131	2-132	2-133
项 目 名 称	钢支撑(基坑深度)			
	≤15m		>15m	
	安装	拆除	安装	拆除
单 位	10t			

8. 钢腰梁

工作内容：制作、运输、安装。

计量单位：10t

定 额 编 号	2-134
项 目 名 称	钢腰梁
单 位	10t

三、补充子目

1. 机械铺填机械碾压灰土

工作内容：5m以内取土，铺土，碎土平整，洒水；机械碾压，机械例行保养；铺灰、拌合。

计量单位：100m³

定 额 编 号	SBJ2-1
项 目 名 称	机械铺填机械碾压灰土
单 位	100m ³

2. 长螺旋钻机成孔CFG桩

工作内容：准备机具、移动机具、放线定位、调整对位、钻孔并压灌混凝土等。

计量单位：m³

定 额 编 号	SBJ2-2
项 目 名 称	长螺旋钻机成孔CFG桩
单 位	m ³

3. 静压挤密桩

工作内容：1. 定位放线、钻机就位、桩机成孔、检查成孔质量、孔底清理、盖好孔口盖板；
2. 移走盖板复测孔深、垂直度、填料、夯实。

计量单位：m³

定 额 编 号	SBJ2-3
项 目 名 称	静压挤密桩
单 位	m ³

4. 旋喷锚索≤400

工作内容：施工准备、锚索制作、浆液制备、设备就位、高压钻孔带进钢绞线，退杆喷浆，设备清洗、清理现场，锚索张拉。（水灰比：0.5）

计量单位：m

定 额 编 号	SBJ2-4
项 目 名 称	旋喷锚索≤400
单 位	m

5. 长螺旋钻机成孔(孔径400) 3:7灰土DDC桩

工作内容：1. 定位放线、钻机就位、桩机成孔、检查成孔质量、孔底清理、盖好孔口盖板；
2. 移走盖板复测孔深、垂直度、填料、夯实。

计量单位：m³

定 额 编 号	SBJ2-5
项 目 名 称	长螺旋钻机成孔(孔径400) 3:7灰土DDC桩
单 位	m ³

第三章 桩基工程
(0103)

一、预制桩(编码:010301)

1. 预制钢筋混凝土方桩

工作内容: 准备打桩机具, 探桩位, 行走打桩机, 吊装定位, 装卸桩垫、桩帽, 校正, 打桩。

计量单位: 10m³

定额编号	3-1	3-2	3-3	3-4
项目名称	打预制钢筋混凝土方桩(桩长)			
	≤12m	≤25m	≤45m	>45m
单位	10m ³			

工作内容: 准备压桩机具, 探桩位, 行走压桩机, 吊装定位, 装卸桩垫、桩帽, 校正, 压桩。

计量单位: 10m³

定额编号	3-5	3-6	3-7	3-8
项目名称	压预制钢筋混凝土方桩(桩长)			
	≤12m	≤25m	≤45m	>45m
单位	10m ³			

2. 预应力钢筋混凝土管桩

工作内容: 准备打桩机具, 探桩位, 行走打桩机, 吊装定位, 装卸桩垫、桩帽, 校正, 打桩。

计量单位: 100m

定额编号	3-9	3-10	3-11	3-12
项目名称	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径)			
	≤400mm	≤500mm	≤600mm	>600mm
单位	100m			

工作内容: 准备压桩机具, 探桩位, 行走压桩机, 吊装定位, 装卸桩垫、桩帽, 校正, 压桩。

计量单位: 100m

定额编号	3-13	3-14	3-15	3-16
项目名称	压预应力钢筋混凝土管桩(桩径)			
	≤400mm	≤500mm	≤600mm	>600mm
单位	100m			

注: 按江苏孙站意见, 静力压桩机统一为8000kn, 台班为原台班*0.7

3. 预制钢筋混凝土板桩

工作内容: 准备打桩机具, 移动打桩机及其轨道, 吊装就位, 装卸桩帽, 测量, 校正, 打桩。

计量单位: 10m³

定额编号	3-17	3-18	3-19	3-20
项目名称	打预制钢筋混凝土板桩(单桩体积)			
	≤1m ³	≤1.5m ³	≤2.5m ³	>2.5m ³
单位	10m ³			

4. 钢管桩

工作内容: 准备打桩机具, 移动打桩机, 吊装定位, 装卸桩帽, 校正, 打桩。

计量单位: 10t

定额编号	3-21	3-22	3-23	3-24
项目名称	打钢管桩(桩径)			
	≤450mm		≤650mm	
	桩长≤30m	桩长>30m	桩长≤30m	桩长>30m
单位	10t			

工作内容：准备打桩机具，移动打桩机，吊装定位，安卸桩帽，校正，打桩。

计量单位：10t

定额编号	3-25	3-26
项目名称	打钢管桩(桩径)	
	≤1000mm	
	桩长≤30m	桩长>30m
单位	10t	

工作内容：准备机具，测定标高，钢管桩内排水，内切割钢管，截除钢管，就地安放。

计量单位：10根

定额编号	3-27	3-28	3-29
项目名称	钢管桩内切割(桩径)		
	≤450mm	≤650mm	≤1000mm
单位	10根		

工作内容：准备机具；测定标高划线，整圆；钢管桩内排水；精割；清泥；除锈；安放及焊接盖帽。

计量单位：10个

定额编号	3-30	3-31	3-32
项目名称	钢管桩精割盖帽(桩径)		
	≤450mm	≤650mm	≤1000mm
单位	10个		

工作内容：1. 准备钻孔机具，钻机就位，钻孔取土，土方弃土于桩外侧 5m 以内。

2. 冲洗管桩内芯，排水，填芯。

计量单位：10m³

定额编号	3-33	3-34	3-35	3-36
项目名称	钢管内取土、填芯			
	管内钻孔取土	管内填混凝土	管内填黄砂	管内填碎石
单位	10m ³			

5. 接桩、截(凿)桩头

工作内容：准备接桩工具，对接桩、放置接桩，筒铁，钢板焊制，焊接，安放，拆卸夹箍。

计量单位：10个

定额编号	3-37	3-38	3-39
项目名称	预制钢筋混凝土桩接桩		
	包角钢	包钢板	法兰连接
单位	10个		

工作内容：准备工具，磨焊接头，上、下节桩对接，焊接。

计量单位：10个

定额编号	3-40	3-41	3-42
项目名称	钢管桩电焊接桩(桩径)		
	≤450mm	≤650mm	≤1000mm
单位	10个		

工作内容：定位，切割，桩头运至 50m 内堆放。

计量单位：10根

定额编号	3-43	3-44
项目名称	预制钢筋混凝土桩截桩	
	方桩	管桩
单位	10根	

工作内容：桩头混凝土凿除，钢筋截断，桩头钢筋梳理整形。

计量单位：10m3

定额编号	3-45	3-46
项目名称	凿桩头	
	预制钢筋混凝土桩	灌注钢筋混凝土桩
单位	10m3	

二、灌注桩(编码:010302)

1. 回旋钻机成孔

工作内容：护筒埋设及拆除；安拆泥浆系统，造浆；准备钻具，钻机就位；钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔。

计量单位：10m3

定额编号	3-47	3-48	3-49	3-50
项目名称	回旋钻机钻孔(桩径)			
	≤800mm	≤1000mm	≤1200mm	≤1500mm
单位	10m3			

计量单位：10m3

定额编号	3-51	3-52	3-53	3-54
项目名称	回旋钻机钻孔(桩径)			
	≤800mm	≤1000mm	≤1200mm	≤1500mm
单位	入岩增加			
	10m3			

注：龚桂林建议删除定额“3-52~55、60~63、66、67”项目中“黏土”和“水”的消耗量。因为在计算土层成孔时，是按桩的全深计算的，包括了入岩的这部分工程量，在计算“入岩增加”时，就不应该再考虑“黏土”和“水”。

2. 旋挖钻机成孔

工作内容：护筒埋设及拆除；钻机就位；钻孔、提钻、出渣、渣土清理堆放；造浆、压浆、清孔。

计量单位：10m3

定额编号	3-55	3-56	3-57	3-58
项目名称	旋挖钻机钻孔(桩径)			
	≤800mm	≤1000mm	≤1200mm	≤1500mm
单位	10m3			

工作内容：护筒埋设及拆除；钻机就位；钻孔、提钻、出渣、渣土清理堆放；造浆、压浆、清孔。

计量单位：10m3

定额编号	3-59	3-60	3-61	3-62
项目名称	旋挖钻机钻孔(桩径)			
	≤800mm	≤1000mm	≤1200mm	≤1500mm
单位	入岩增加			
	10m3			

3. 冲击成孔机成孔

工作内容：护筒埋设及拆除；装拆钻架，就位，移动；钻进、提钻、造浆、压浆、出渣、清孔；测量孔径、孔深。

计量单位：10m3

定额编号	3-63	3-64	3-65	3-66
项目名称	冲击钻机成孔(桩径)			
	≤1000mm	≤1500mm	≤1000mm	≤1500mm
单位	入岩增加			
	10m3			

4. 冲孔桩机成孔

工作内容：护筒埋设及拆除；准备抓锤，桩机就位；冲抓、提锤、出渣、加水、加黏土、清孔。

计量单位：10m³

定额编号	3-67	3-68	3-69
项目名称	冲孔桩机带冲抓锤成孔(桩长)		
	≤15m	≤30m	>30m
单位	10m ³		

工作内容：护筒埋设及拆除；准备冲锤，桩机就位；循环冲锤、提锤；加水、加黏土、清孔。

计量单位：10m³

定额编号	3-70	3-71	3-72
项目名称	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长)		
	≤15m	≤30m	>30m
单位	10m ³		

计量单位：10m³

定额编号	3-73	3-74	3-75
项目名称	冲孔桩机带冲击锤成孔(桩长)		
	≤15m	≤30m	>30m
单位	入岩		
	10m ³		

5. 扩孔成孔

工作内容：准备挤扩机具，制作泥浆，加泥浆，吊装，就位，挤扩，回钻，清桩孔泥浆。

计量单位：10m³

定额编号	3-76	3-77
项目名称	挤扩支盘钻孔(桩径)	
	≤800mm	>800mm
单位	10m ³	

6. 沉管成孔

工作内容：准备打桩机具，移动打桩机，桩位校测，打钢管成孔，拔钢管。

计量单位：10m³

定额编号	3-78	3-79	3-80	3-81
项目名称	沉管桩成孔(桩长)			沉管桩成孔
	振动式			锤击式
单位	≤12m	≤25m	>25m	10m ³

工作内容：准备打桩机具，移动打桩机，桩位校测，打钢管成孔，拔钢管。

计量单位：10m³

定额编号	3-82
项目名称	沉管桩成孔
	夯扩式
单位	10m ³

7. 螺旋钻机成孔

工作内容：护筒埋设及拆除；准备打桩机具，移动打桩机，钻孔，测量，校正，清理钻孔泥土，就地弃土 5m 以内。

计量单位：10m³

定额编号	3-83	3-84	3-85
项目名称	螺旋钻机钻孔(桩径)		
	≤400	≤600	≤800
单位	10m ³		

8. 灌注混凝土

工作内容：预拌混凝土灌注；安、拆导管及漏斗。

计量单位：10m³

定 额 编 号	3-86	3-87	3-88	3-89
项 目 名 称	回旋钻孔	旋挖钻孔	冲击钻孔	冲孔钻孔
单 位	10m ³			

工作内容：预拌混凝土灌注；安、拆导管及漏斗。

计量单位：10m³

定 额 编 号	3-90	3-91	
项 目 名 称	沉管成孔	螺旋钻孔	
单 位	10m ³		

9. 钻孔压浆桩

工作内容：准备机具，移动桩机，定位，钻孔，校测，浆液配制，压浆，投放石子骨料。

计量单位：100m

定 额 编 号	3-92	3-93	3-94
项 目 名 称	钻孔压浆桩(主杆直径)		
	≤300mm	≤400mm	≤600mm
单 位	100m		

10. 灌注桩埋管、后压浆

工作内容：1. 声测管制作，埋设安装道。
2. 注浆管制作，焊接，埋设安装。
3. 准备机具，浆液配置，压注浆。

计量单位：见表

定 额 编 号	3-95	3-96	3-97
项 目 名 称	声测管埋设	注浆管埋设	桩底(侧)后压浆
单 位	100m		10t

第四章 砌筑工程
(0104)

一、砖砌体(编码:010401)

1. 砖基础

工作内容: 清理基槽坑, 调、运、铺砂浆, 运、砌砖.

计量单位: 10m³

定额编号	4-1	4-2
项目名称	实心砖基础	
	240×115×53	190×90×53
单位	10m ³	

2. 砖墙

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块.

计量单位: 10m³

定额编号	4-3	4-4	4-5	4-6
项目名称	实心砖实砌墙			
	240×115×53			
	1/4砖	1/2砖	3/4砖	1砖
单位	10m ³			

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块.

计量单位: 10m³

定额编号	4-7	4-8	4-9	4-10
项目名称	实心砖实砌墙			多孔砖实砌墙
	240×115×53	190×90×53		240×115×90
	1砖半及以上	1/2砖	1砖	1/2砖
单位	10m ³			

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块.

计量单位: 10m³

定额编号	4-11	4-12	4-13	4-14
项目名称	多孔砖实砌墙			空心砖实砌墙(卧砌)
	240×115×90	190×190×90		240×240×115
	1砖	1砖半及以上	1砖	1/2砖
单位	10m ³			

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块.

计量单位: 10m³

定额编号	4-15	4-16	4-17	4-18
项目名称	空心砖实砌墙(卧砌)		实心砖空斗墙	
	240×240×115		240×115×53	
	1砖	1砖半及以上	一眠一斗	一眠三斗
单位	10m ³			

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块.

计量单位: 10m³

定额编号	4-19	4-20
项目名称	实心砖空斗墙	
	240×115×53	
	一眠五斗	全空斗
单位	10m ³	

工作内容: 调、运、铺砂浆, 运、砌砖.

计量单位: 10m³

定额编号	4-21
项目名称	实心砖空花墙
	240×115×53
单位	10m ³

工作内容：调、运、铺砂浆，支模，运、砌砖。

计量单位：10m³

定额编号	4-22	
项目名称	实心砖砖碯	
	240×115×53	
单位	10m ³	

3. 砖柱

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：10m³

定额编号	4-23	4-24	4-25
项目名称	实心砖方柱	实心砖异形柱	多孔砖方柱
	240×115×53		240×115×90
单位	10m ³		

工作内容：调、运、铺砂浆，运、安装井盖座及盖板。

计量单位：套

定额编号	4-26	
项目名称	铸铁井盖安装	
单位	套	

4. 零星砌砖

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：10m³

定额编号	4-27	4-28
项目名称	实心砖零星砌砖	多孔砖零星砌砖
	240×115×53	240×115×90
单位	10m ³	

5. 砖散水、地坪

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：100m²

定额编号	4-29	
项目名称	砖散水、地坪(平铺)	
	240×115×53	
单位	100m ²	

6. 砖地沟

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：10m³

定额编号	4-30	
项目名称	实心砖地沟	
	240×115×53	
单位	10m ³	

7. 贴砌砖墙

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：10m³

定额编号	4-31	4-32
项目名称	实心砖贴砌砖墙	
	240×115×53	
	1/4砖	1/2砖
单位	10m ³	

二、砌块砌体

1. 砌块墙

工作内容：调、运、铺砂浆，运、安装砌块及运、镶砌砖，安放木砖、垫块。

计量单位：10m³

定额编号	4-33	4-34	4-35
项目名称	轻集料混凝土小型空心砌块墙(盲孔)		
	240厚	190厚	120厚
单位	10m ³		

工作内容：调、运、铺砂浆，运、安装砌块，洞口侧边竖砌砌块，砂浆灌芯，安放木砖、垫块。

计量单位：10m³

定额编号	4-36	4-37	4-38
项目名称	烧结空心砌块墙(卧砌)		
	240厚	190厚	115厚
单位	10m ³		

工作内容：调、运、铺砂浆或运、搅拌、铺粘结剂，运、部分切割、起槽、安装砌块，安放木砖、垫块，木楔卡固、刚性材料嵌缝。

计量单位：10m³

定额编号	4-39	4-40	4-41	4-42
项目名称	蒸压加气混凝土砌块墙	高精砌块墙	蒸压加气混凝土砌块墙	高精砌块墙
	≤150厚		≤200厚	
	砂浆	粘结剂	砂浆	粘结剂
单位	10m ³			

工作内容：调、运、铺砂浆或运、搅拌、铺粘结剂，运、部分切割、起槽、安装砌块，安放木砖、垫块，木楔卡固、刚性材料嵌缝。

计量单位：10m³

定额编号	4-43	4-44
项目名称	蒸压加气混凝土砌块墙	
	≤300厚	
	砂浆	粘结剂
单位	10m ³	

2. 轻质砌块L形专用连接件

工作内容：运、安放连接件，射钉弹及水泥钉固定。

计量单位：10个

定额编号	4-45
项目名称	加气混凝土砌块L型专用连接件
单位	10个

3. 柔性材料嵌缝

工作内容：清理、嵌PE棒、PU发泡剂嵌缝。

计量单位：100m

定额编号	4-46
项目名称	聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝
单位	100m

三、石砌体

1. 石基础

工作内容：调、运、铺砂浆,运、砌石。

计量单位：10m³

定额编号	4-47	4-48
项目名称	料石基础	
	毛料石	粗料石
单位	浆砌	
	10m ³	

2. 石勒脚

工作内容：调、运、铺砂浆,运、砌石。

计量单位：10m³

定额编号	4-49	4-50
项目名称	料石勒脚	
	粗料石	细料石
单位	浆砌	
	10m ³	

3. 石墙

工作内容：1.调、运、铺砂浆、运、砌石；
2.平整墙角及毛料石墙角、门窗洞口处的石料加工。

计量单位：10m³

定额编号	4-51	4-52	4-53	4-54
项目名称	料石墙			方整石墙
	毛料石	粗料石	细料石	浆砌
单位	浆砌			
	10m ³			

4. 石挡土墙

工作内容：1.调、运、铺砂浆,运、砌石；
2.预留变形缝、泄水孔,放置排水管(不含排水管材料费)；
3.毛料石墙角处的石料加工。

计量单位：10m³

定额编号	4-55	4-56	4-57
项目名称	料石挡土墙		
	毛料石	粗料石	细料石
单位	浆砌		
	10m ³		

5. 石柱

工作内容：1.调、运、铺砂浆,运、砌石；
2.砌石、平整柱角处的石料加工。

计量单位：10m³

定额编号	4-58
项目名称	方整石柱
	浆砌
单位	10m ³

6. 石护坡

工作内容：1. 运、铺砂或调、运、铺砂浆，运、砌石；
2. 预留泄水孔，放置排水管（不含排水管材料费）。

计量单位：10m³

定额编号	4-59	4-60
项目名称	毛料石护坡	
	干砌	浆砌
单位	10m ³	

7. 石台阶

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌石。

计量单位：10m³

定额编号	4-61
项目名称	方整石台阶
	浆砌
单位	10m ³

8. 石坡道

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌石。

计量单位：100m²

定额编号	4-62
项目名称	石板坡道
	浆砌
单位	100m ²

9. 石砌体勾缝

工作内容：剔缝、洗刷，调、运砂浆、勾缝等

计量单位：100m²

定额编号	4-63	4-64	4-65	4-66
项目名称	毛石面勾缝	料石面勾缝		
	凸缝	平缝	凹缝	凸缝
单位	100m ²			

四、轻质墙板

工作内容：1. 墙板及辅助材料运输，墙板拼装、固定；
2. 墙板接缝处粘贴玻璃棉网格布条、抹水泥浆或绑扎、铺设钢丝网；
3. 墙板底部填灌细石混凝土。

计量单位：100m²

定额编号	4-67	4-68	4-69	4-70
项目名称	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板)			钢丝网夹心矿棉墙板
	60厚	85厚	95厚	
单位	100m ²			

五、补充子目

工作内容：铺、夯垫层，浇筑混凝土，调制砂浆，砌砖，内壁抹灰，安装混凝土井圈、盖。

计量单位：座

定 额 编 号	SBJ4-1	SBJ4-2	SBJ4-3	SBJ4-4
项 目 名 称	实心砖检查井			
	240*115*53			
	内径周长：m以内			
	1.0	1.5	2.0	2.6
单 位	座			

工作内容：调、运、铺砂浆，运、砌砖，内壁抹灰。

计量单位：座

定 额 编 号	SBJ4-5	SBJ4-6	SBJ4-7	SBJ4-8
项 目 名 称	实心砖检查井（每增减20cm深）			
	240*115*53			
	内径周长：m以内			
	1.0	1.5	2.0	2.6
单 位	座			

工作内容：运料、水刷墙板粘结面，调铺砂浆拼装贴网格条布，填灌板下混凝土、墙板安装。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ4-9	SBJ4-10	SBJ4-11
项 目 名 称	GRC轻质隔墙板安装，墙厚，6cm	GRC轻质隔墙板安装，墙厚，9cm	GRC轻质隔墙板安装，墙厚，12cm
单 位	100m ²		

工作内容：运料、调铺砂浆拼装贴网格条布，填灌板下混凝土、墙板安装。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ4-12	SBJ4-13	SBJ4-14
项 目 名 称	ALC轻质隔墙		
	100厚	150厚	200厚
单 位	100m ²		

第五章 混凝土及钢筋混凝土工程
(0105)

一、混凝土(编码:010501)

1. 现浇混凝土

(1) 基础

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-1	5-2	5-3	5-4
项目名称	垫层	条形基础		独立基础
单 位		毛石混凝土	混凝土	毛石混凝土
单 位	10m ³			

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-5	5-6	5-7	5-8
项目名称	独立基础	杯形基础	筏形基础	
单 位	混凝土		有梁式	无梁式
单 位	10m ³			

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-9	5-10	5-11
项目名称	桩承台	设备基础	
单 位		块体≤5m ³	块体≤20m ³
单 位	10m ³		

工作内容: 浇筑、人工振捣、灌浆料现场拌和、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-12	5-13
项目名称	二次灌浆	
单 位	混凝土	灌浆料
单 位	10m ³	

(2) 柱

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-14	5-15	5-16	5-17
项目名称	矩形柱	构造柱	异形柱	圆形柱
单 位	10m ³			

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-18	5-19	5-20
项目名称	斜柱	钢管柱	型钢混凝土柱
单 位	10m ³		

(3) 梁

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-21	5-22	5-23	5-24
项目名称	基础连系梁	矩形梁	异形梁	悬臂(悬挑)梁
单 位	10m ³			

工作内容: 浇筑、振捣、养护等.

计量单位: 10m³

定额编号	5-25	5-26	5-27	5-28
项目名称	圈梁	过梁	弧形、拱形梁	斜梁
单 位	10m ³			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-29
项 目 名 称	型钢混凝土梁
单 位	10m3

(4) 墙

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-30	5-31	5-32	5-33
项 目 名 称	直形墙		弧形混凝土墙	短肢剪力墙
	毛石混凝土	混凝土		
单 位	10m3			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-34	5-35	5-36	5-37
项 目 名 称	挡土墙(重力式)		挡土墙(薄壁式)	电梯井壁直形墙
	毛石混凝土	混凝土		
单 位	10m3			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-38	5-39	5-40
项 目 名 称	爬模混凝土墙	叠合板混凝土复合墙	大模内置保温板墙
单 位	10m3		

(5) 板

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-41	5-42	5-43	5-44
项 目 名 称	有梁板	无梁板	平板	拱板
单 位	10m3			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-45	5-46	5-47	5-48
项 目 名 称	薄壳板	复合空心板	斜板、坡屋面板	栏板
单 位	10m3			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-49	5-50	5-51	5-52
项 目 名 称	飘窗板	挂板	挑檐、天沟	雨篷板
单 位	10m3			

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m3

定 额 编 号	5-53	5-54	5-55
项 目 名 称	悬挑板	阳台板	预制板间补现浇板缝
单 位	10m3		

(6) 楼梯

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m²水平投影面积

定额编号	5-56	5-57	5-58
项目名称	楼梯		
	直形	弧形	螺旋形
单位	10m ² 水平投影面积		

(7) 其他

工作内容：1、浇筑、振捣、养护等。

计量单位：见表

定额编号	5-59	5-60	5-61
项目名称	散水	台阶	场馆看台
单位	10m ² 水平投影面积		10m ³

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m³

定额编号	5-62	5-63	5-64
项目名称	地沟	扶手、压顶	小型构件
单位	10m ³		

(8) 后浇带

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m³

定额编号	5-65	5-66	5-67	5-68
项目名称	梁	板	墙	筏板基础
单位	10m ³			

2. 预制混凝土

(1) 梁

工作内容：浇筑、振捣、养护、分类堆放等。

计量单位：10m³

定额编号	5-69		
项目名称	过梁		
单位	10m ³		

(2) 板

工作内容：浇筑、振捣、养护、分类堆放。

计量单位：10m³

定额编号	5-70	5-71
项目名称	架空隔热板	地沟盖板
单位	10m ³	

(3) 其他构件

工作内容：浇筑、振捣、养护、分类堆放等。

计量单位：10m³

定额编号	5-72	5-73
项目名称	漏空花格	小型构件
单位	10m ³	

3. 其他

工作内容：原材料运输、混凝土搅拌、场内运输等。

计量单位：10m³

定额编号	5-74
项目名称	现场搅拌混凝土调整费
单位	10m ³

工作内容：内模(筒芯、箱体)敷设、安装、固定,抗浮固定等。

计量单位：10m³

定额编号	5-75	5-76	5-77	5-78
项目名称	空心楼板筒芯安装		空心楼板箱体安装	
	筒芯直径		箱体高度	
	≤200mm	>200mm	≤200mm	>200mm
单位	10m ³			

工作内容：泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等。

计量单位：10m³

定额编号	5-79	5-80	5-81
项目名称	现浇砼泵送		
	建筑物檐高≤50m	建筑物檐高≤100m	建筑物檐高≤200m
单位	10m ³		

二、钢筋(编码:010505)

1. 现浇构件圆钢筋

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-82	5-83	5-84	5-85
项目名称	钢筋HPB300			
	直径(mm)			
	≤10	≤18	≤25	≤32
单位	t			

2. 现浇构件带肋钢筋

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-86	5-87	5-88	5-89
项目名称	带肋钢筋HRB400以内			
	直径(mm)			
	≤10	≤18	≤25	≤40
单位	t			

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-90	5-91	5-92	5-93
项目名称	带肋钢筋HRB400以上			
	直径(mm)			
	≤10	≤18	≤25	≤40
单位	t			

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-94	5-95	5-96	5-97
项目名称	桁架楼承板铺设分布钢筋HPB300		桁架楼承板铺设分布带肋钢筋HRB400以内	
	直径(mm)			
	≤10	>10	≤10	>10
单位	t			

3. 预制构件圆钢筋

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎(点焊)、安装、拼装等。

计量单位：t

定额编号	5-98	5-99	5-100	5-101
项目名称	冷拔低碳钢丝		圆钢HPB300	
	≤5		≤10	
	绑扎	点焊	绑扎	点焊
单位	t			

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎(点焊)、安装、拼装等。

计量单位：t

定额编号	5-102	5-103
项目名称	圆钢HPB300	
	≤18	
	绑扎	点焊
单位	t	

4. 预制构件带肋钢筋

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-104	5-105	5-106	5-107
项目名称	带肋钢筋HRB400以内			
	直径(mm)			
	≤10	≤18	≤25	≤40
单位	t			

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-108	5-109	5-110	5-111
项目名称	带肋钢筋HRB400以上			
	直径(mm)			
	≤10	≤18	≤25	≤40
单位	t			

5. 箍筋及其他

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-112	5-113	5-114	5-115
项目名称	箍筋			
	圆钢HPB300		带肋钢筋HRB400以内	
	直径(mm)			
	≤5	≤10	>10	≤10
单位	t			

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、绑扎、安装等。

计量单位：t

定额编号	5-116	5-117	5-118
项目名称	箍筋		
	带肋钢筋HRB400以内	带肋钢筋HRB400以外	
	直径(mm)		
	>10	≤10	>10
单位	t		

工作内容：调直、切断、弯曲成型、运输、安装、焊接（绑扎）等。

计量单位：t

定额编号	5-119	5-120	5-121	5-122
项目名称	混凝土灌注桩钢筋笼		地下连续墙钢筋网片	砌体内加固钢筋
	圆钢HPB300	带肋钢筋HRB400		
单位	t			

工作内容：绑扎泡沫塑料板并试拼装、吊运入模、校正对接、就位固定等。

计量单位：10t

定额编号	5-123	5-124	5-125	5-126
项目名称	地下连续墙钢筋笼安放深度(m)			
	≤15	≤25	≤35	≤45
单位	10t			

6. 先张法预应力钢筋

工作内容：制作、运输、张拉、放张、切断等。

计量单位：t

定额编号	5-127	5-128	5-129	5-130
项目名称	先张法预应力钢筋			
	≤5	≤12	≤16	≤20
单位	t			

工作内容：制作、运输、张拉、放张、切断等。

计量单位：t

定额编号	5-131			
项目名称	先张法预应力钢筋			
	≤40			
单位	t			

7. 后张法预应力钢筋

工作内容：制作、运输、穿筋、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

定额编号	5-132	5-133	5-134	5-135
项目名称	后张法预应力钢筋			
	≤16	≤20	≤25	≤32
单位	t			

工作内容：制作、运输、穿筋、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

定额编号	5-136			
项目名称	后张法预应力钢筋			
	≤40			
单位	t			

8. 后张法预应力钢丝束(钢绞线)

工作内容：制作、运输、穿筋等。

计量单位：t

定额编号	5-137	5-138	5-139	5-140
项目名称	钢丝束		钢绞线	
	有粘结	无粘结	有粘结	无粘结
单位	t			

工作内容：制作、运输、穿筋等。

计量单位：t

定额编号	5-141			
项目名称	钢绞线			
	缓粘结			
单位	t			

工作内容：张拉、锚固、孔道灌浆等。

计量单位：见表

定 额 编 号	5-142	5-143	5-144	5-145
项 目 名 称	预应力钢丝束(钢绞线)张拉	锚具安装		预埋管孔道铺设灌浆
		单锚	群锚	
单 位	10根	10套		10m

9. 钢筋焊接、机械连接、植筋

工作内容：材料运输、校正、下料、焊接、清理等。

计量单位：10个

定 额 编 号	5-146	5-147
项 目 名 称	电渣压力焊接	
	≤18	≤32
单 位	10个	

工作内容：材料运输、校正、除锈、下料、焊口、挤压等。

计量单位：10个

定 额 编 号	5-148	5-149
项 目 名 称	钢筋气压焊接头	
	≤25	≤40
单 位	10个	

工作内容：材料运输、校正、除锈、打磨、套丝、现场连接等。

计量单位：10个

定 额 编 号	5-150	5-151	5-152	5-153
项 目 名 称	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)			
	≤16	≤20	≤25	≤32
单 位	10个			

工作内容：材料运输、校正、除锈、打磨、套丝、现场连接等。

计量单位：10个

定 额 编 号	5-154	5-155	5-156	5-157
项 目 名 称	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)		
		≤40	≤16	≤20
单 位	10个			

工作内容：材料运输、校正、除锈、打磨、套丝、现场连接等。

计量单位：10个

定 额 编 号	5-158	5-159
项 目 名 称	锥螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)	
	≤32	≤40
单 位	10个	

工作内容：材料运输、接头校正、除锈、打磨、套管挤压、清理等。

计量单位：10个

定额编号	5-160	5-161
项目名称	螺纹钢冷挤压接头	
	≤25	≤40
单位	10个	

工作内容：材料运输、孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨、灌胶、养护等。

计量单位：10个

定额编号	5-162	5-163	5-164	5-165
项目名称	植筋钢筋直径(mm)			
	≤10	≤14	≤18	≤25
单位	10个			

工作内容：材料运输、孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨、灌胶、养护等。

计量单位：10个

定额编号	5-166		
项目名称	植筋钢筋直径(mm)		
	≤40		
单位	10个		

工作内容：1、安装埋设、焊接固定、磨光、固定安装等；
2、搬运气瓶、定位划线、切割孔洞。

计量单位：10个

定额编号	5-167	5-168	5-169	5-170
项目名称	箍筋与型钢焊接	主筋与型钢焊接	直螺纹套筒与型钢焊接	型钢柱(梁)钻孔
		≤32		≤40
单位	10个			

10. 铁件、螺栓

工作内容：材料运输、铁件(螺栓)定位、预埋、安装、电焊固定等。

计量单位：t

定额编号	5-171	5-172
项目名称	铁件制作、安装	预埋螺栓安装
单位	t	

三、模板(编码:010501)

1. 现浇混凝土模板

(1) 基础

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-173	5-174	5-175	5-176
项目名称	基础垫层	条形基础		
	复合模板	毛石混凝土		无筋混凝土
		组合钢模板	复合模板	组合钢模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-177	5-178	5-179	5-180
项目名称	条形基础			独立基础
	无筋混凝土	钢筋混凝土(有肋式)		毛石混凝土
	复合模板	组合钢模板	复合模板	组合钢模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-181	5-182	5-183	5-184
项目名称	独立基础			杯形基础
	毛石混凝土	钢筋混凝土		组合钢模板
	复合模板	组合钢模板	复合模板	
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-185	5-186	5-187	5-188
项目名称	杯形基础	筏形基础		
	复合模板	无梁式		有梁式
		组合钢模板	复合模板	组合钢模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-189	5-190	5-191	5-192
项目名称	筏形基础	集水坑	设备基础(块体≤5m ³)	
	有梁式	复合模板	组合钢模板	复合模板
	复合模板			
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：见表

定额编号	5-193	5-194	5-195	5-196
项目名称	设备基础(块体≤20m ³)		设备基础螺栓套	
	组合钢模板	复合模板	深度(m)	
			≤0.5	≤1
			复合模板木支撑	
单位	100m ²		10个	

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：10个

定额编号	5-197			
项目名称	设备基础螺栓套			
	深度(m)			
	1<孔深≤1.5			
	复合模板木支撑			
单位	10个			

(2) 柱

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-198	5-199	5-200	5-201
项目名称	矩形柱		构造柱	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-202	5-203	5-204	5-205
项目名称	异形柱		圆形柱	柱支撑每增加1m
	组合钢模板	复合模板	定型复合模板	
单位	100m ²			

(3) 梁

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-206	5-207	5-208	5-209
项目名称	基础连系梁		矩形梁	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-210	5-211	5-212	5-213
项目名称	异形梁	圈梁		弧形
	复合模板	直形		
		组合钢模板	复合模板	
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-214	5-215	5-216	5-217
项目名称	过梁		拱形梁	弧形梁
	组合钢模板	复合模板		
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-218	5-219	5-220	5-221
项目名称	斜梁	悬挑梁		梁支撑每增加1m
	复合模板		组合钢模板	
单位	100m ²			

(4) 墙

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-222	5-223	5-224	5-225
项目名称	直形墙		弧形墙	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-226	5-227	5-228	5-229
项目名称	短肢剪力墙	挡土墙	电梯井壁	
	复合模板		组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-230	5-231	5-232	5-233
项目名称	直形墙大钢模板	大模内置保温板墙	叠合板现浇混凝土复合墙	混凝土墙爬模
	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-234	5-235
项目名称	墙支撑每增加1m	对拉螺栓堵眼增加费
	100m ²	

(5) 板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-236	5-237	5-238	5-239
项目名称	有梁板		无梁板	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-240	5-241	5-242	5-243
项目名称	平板		斜板、坡屋面板	
	组合钢模板	复合模板	组合钢模板	复合模板
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-244	5-245	5-246	5-247
项目名称	拱板	薄壳板	栏板	挂板
	复合模板			
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²水平投影面积

定额编号	5-248	5-249	5-250	5-251
项目名称	雨篷板		悬挑板	
	直形	圆弧形	直形	圆弧形
	复合模板			
单位	100m ² 水平投影面积			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：见表

定额编号	5-252	5-253	5-254	5-255
项目名称	阳台板		挑檐、天沟	板支撑每增加1m
	直形	圆弧形	复合模板	
	复合模板			
单位	100m ² 水平投影面积		100m ²	

(6) 楼梯

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²水平投影面积

定额编号	5-256	5-257	5-258
项目名称	楼梯		
	直形	弧形	螺旋形
	复合模板		
单位	100m ² 水平投影面积		

(7) 其他

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-259	5-260	5-261	5-262
项目名称	地沟	小型构件	台阶	场馆看台板
	复合模板			
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：见表

定额编号	5-263	5-264	5-265
项目名称	扶手压顶	装饰线条增加费	
	复合模板	三道以内或展开宽度100mm以内	三道以外或展开宽度100mm以外
单位	100m ²	100m	

(8) 后浇带

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-266	5-267	5-268	5-269
项目名称	混凝土后浇带支撑增加费			
	梁	板	墙	每增加一个月
单位	100m ²			

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-270
项目名称	快收口钢板网
单位	100m ²

(9) 铝合金模板

①① 铝合金模板 柱

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-271	5-272	5-273
项目名称	矩形柱	异形柱	柱支撑每增加1m
单位	100m ²		

②② 铝合金模板 梁

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-274	5-275	5-276
项目名称	矩形梁	异形梁	梁支撑每增加1m
单位	100m ²		

③③ 铝合金模板 墙

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-277	5-278
项目名称	直形墙	墙支撑每增加1m
单位	100m ²	

④④ 铝合金模板 板

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-279	5-280
项目名称	板	板支撑每增加1m
单位	100m ²	

⑤⑤ 铝合金模板 楼梯、扶手

工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：10m²

定额编号	5-281
项目名称	整体楼梯
单位	10m ²

2. 现场预制混凝土模板

工作内容：模板制作、安装、拆除、堆放、场内运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-282	5-283	5-284	5-285
项目名称	过梁	地沟盖板	隔板	架空隔热板
单位	复合模板 100m ²			

工作内容：模板制作、安装、拆除、堆放、场内运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。

计量单位：100m²

定额编号	5-286	5-287
项目名称	漏空花格	小型构件
单位	复合模板 100m ²	

四、现场预制混凝土构件安装及接头灌缝

1. 现场预制混凝土构件安装

工作内容：施工现场内的运输与安装

计量单位：10m³

定额编号	5-288	5-289	5-290	5-291
项目名称	过梁	架空隔热板、隔板、地沟盖板	小型构件	漏空花格
	(≤1km)			
单位	10m ³			

2. 现场预制混凝土构件接头灌缝

工作内容：预制构件的连接、座浆灌缝、节点混凝土的浇捣、养护等

计量单位：10m³

定额编号	5-292	5-293
项目名称	过梁	小型构件
单位	10m ³	

五、装配式预制混凝土构件安装(编码:010503)

1. 柱

工作内容：支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,座浆料铺筑,搭设及拆除钢支撑.

计量单位：10m³

定额编号	5-294
项目名称	实心柱
单位	10m ³

2. 梁

工作内容：结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直,搭设及拆除钢支撑.

计量单位：10m³

定额编号	5-295	5-296
项目名称	单梁	叠合梁
单位	10m ³	

3. 板

工作内容：结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、焊接,搭设及拆除钢支撑.

计量单位：10m³

定额编号	5-297	5-298
项目名称	整体板	叠合板
单位	10m ³	

4. 墙

工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	5-299	5-300	5-301	5-302
项 目 名 称	实心剪力墙			
	外墙板		内墙板	
	墙厚(mm)			
	≤200	>200	≤200	>200
单 位	10m ³			

注：预制墙板安装设计需采用橡胶气密条时，橡胶气密条材料费可另行计算。

工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，接缝处保温板填充，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	5-303	5-304	5-305	5-306
项 目 名 称	夹心保温剪力墙外墙板		双叶叠合剪力墙	
	墙厚(mm)		外墙板	内墙板
	≤300	>300		
单 位	10m ³			

工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，接缝处保温板填充，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	5-307	5-308	5-309
项 目 名 称	外墙面板(PCF板)	外挂墙板	
		墙厚(mm)	
		≤200	>200
单 位	10m ³		

5. 楼梯

工作内容：结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、焊接、灌缝、嵌缝，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	5-310	5-311
项 目 名 称	直行梯段	
	简支	固支
单 位	10m ³	

6. 阳台板及其他

工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、焊接，构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定 额 编 号	5-312	5-313	5-314	5-315
项 目 名 称	叠合板式阳台	全预制式阳台	凸(飘)窗	空调板
单 位	10m ³			

工作内容：支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定，接头钢筋调直、焊接，构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝，搭设及拆除钢支撑。

计量单位：10m³

定额编号	5-316	5-317	5-318
项目名称	女儿墙		压顶
	墙高(mm)		
	≤600	≤1400	
单位	10m ³		

7. 套筒注浆

工作内容：结合面清理、注浆料搅拌、注浆、养护、现场清理。

计量单位：10个

定额编号	5-319	5-320
项目名称	套筒注浆	
	钢筋直径(mm)	
	≤Φ18	>Φ18
单位	10个	

8. 嵌缝、打胶

工作内容：清理缝道、剪裁、固定、注胶、现场清理。

计量单位：100m

定额编号	5-321
项目名称	嵌缝、打胶
单位	100m

六、装配式后浇混凝土浇捣(编码:010504)

1. 后浇混凝土浇捣

工作内容：浇筑、振捣、养护等。

计量单位：10m³

定额编号	5-322	5-323	5-324	5-325
项目名称	梁、柱接头	叠合梁、板	叠合剪力墙	连接墙、柱
单位	10m ³			

2. 后浇混凝土模板

工作内容：模板拼装；清理模板，刷隔离剂；拆除模板，维护、整理、堆放。

计量单位：100m²

定额编号	5-326	5-327	5-328
项目名称	梁、柱接头	连接墙、柱	板带
单位	100m ²		

七、补充子目

工作内容：模板支撑架体方案论证、制作、安装、拆除、堆放、运输及清理等。

计量单位：100m²

定额编号	SBJ5-1	SBJ5-2	SBJ5-3
项目名称	高大空间有梁板(含单梁)		
	复合模版钢支撑		
	8m<支撑高度≤16m	16m<支撑高度≤24m	24m<支撑高度≤30m
单位	100m ²		

第六章 金属结构工程
(0106)

一、预制钢构件安装

1. 钢网架

(1) 钢网架

工作内容：场内转运、卸料、检验、基础线测定、找正、找平、拼装、翻身加固、吊装、就位、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-1	6-2	6-3
项目名称	焊接空心球网架	螺栓球节点网架	焊接不锈钢空心球网架
单位	t		

(2) 钢支座

工作内容：吊装、定位、固定、焊接、清理。

计量单位：套

定额编号	6-4	6-5	6-6
项目名称	固定支座	单向滑移支座	双向滑移支座
单位	套		

2. 厂(库)房钢结构

(1) 钢屋架(钢托架)

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-7	6-8	6-9	6-10
项目名称	钢屋架(钢托架)			
	质量(t)			
	≤1.5	≤3	≤8	≤15
单位	t			

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-11			
项目名称	钢屋架(钢托架)			
	质量(t)			
	≤25			
单位	t			

(2) 钢桁架

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-12	6-13	6-14	6-15
项目名称	钢桁架			
	质量(t)			
	≤1.5	≤3	≤8	≤15
单位	t			

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-16	6-17
项目名称	钢桁架	
	质量(t)	
	≤25	≤40
单位	t	

(3) 钢柱

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。
放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈一遍及成品编号堆放。

计量单位：t

定额编号	6-18	6-19	6-20	6-21
项目名称	钢柱			
	质量(t)			
	≤3	≤8	≤15	≤25
单位	t			

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

(4) 钢梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-22	6-23	6-24	6-25
项目名称	钢梁			
	质量(t)			
	≤1.5	≤3	≤8	≤15
单位	t			

(5) 钢吊车梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-26	6-27	6-28	6-29
项目名称	钢吊车梁			
	质量(t)			
	≤3	≤8	≤15	≤25
单位	t			

(6) 钢平台、钢楼梯

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-30	6-31	6-32
项目名称	钢平台(钢走道)	钢楼梯	
		踏步式	爬式
单位	t		

(7) 其他钢构件

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-33	6-34	6-35
项目名称	钢支撑等其他构件	钢墙架(挡风架)	零星钢构件
单位	t		

(8) 现场拼装平台摊销

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、切割、组立、焊接及超探检验、翻身、校正、调平、清理、拆除、整理。

计量单位：t

定额编号	6-36
项目名称	现场拼装平台摊销
单位	t

3. 高层钢结构

(1) 钢柱

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-37	6-38	6-39	6-40
项目名称	钢柱			
	质量(t)			
	≤3	≤5	≤10	≤15
单位	t			

(2) 钢梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-41	6-42	6-43	6-44
项目名称	钢梁			
	质量(t)			
	≤0.5	≤1.5	≤3	≤5
单位	t			

(3) 钢支撑

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-45	6-46	6-47	6-48
项目名称	钢支撑			
	质量(t)			
	≤1.5	≤3	≤5	≤8
单位	t			

(4) 踏步式钢楼梯

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号	6-49
项目名称	踏步式钢楼梯
单位	t

4. 钢结构安装配件

工作内容：1. 高强螺栓：垫片及螺母配套、对孔、初拧、终拧；
2. 花篮螺栓：定位、调整、拧紧；
3. 剪力栓钉：定位、瓷环配套、焊接、检验、补位。

计量单位：100套

定额编号	6-50	6-51	6-52
项目名称	高强螺栓	花篮螺栓	剪力栓钉
单位	100套		

二、围护体系安装

1. 钢楼层板

工作内容：场内转运、卸料、选料、放线、安装收边板、配板、切割、拼装、安装、焊接。

计量单位：100m²

定额编号	6-53	6-54
项目名称	自承式楼承板	压型钢板楼板
单位	100m ²	

2. 墙面板

工作内容：1. 墙面板：场内转运、卸料、放样、下料、切割断料、开门窗洞口，周边塞口，清扫、弹线、安装接口型材、安装墙面板、打胶、紧固、安装收边及泛水板；
2. 保温棉：场内转运、放样、下料、安装保温棉。

计量单位：100m²

定额编号	6-55	6-56	6-57	6-58
项目名称	墙面板			墙面玻纤保温棉
	彩钢夹芯板	采光板	压型钢板	
单位	100m ²			

工作内容：1. 预制轻钢龙骨隔墙安装：场内转运、卸料、基底清理、弹线、安放隔墙板块、洞口定位、板块及固定配件安装、板缝填塞、贴玻纤布、安装隔音材料；
2. 硅酸钙板安装：场内转运、基底清理、定位、硅酸钙板安装。

计量单位：100m²

定额编号	6-59	6-60	6-61	6-62
项目名称	预制轻钢龙骨隔墙板			增加一道硅酸钙板
	板厚(mm以内)			
	80	100	150	
单位	100m ²			

工作内容：1. 场内转运、卸料、检验、放样划线、切割、龙骨固定、墙面板安装、点漆、清理。
2. 清理基层、保温岩棉铺设、双面胶纸固定；
3. 墙面开孔、上料、搅拌、泵送、灌浆、敲击振捣、灌浆口抹平清理。

计量单位：见表

定额编号	6-63	6-64	6-65
项目名称	硅酸钙板灌浆墙面板		
	双面隔墙	保温岩棉铺设	EPS砼浇灌
单位	100m ²	10m ³	

工作内容：1. 场内转运、卸料、检验、放样、划线、切割、就位、校正、打胶、固定、清理；
2. 场内转运、卸料、选料、切割、抹砂浆、贴砌块、固定、擦缝、清理。

计量单位：100m²

定额编号	6-66	6-67
项目名称	硅酸钙板包柱、包梁	蒸压砂加气保温块贴面
单位	100m ²	

3. 屋面板

工作内容：1. 屋面板：场内转运、卸料、放样、下料、切割断料、周边塞口、清扫、弹线、安装支座、安装屋面板、打胶、紧固、安装收边及泛水板；
2. 保温棉：场内转运、放样、下料、焊接连接铁件、安装钢丝网、安装保温棉。

计量单位：100m²

定额编号	6-68	6-69	6-70	6-71
项目名称	屋面板			屋面玻纤保温棉
	彩钢夹芯板	采光板	压型钢板	
单位	100m ²			

工作内容：放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正。

计量单位：见表

定 额 编 号	6-72	6-73	6-74
项 目 名 称	天沟		
	钢板	不锈钢	彩钢板
单 位	t	10m	

三、钢构件现场制作及除锈

工作内容：1. 现场制作：放样、划线、切割、平整、组立、焊接、钻孔、成品校正、除锈、防锈漆涂装、检验、堆放；
2. 喷砂除锈：装填磨料、除锈、清理表面。

计量单位：t

定 额 编 号	6-75	6-76	6-77	6-78
项 目 名 称	钢柱、钢梁、钢屋架		其他构件	喷砂除锈
	钢板	型钢		
单 位	t			

四、补充子目

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ6-1	SBJ6-2	SBJ6-3	SBJ6-4
项 目 名 称	钢梁			
	空间结构跨度≤30米			
	≤1.5	≤3	≤8	≤15
单 位	t			

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ6-5	SBJ6-6	SBJ6-7	SBJ6-8
项 目 名 称	钢梁			
	空间结构跨度≤60米			
	≤1.5	≤3	≤8	≤15
单 位	t			

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ6-9	SBJ6-10	SBJ6-11	SBJ6-12	SBJ6-13	SBJ6-14
项 目 名 称	钢桁架					
	空间结构跨度≤30米					
	≤1.5	≤3	≤8	≤15	≤25	≤40
单 位	t					

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ6-15	SBJ6-16	SBJ6-17	SBJ6-18	SBJ6-19	SBJ6-20
项 目 名 称	钢桁架					
	空间结构跨度≤60米					
	≤1.5	≤3	≤8	≤15	≤25	≤40
单 位	t					

工作内容：工作内容：装车绑扎、运输、按指定地点卸车、堆放。

计量单位：10t

定 额 编 号	SBJ6-21	SBJ6-22	SBJ6-23	SBJ6-24	SBJ6-25	SBJ6-26	SBJ6-27
项 目 名 称	一类构件 40km	一类构件每 增加5km	二类构件 40km	二类构件每 增加5km	三类构件 40km	三类构件每 增加5km	场内运输500 米外每增加 100米
单 位	10t						

工作内容：工作内容：清扫、除尘、抛丸、材料回收，现场清理及休息机具

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ6-28	SBJ6-29	SBJ6-30
项 目 名 称	抛丸除锈	手工除锈	X光透视拍片探伤
单 位	t		

工作内容：工作内容：安装（拼装），焊接，预热，后热处理，节点除锈、超探检验等。

计量单位：见表

定 额 编 号	SBJ6-31	SBJ6-32	SBJ6-33
项 目 名 称	铝镁锰屋面板	屋脊盖板（钢板）	屋脊盖板（彩钢板）
单 位	m ²	10m ²	

第七章 木结构工程
(0107)

一、木屋架(编码:010701)

工作内容: 屋架制作, 拼装, 安装, 装配钢铁件, 锚定, 梁端刷防腐油.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-1	7-2	7-3	7-4
项 目 名 称	圆木木屋架		方木木屋架	
	跨度(m)			
	≤10	>10	≤10	>10
单 位	10m ³			

工作内容: 屋架制作, 拼装, 安装, 装配钢铁件, 锚定, 梁端刷防腐油.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-5	7-6	7-7	7-8
项 目 名 称	圆木钢木屋架			方木钢木屋架
	跨度(m)			
	≤15	≤20	≤25	≤15
单 位	10m ³			

工作内容: 屋架制作, 拼装, 安装, 装配钢铁件, 锚定, 梁端刷防腐油.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-9	7-10
项 目 名 称	方木钢木屋架	
	跨度(m)	
	≤20	≤25
单 位	10m ³	

二、木构件(编码:010702)

工作内容: 1、放样, 选料, 运料, 整剥, 刨光, 划线, 起线, 凿眼, 挖底拔灰, 锯榫.
2、安装, 吊线, 校正, 临时支撑.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-11	7-12
项 目 名 称	木柱	
	圆木	方木
单 位	10m ³	

工作内容: 1. 放样, 选料, 运料, 整剥, 刨光, 划线, 起线, 凿眼, 挖底拔灰, 锯榫.
2. 安装, 吊线, 校正, 临时支撑, 伸入墙内部分刷防腐油.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-13	7-14
项 目 名 称	木梁	
	圆木	方木
单 位	10m ³	

工作内容: 制作、安装楼梯踏步、楼梯平台楞木, 伸入墙身部分刷防腐油.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	7-15
项 目 名 称	木楼梯
单 位	100m ²

工作内容: 制作、安装木地楞, 搁墙部分刷防腐油.

计量单位: 10m³

定 额 编 号	7-16	7-17	7-18	7-19
项 目 名 称	木地楞			
	圆木楞		方木楞	
	带平撑	不带平撑	带剪刀撑	不带剪刀撑
单 位	10m ³			

三、屋面木基层(编码:010703)

工作内容:制作、安装檩木,檩托木(或垫木),伸入墙内部分及垫木刷防腐油。

计量单位:10m³

定额编号	7-20	7-21
项目名称	檩木	
	方木	圆木
单位	10m ³	

工作内容:屋面板制作。

计量单位:100m²

定额编号	7-22	7-23	7-24	7-25
项目名称	屋面板制作			
	平口	错口	平口	错口
	15mm厚		15mm厚一面刨光	
单位	100m ²			

工作内容:檩木上钉椽板、挂瓦条,钉屋面板、挂瓦条,钉屋面,钉椽板。

计量单位:100m²

定额编号	7-26	7-27	7-28	7-29
项目名称	檩木上钉椽子挂瓦条		檩木上钉屋面板油毡挂瓦条	檩木上钉屋面板
	檩木斜中距			
	≤1.0m	≤1.5m		
单位	100m ²			

工作内容:檩木上钉椽板、挂瓦条,钉屋面板、挂瓦条,钉屋面,钉椽板。

计量单位:100m²

定额编号	7-30	7-31
项目名称	檩木上钉椽板	混凝土上钉挂瓦条
单位	100m ²	

工作内容:制作、安装封檐板、博风板,檩木上钉竹帘子。

计量单位:见表

定额编号	7-32	7-33	7-34
项目名称	封檐板、博风板		檩木上铺钉竹帘子
	高度(cm)		
	≤20	≤30	
单位	100m		100m ²

四、预制木构件安装

1. 地梁板

工作内容:清理工作面,铺设防水卷材,防腐木就位、校正、垫实、螺栓固定。

计量单位:10m

定额编号	7-35	7-36	7-37
项目名称	地梁板		
	墙厚(mm)		
	≤120	≤180	≤240
单位	10m		

2. 柱

工作内容:吊装,支撑就位、校正、垫实、固定。

计量单位:10m³

定额编号	7-38	7-39	7-40	7-41
项目名称	规格材组合柱		胶合柱	
	截面积(m ²)			
	≤0.1	≤0.2	≤0.1	≤0.2
单位	10m ³			

3. 梁

工作内容：吊装、支撑就位、校正、垫实、固定。

计量单位：10m³

定额编号	7-42	7-43	7-44	7-45
项目名称	规格材组合梁		胶合梁	
	截面面积(m ²)			
	≤0.1	≤0.2	≤0.1	≤0.2
单位	10m ³			

4. 墙

工作内容：装配木骨架墙体、钉镀锌螺钉、吊装、就位、校正、固定。

计量单位：10m²

定额编号	7-46	7-47	7-48	7-49
项目名称	墙体木骨架			墙面板铺装
	墙厚(mm)			
	≤120	≤180	≤240	
单位	10m ²			

5. 楼板

工作内容：装配楼面格栅、吊装、就位、校正、固定、钉镀锌螺钉。

计量单位：10m²

定额编号	7-50	7-51	7-52	7-53
项目名称	楼板格栅			桁架格栅
	格栅跨度(m)			
	≤3	≤4	≤5	>5
单位	10m ²			

工作内容：安装格栅挂件；吊装、就位、校正、固定、钉镀锌螺钉、打结构胶。

计量单位：见表

定额编号	7-54	7-55
项目名称	格栅挂件	楼面板铺装
单位	10套	10m ²

6. 楼梯

工作内容：吊装、就位、校正、固定、钉镀锌螺钉。

计量单位：10m²

定额编号	7-56
项目名称	木楼梯
单位	10m ²

7. 屋面

工作内容：吊装、就位、校正、固定、钉镀锌螺钉。

计量单位：10m³

定额编号	7-57	7-58	7-59	7-60
项目名称	椽条	桁架	屋面板铺装	
			两坡以内	两坡以上
			10m ²	
单位	10m ³			

工作内容：安装封檐板。

计量单位：100m

定额编号	7-61	7-62
项目名称	封檐板	
	高度(cm)	
	≤20	≤30
单位	100m	

第八章 门窗工程
(0108)

一、木门及门框

工作内容：门框、门扇、门套安装，合页安装，框（套）周边塞缝等。

计量单位：见表

定额编号	8-1	8-2	8-3	8-4
项目名称	木门扇安装	木门框安装	套装木门安装	
单位	100m ²	100m	单扇门	双扇门
			10樘	

工作内容：门框、门扇、门套安装，合页安装，框（套）周边塞缝等。

计量单位：10樘

定额编号	8-5			
项目名称	套装木门安装			
	子母门			
单位	10樘			

工作内容：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。

计量单位：100m²

定额编号	8-6			
项目名称	木质防火门安装			
单位	100m ²			

二、金属门

1. 铝合金门

工作内容：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。

计量单位：100m²

定额编号	8-7	8-8	8-9
项目名称	隔热断桥铝合金门安装		普通铝合金门纱扇安装
	推拉	平开	
单位	100m ²		

2. 塑钢、彩板钢门

工作内容：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。

计量单位：见表

定额编号	8-10	8-11	8-12	8-13
项目名称	塑钢门安装			彩板钢门安装
	推拉	平开	纱门扇	附框
单位	100m ²			100m

工作内容：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。

计量单位：100m²

定额编号	8-14			
项目名称	彩板钢门安装			
单位	100m ²			

3. 钢质防火、防盗门

工作内容：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。

计量单位：100m²

定额编号	8-15	8-16
项目名称	钢质防火门安装	钢质防盗门安装
单位	100m ²	

三、金属卷帘(闸)(编码:010803)

工作内容: 支架、导槽、附件安装, 卷帘、门锁(电动装置) 安装、试开关等.

计量单位: 100m²

定额编号	8-17	8-18	8-19
项目名称	卷帘(闸)安装		
	镀锌钢板	铝合金	彩钢板
单位	100m ²		

工作内容: 支架、导槽、附件安装, 卷帘、电动装置安装、试开关等.

计量单位: 见表

定额编号	8-20	8-21
项目名称	卷帘(闸)安装	电动装置安装
	不锈钢	
单位	100m ²	套

四、厂库房大门、特种门(编码:010804)

1. 厂库房大门

工作内容: 门扇、五金铁件安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	8-22	8-23	8-24	8-25
项目名称	木板大门安装		钢木大门安装	
	平开	推拉	平开	推拉
单位	100m ²			

2. 特种门

工作内容: 门、五金安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	8-26	8-27	8-28	8-29
项目名称	隔音门安装	保温门安装	冷藏库门安装	冷藏间冻结门安装
单位	100m ²			

工作内容: 门、五金安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	8-30	8-31
项目名称	变电室门安装	射线防护门安装
单位	100m ²	

五、其他门(编码:010805)

工作内容: 门扇(玻璃)、地弹簧安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	8-32	8-33	8-34	8-35
项目名称	全玻璃门扇安装			固定玻璃安装
	有框门扇	无框(条夹)门扇	无框(点夹)门扇	
单位	100m ²			

工作内容：轨道、门、电动装置安装,调试等.

计量单位：见表

定额编号	8-36	8-37	8-38	8-39
项目名称	全玻转门安装	电子感应自动门传感装置	不锈钢伸缩门安装	伸缩门电动装置
	直径3.6m、不锈钢柱、玻璃12mm			
单位	樘	套	10m	套

六、金属窗

1. 铝合金窗

工作内容：框、扇、五金安装,框周边塞缝等.

计量单位：100m²

定额编号	8-40	8-41	8-42	8-43
项目名称	隔热断桥铝合金			
	普通窗安装			飘凸窗安装
	推拉	平开	内平开下悬	推拉
单位	100m ²			

工作内容：框、扇、五金安装,框周边塞缝等.

计量单位：100m²

定额编号	8-44	8-45	8-46	8-47
项目名称	隔热断桥铝合金		普通铝合金窗安装	
	飘凸窗安装		固定	百叶
	平开	内平开下悬		
单位	100m ²			

工作内容：纱扇、五金安装等.

计量单位：100m²

定额编号	8-48	8-49	8-50
项目名称	普通铝合金窗纱扇安装		
	推拉	平开	隐形纱扇
单位	100m ²		

2. 塑钢窗

工作内容：框、扇、五金安装,框周边塞缝等.

计量单位：100m²

定额编号	8-51	8-52	8-53	8-54
项目名称	塑钢窗安装			
	普通窗			
	推拉	平开	内平开下悬	固定
单位	100m ²			

工作内容：框、扇、五金安装,框周边塞缝等.

计量单位：100m²

定额编号	8-55	8-56	8-57
项目名称	塑钢窗安装		
	普通窗	飘凸窗	
	百叶	平开	内平开下悬
单位	100m ²		

工作内容：纱扇、五金安装等。

计量单位：100m²

定额编号	8-58	8-59
项目名称	塑钢窗纱扇安装	
	推拉	平开
单位	100m ²	

3. 彩板钢窗、防盗钢窗、防火钢窗

工作内容：1. 彩板钢窗：扇、五金安装，框周边塞缝等。
2. 防火窗：框、扇、五金安装，框周边塞缝等。
3. 防盗窗：打眼剔洞，格栅安装等。

计量单位：100m²

定额编号	8-60	8-61	8-62	8-63
项目名称	彩板钢窗安装	圆钢防盗格栅窗安装	不锈钢防盗格栅窗安装	钢质防火窗安装
单位	100m ²			

七、门钢架、门窗套(编码:010808)

1. 门钢架

工作内容：1. 钢架：定位、划线、放样、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、补刷防锈漆等。
2. 木质基层：下料、粘贴基层板等。

计量单位：见表

定额编号	8-64	8-65	8-66
项目名称	钢架制作、安装	基层制作、安装	
		胶合板(板厚9mm)	胶合板(板厚18mm)
单位	t	100m ²	

工作内容：1. 木质、金属面层：下料、粘贴面层板等。
2. 石材面层：锯板磨边、安装面层板、擦缝等。

计量单位：100m²

定额编号	8-67	8-68	8-69
项目名称	木质饰面板	面层制作、安装	
		不锈钢饰面板	石材饰面板
		干挂	
单位	100m ²		

2. 门、窗套(筒子板)

工作内容：1. 木龙骨：龙骨单面刨光、刷防腐油，打眼、下木楔，安装龙骨、找平等。
2. 基层：下料、裁板、钉贴基层板、修边等。

计量单位：10m²

定额编号	8-70	8-71	8-72	8-73
项目名称	门窗套(筒子板)制作、安装			
	木龙骨	木工板直接安装在墙面上	木工板基层安装在龙骨上	
			带止口	不带止口
单位	10m ²			

工作内容：定位、划线、放样、下料、面层板安装等。

计量单位：10m²

定额编号	8-74	8-75
项目名称	门窗套(筒子板)制作、安装	
	面层	
	木质饰面板	不锈钢板
单位	10m ²	

工作内容：清理基层、找平、门窗套安装等。

计量单位：10m²

定额编号	8-76
项目名称	门窗套(筒子板)安装
	木质
单位	10m ²

八、窗台板(编码:010809)

工作内容：1. 龙骨、基层:定位、打眼剔洞、下木楔、木龙骨制作安装、刷防腐油、基层板下料、安装等。
2. 木质饰面板、铝塑板、不锈钢板面层:下料、面层板安装等。
3. 石材面层:调运砂浆、锯板磨边、镶贴石材等。

计量单位：10m²

定额编号	8-77	8-78	8-79	8-80
项目名称	窗台板			
	木龙骨基层板	面层		
		木质饰面板	铝塑板	不锈钢板
单位	10m ²			

工作内容：1. 龙骨、基层:定位、打眼剔洞、下木楔、木龙骨制作安装、刷防腐油、基层板下料、安装等。
2. 木质饰面板、铝塑板、不锈钢板面层:下料、面层板安装等。
3. 石材面层:调运砂浆、锯板磨边、镶贴石材等。

计量单位：10m²

定额编号	8-81
项目名称	窗台板
	面层
	石材
单位	10m ²

九、窗帘、窗帘盒、窗帘轨

1. 窗帘

工作内容：窗帘安装等。

计量单位：100m²

定额编号	8-82	8-83
项目名称	窗帘安装	
	布帘	百叶帘、卷帘
单位	100m ²	

2. 窗帘盒

工作内容：1. 制作、安装:定位、划线、选料、木龙骨制作安装、刷防腐油,下料、裁板、钉贴板、修边等。
2. 成品安装:定位、划线、打眼、安装铁件、除锈、刷防锈漆、组装塑料窗帘盒等。

计量单位：10m

定额编号	8-84	8-85	8-86
项目名称	窗帘盒(不带轨)		
	制作、安装		成品安装
	木龙骨胶合板	胶合板	塑料
单位	10m		

工作内容：定位,划线,打眼,下膨胀螺栓,帷幕板制作安装,刷防腐油,镶贴面层等。

计量单位：10m²

定额编号	8-87	8-88
项目名称	窗帘帷幕板制作、安装	
	木质饰面板	
	木龙骨基层	胶合板基层
单位	10m ²	

3. 窗帘轨

工作内容：组配窗帘轨、安装支撑及配件，校正等。

计量单位：10m

定额编号	8-89	8-90	8-91	8-92
项目名称	窗帘轨安装			
	暗装		明装	
	单轨	双轨	单轨	双轨
单位	10m			

十、门五金

1. 门特殊五金

工作内容：特殊五金安装。

计量单位：10个

定额编号	8-93	8-94	8-95	8-96
项目名称	L形执手插锁	球形执手锁	管子拉手	推手板
单位	10个			

工作内容：门特殊五金安装。

计量单位：10个

定额编号	8-97	8-98	8-99	8-100
项目名称	自由门		铁搭扣	底板拉手
	弹簧合页	地弹簧		
单位	10个			

工作内容：门特殊五金安装。

计量单位：见表

定额编号	8-101	8-102	8-103	8-104
项目名称	门吸	吊装滑动门轨	地锁	门轧头
单位	10个	m	10个	

工作内容：门特殊五金安装。

计量单位：10个

定额编号	8-105	8-106	8-107	8-108
项目名称	防盗门扣	门眼猫眼	电子锁(磁卡锁)	闭门器
				明装
单位	10个			

工作内容：门特殊五金安装。

计量单位：10个

定额编号	8-109	8-110
项目名称	闭门器	顺位器
	暗装	
单位	10个	

十一、补充子目

工作内容：门洞修整、凿洞、预埋铁件、成品框扇安装、五金安装、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ8-1	SBJ8-2	SBJ8-3	SBJ8-4	SBJ8-5
项 目 名 称	人防砼密闭门安 装	人防砼防密门安 装	人防砼门式悬板 活门安装	人防砼挡窗板安 装	钢质人防密闭门 安装
单 位	100m ²				

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

第九章 屋面及防水工程
(0109)

一、屋面工程(编码:010901)

1. 块瓦屋面

工作内容: 1. 铺瓦, 钢、混凝土檩条上铺钉, 铺泥挂瓦。
2. 调制砂浆、安脊瓦、檐口梢头坐灰。

计量单位: 100m²

定额编号	9-1	9-2
项目名称	普通粘土瓦	
	屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	混凝土板上浆贴
单位	100m ²	

工作内容: 调制砂浆, 铺瓦; 修界瓦边, 安脊瓦、檐口梢头坐灰; 固定, 清扫瓦面。

计量单位: 见表

定额编号	9-3	9-4	9-5	9-6
项目名称	小青瓦	水泥瓦	S形瓦	
	椽子上铺设	混凝土板上浆贴	屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	正斜脊
单位	100m ²			100m

工作内容: 调制砂浆, 铺瓦; 修界瓦边, 安脊瓦、檐口梢头坐灰; 固定, 清扫瓦面。

计量单位: 见表

定额编号	9-7	9-8	9-9	9-10
项目名称	瓷质波形瓦		彩色混凝土瓦	
	屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	正斜脊	屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	正斜脊
单位	100m ²	100m	100m ²	100m

2. 沥青瓦屋面

工作内容: 固定钉固定, 粘结铺瓦; 满粘加钉脊瓦, 封檐。

计量单位: 100m²

定额编号	9-11
项目名称	铺设叠合沥青瓦
单位	100m ²

3. 金属板屋面

工作内容: 截料, 制作安装铁件, 吊装安装屋面板; 安装防水堵头、屋脊板。

计量单位: 100m²

定额编号	9-12	9-13	9-14	9-15
项目名称	钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦垄铁皮	单层彩钢板	彩钢夹芯板	金属压型板屋面
		檩条或基层混凝土(钢)板面上		单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m
单位	100m ²			

工作内容：截料，制作安装铁件，吊装安装屋面板；安装防水堵头、屋脊板。

计量单位：100m²

定额编号	9-16	9-17
项目名称	金属压型板屋面	
	单层彩钢板W-550压型板屋面	
	檩距≤2.5m	檩距≤3.5m
单位	100m ²	

4. 采光屋面

工作内容：截料，制作安装龙骨支撑；刷防护材料、油漆；安装固定阳光板面层，接缝、嵌缝。

计量单位：100m²

定额编号	9-18	9-19
项目名称	阳光板屋面	
	铝合金龙骨上安装	钢龙骨上安装
单位	100m ²	

工作内容：截料，制作安装龙骨支撑；刷防护材料、油漆；安装玻璃，嵌缝、打胶、密封。

计量单位：100m²

定额编号	9-20	9-21	9-22
项目名称	玻璃采光顶屋面		
	铝龙骨上安装中空玻璃	钢龙骨上安装中空玻璃	钢龙骨上安装钢化玻璃
单位	100m ²		

5. 膜结构屋面

工作内容：膜布裁剪、热压胶接，穿高强度钢丝绳（或钢丝绳、钢绞线）、锚头锚固，膜布安装、施加预张力，膜体表面内外清洁。

计量单位：100m²

定额编号	9-23
项目名称	膜结构屋面
单位	100m ²

二、防水工程及其他(编码:010902)

1. 卷材防水

(1) 玻璃纤维布卷材防水

工作内容：基层清理，配置涂刷冷底子油、调制玛蹄脂，铺贴玛蹄脂玻璃纤维布。

计量单位：100m²

定额编号	9-24	9-25	9-26	9-27
项目名称	玛蹄脂玻璃纤维布			
	二布三油		每增减一布一油	
	平面	立面	平面	立面
	100m ²			
单位	100m ²			

(2) 改性沥青卷材防水

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-28	9-29	9-30	9-31
项 目 名 称	SBS改性沥青卷材			
	热熔法一层		热熔法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-32	9-33	9-34	9-35
项 目 名 称	SBS改性沥青卷材			
	冷粘法一层		冷粘法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-36	9-37	9-38	9-39
项 目 名 称	高聚物改性沥青自粘卷材			
	自粘法一层		自粘法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-40			
项 目 名 称	耐根穿刺复合铜胎基改性沥青卷材			
单 位	100m ²			

工作内容：基层清理，刷基底处理剂，铺设防水层，收口、压条等全部操作。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-41			
项 目 名 称	铝箔改性沥青防水卷材			
单 位	100m ²			

(3) 高分子卷材

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-42	9-43	9-44	9-45
项 目 名 称	聚氯乙烯卷材			
	冷粘法一层		冷粘法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	9-46	9-47	9-48	9-49
项 目 名 称	聚氯乙烯卷材			
	热风焊接法一层		热风焊接法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定额编号	9-50	9-51	9-52	9-53
项目名称	高分子自粘胶膜卷材			
	自粘法一层		自粘法每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。

计量单位：100m²

定额编号	9-54	9-55	9-56	9-57
项目名称	聚乙烯丙纶复合防水卷材			
	冷贴一层		冷贴每增一层	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

2. 涂料防水

(1) 改性沥青防水涂料

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定额编号	9-58	9-59	9-60	9-61
项目名称	聚合物复合改性沥青防水涂料			
	2mm厚		每增减0.5mm厚	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配涂料，粘贴纤维布，刷涂料（最后二遍掺水泥做保护层）。

计量单位：100m²

定额编号	9-62	9-63	9-64	9-65
项目名称	水乳型普通乳化沥青涂料			
	二布三涂		每增减一布一涂	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配涂料，粘贴纤维布，刷涂料（最后二遍掺水泥做保护层）。

计量单位：100m²

定额编号	9-66	9-67	9-68	9-69
项目名称	溶剂型再生胶沥青涂料			
	二布三涂		每增减一布一涂	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

(2) 高分子防水涂料

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定额编号	9-70	9-71	9-72	9-73
项目名称	聚氨酯防水涂膜			
	2mm厚		每增减0.5mm厚	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定额编号	9-74	9-75	9-76	9-77
项目名称	聚合物水泥防水涂料			
	1.0mm厚		每增减0.5mm厚	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配及涂刷涂料。

计量单位：100m²

定额编号	9-78	9-79	9-80	9-81
项目名称	水泥基渗透结晶型防水涂料			
	1.0mm厚		每增减0.5mm厚	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m ²			

3. 板材防水

工作内容：基层清理，铺设防水层，收口、压条等全部操作。

计量单位：100m²

定额编号	9-82	9-83	9-84
项目名称	塑料防水板	金属防水板	膨润土防水毯
单位	100m ²		

4. 刚性防水

工作内容：清理基层、调制砂浆、铺混凝土或砂浆，压实、抹光。

计量单位：100m²

定额编号	9-85	9-86	9-87	9-88
项目名称	细石混凝土		水泥砂浆二次抹压	
	厚40mm	每增减10mm	厚20mm	每增减10mm
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配砂浆，抹水泥砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	9-89	9-90	9-91	9-92
项目名称	防水砂浆			
	掺防水粉		掺防水剂	
	20mm厚	每增减10mm	20mm厚	每增减10mm
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配砂浆，抹水泥砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	9-93	9-94	9-95	9-96
项目名称	聚合物水泥防水砂浆		防水砂浆五层做法	
	10mm厚	每增减5mm	平面	立面
单位	100m ²			

工作内容：1. 清理基层，细石混凝土面做分格缝，灌缝膏。

计量单位：100m

定额编号	9-97	9-98	9-99
项目名称	分隔缝		
	细石混凝土面40mm厚	水泥砂浆面层20mm厚	厚度每增减10mm
	100m		

5. 屋面排水

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 铁皮排水零件安装。

计量单位：见表

定额编号	9-100	9-101	9-102	9-103
项目名称	镀锌铁皮排水			
	水落管	檐沟	天沟、泛水	水斗
单位	100m			10个

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 铁皮排水零件安装。

计量单位：10个

定 额 编 号	9-104
项 目 名 称	镀锌铁皮排水
	水口
单 位	10个

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号	9-105	9-106	9-107	9-108
项 目 名 称	铸铁管排水			塑料管排水
	水落管	落水斗	弯头落水口(含算子板)	水落管 $\Phi \leq 110\text{mm}$
单 位	100m	10个		100m

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号	9-109	9-110	9-111	9-112
项 目 名 称	塑料管排水			
	水落管 $\Phi > 110\text{mm}$	檐沟、天沟	落水斗	弯头落水口
单 位	100m	10个		

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号	9-113	9-114	9-115	9-116
项 目 名 称	塑料管排水		玻璃钢管排水	
	落水口	阳台、雨篷排水短管	水落管	檐沟、天沟
单 位	10个		100m	

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 排水零件制作、安装。

计量单位：10个

定 额 编 号	9-117	9-118	9-119	9-120
项 目 名 称	玻璃钢管排水			虹吸式排水
	落水斗	弯头90度	阳台、雨篷短管	不锈钢虹吸雨水斗
单 位	10个			

工作内容：1. 埋设管卡，成品水落管安装。
2. 排水零件制作、安装。

计量单位：见表

定 额 编 号	9-121	9-122	9-123
项 目 名 称	虹吸式排水	镀锌钢管排水	
	HDPE水落管	水落管	阳台、雨篷短管
单 位	100m		10个

工作内容：基层清理，铺设防水层，收口、压条等全部操作。

计量单位：100m²

定额编号	9-124	9-125	9-126	9-127
项目名称	种植屋面排水			
	土工布过滤层	凹凸型排水板	网状交织排水层	陶粒排水层 厚度18cm
单位	100m ²			

工作内容：制作、安装检查孔盖板；安装成品风帽。

计量单位：个

定额编号	9-128	9-129
项目名称	检查孔盖板	成品风帽
单位	个	

6. 变形缝与止水带

(1) 嵌填缝

工作内容：1. 调制沥青麻丝，填塞、嵌缝。
2. 调制石油沥青玛蹄脂，填塞、嵌缝。
3. 调制建筑油膏，填塞、嵌缝。

计量单位：100m

定额编号	9-130	9-131	9-132	9-133
项目名称	油浸麻丝		沥青玛蹄脂嵌缝	建筑油膏
	平面	立面		平面
单位	100m			

工作内容：1. 调制沥青麻丝，填塞、嵌缝。
2. 调制石油沥青玛蹄脂，填塞、嵌缝。
3. 调制建筑油膏，填塞、嵌缝。

计量单位：100m

定额编号	9-134		
项目名称	建筑油膏		
	立面		
单位	100m		

工作内容：1. 调制沥青砂浆，填塞、嵌缝。
2. 油浸木丝板、填塞、嵌缝。
3. 泡沫塑料，填塞、嵌缝。

计量单位：100m

定额编号	9-135	9-136	9-137	9-138
项目名称	沥青砂浆		油浸木丝板	泡沫塑料填塞
	平面	立面		平面
单位	100m			

工作内容：1. 调制沥青砂浆，填塞、嵌缝。
2. 油浸木丝板、填塞、嵌缝。
3. 泡沫塑料，填塞、嵌缝。

计量单位：100m

定额编号	9-139		
项目名称	泡沫塑料填塞		
	立面		
单位	100m		

(2) 变形缝盖板

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-140	9-141	9-142	9-143
项目名称	木板盖板		镀锌铁皮盖板	
	平面	立面	平面	立面
单位	100m			

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-144	9-145	9-146	9-147
项目名称	铝合金盖板			不锈钢盖板
	平面	立面	天棚面	平面
单位	100m			

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-148	9-149	9-150	9-151
项目名称	不锈钢盖板		铝板	
	立面	天棚面	平面	立面
单位	100m			

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-152	9-153	9-154	9-155
项目名称	铝板	胶合板		
	天棚面	平面	立面	天棚面
单位	100m			

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-156	9-157	9-158	9-159
项目名称	钢板		橡胶板	
	平面	立面	天棚面	平面
单位	100m			

工作内容：制作盖板，埋木砖；铺设，钉盖板。

计量单位：100m

定额编号	9-160		9-161	
项目名称	橡胶板			天棚面
	立面			
单位	100m			

(3) 止水带

工作内容：1. 清理基层，刷底胶，粘贴止水带。
2. 裁剪止水带，焊接铺设。

计量单位：100m

定额编号	9-162	9-163	9-164	9-165
项目名称	橡胶止水带	钢板止水带	塑料止水带	紫铜板止水带
单位	100m			

工作内容：1. 清理基层，刷底胶，粘贴。
2. 止水片表面涂胶并粘粒砂。

计量单位：100m

定额编号	9-166	9-167	9-168
项目名称	氯丁胶粘玻璃纤维布止水(一布二涂)		氯丁橡胶片止水带
	湿基层	干基层	
单位	100m		

三、补充子目

工作内容：制、安挂瓦条顺水条，调制砂浆，铺、安水泥瓦、脊瓦。

计量单位：100m²

定额编号	SBJ9-1	SBJ9-2	SBJ9-3
项目名称	屋面		
	瓦屋面		
	彩色水泥瓦		
	铺在木挂瓦条上	铺在型钢挂瓦条上	铺在钢筋挂瓦条上
单位	100m ²		

注：水泥瓦规格为420×330的用量为1.04千块，其他不变。

工作内容：选瓦、打瓦、挂铺瓦、安脊瓦，挂（钉）瓦条、顺水条安装；砂浆拌合、运输、摊铺；檐口固定、抹泛水及清扫等。

计量单位：m²

定额编号	SBJ9-4	SBJ9-5	SBJ9-6
项目名称	合成树脂瓦		
	筒形	T形复合保温瓦	
	木挂瓦条	钢挂瓦条	
单位	m ²		

工作内容：清理基层、涂料配制、刮涂、喷涂、涂刷附加层及防水涂料等。

计量单位：m²

定额编号	SBJ9-7	SBJ9-8
项目名称	屋面涂膜防水	
	非固化橡胶沥青防水涂料（刮涂法）	
	2mm厚	每增减0.5mm
单位	m ²	

工作内容：清理基层、涂料配制、刮涂、喷涂、涂刷附加层及防水涂料等。

计量单位：m²

定额编号	SBJ9-9	SBJ9-10
项目名称	屋面涂膜防水	
	聚脲防水涂料（喷涂法）	
	2mm厚	每增减0.1mm
单位	m ²	

工作内容：清理基层、铺贴无纺布、聚苯板。

计量单位：100m²

定额编号	SBJ9-11
项目名称	铺设无纺布
单位	100m ²

第十章 保温、隔热、防腐工程
(0110)

一、保温、隔热(编码:011001)

1. 屋面

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料及铺设保温层.

计量单位: 100m²

定额编号	10-1	10-2	10-3	10-4
项目名称	加气混凝土块			
	干铺		浆砌	
	厚度(mm)			
	180	每增减10	180	每增减10
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料及铺设保温层.

计量单位: 100m²

定额编号	10-5	10-6	10-7	10-8
项目名称	干铺水泥蛭石块		干铺珍珠岩	
	厚度(mm)			
	100	每增减10	100	每增减10
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料及铺设保温层.

计量单位: 100m²

定额编号	10-9		10-10	
项目名称	干铺蛭石			
	厚度(mm)			
	100	每增减10		
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料、铺填及养护.

计量单位: 100m²

定额编号	10-11	10-12	10-13	10-14
项目名称	水泥炉渣		水泥珍珠岩	
	厚度(mm)			
	100	每增减10	100	每增减10
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料、铺填及养护.

计量单位: 100m²

定额编号	10-15	10-16	10-17	10-18
项目名称	水泥蛭石		泡沫混凝土	
	厚度(mm)			
	100	每增减10	100	每增减10
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层, 调制保温混合料、铺填及养护.

计量单位: 100m²

定额编号	10-19		10-20	
项目名称	陶粒混凝土			
	厚度(mm)			
	100	每增减10		
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，铺设保温块料或棉毡。

计量单位：100m²

定额编号	10-21	10-22	10-23	10-24
项目名称	沥青玻璃棉毡		沥青矿渣棉毡	
	厚度(mm)			
	30	每增减5	30	每增减5
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，铺设保温块料或棉毡。

计量单位：100m²

定额编号	10-25	10-26
项目名称	沥青珍珠岩板(块)	
	厚度(mm)	
	80	每增减10
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，铺设保温块料。

计量单位：100m²

定额编号	10-27	10-28	10-29	10-30
项目名称	干铺岩棉板			
	厚度(mm)			
	30	50	60	80
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，铺设保温块料。

计量单位：100m²

定额编号	10-31	10-32
项目名称	干铺岩棉板	
	厚度(mm)	
	100	120
单位	100m ²	

工作内容：基层清理，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-33	10-34	10-35	10-36
项目名称	粘贴岩棉板			
	厚度(mm)			
	30	50	60	80
单位	100m ²			

工作内容：基层清理，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-37	10-38
项目名称	粘贴岩棉板	
	厚度(mm)	
	100	120
单位	100m ²	

工作内容：配料，清理喷涂表面，喷涂测试、喷涂。

计量单位：100m²

定额编号	10-39	10-40
项目名称	金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温	
	厚度(mm)	
	50	每增减10
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，粘贴、铺设保温块材。

计量单位：100m²

定额编号	10-41	10-42	10-43	10-44
项目名称	干铺聚苯乙烯板		粘贴聚苯乙烯板	
	厚度(mm)	每增减5mm	厚度(mm)	每增减5mm
	50		40	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，保温板裁割，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-45	10-46
项目名称	泡沫玻璃	
	厚度(mm)	
	30	每增减10mm
单位	100m ²	

工作内容：基层清理，砂浆调制，找坡抹平。

计量单位：100m²

定额编号	10-47	10-48	10-49	10-50
项目名称	无机轻集料保温砂浆		聚苯颗粒保温砂浆	
	厚度(mm)			
	30	每增减5	30	每增减5
单位	100m ²			

工作内容：1、清理基层，调制微孔硅酸钙或混合料及铺填、养护。
2、保温层排气管、排气孔制作、安装。

计量单位：见表

定额编号	10-51	10-52	10-53	10-54
项目名称	微孔硅酸钙		保温层排气管安装	保温层排气孔安装
	厚度(mm)			PVC管
	100	每增减10		
单位	100m ²		100m	10个

工作内容：1、清理基层，调制微孔硅酸钙或混合料及铺填、养护。
2、保温层排气管、排气孔制作、安装。

计量单位：10个

定额编号	10-55		
项目名称	保温层排气孔安装		
	钢管		
单位	10个		

2. 天棚

工作内容：搬运材料，木框架制作安装，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-56	10-57
项目名称	混凝土板下天棚保温(带龙骨)	天棚板面上铺放
	粘贴聚苯乙烯板	聚苯乙烯板
	厚度(mm)	
	50	
单位	100m ²	

工作内容：刷界面剂，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-58
项目名称	混凝土板下天棚保温(不带龙骨)
	聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板
	厚度(mm)
	50
单位	100m ²

工作内容：清理基层，刷底漆，喷发保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-59	10-60
项目名称	硬泡聚氨酯现场喷发	
	厚度(mm)	厚度(mm)
	50	
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，刷粘接剂，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-61	10-62	10-63
项目名称	超细无机纤维		粘贴岩棉板
	厚度(mm)		厚度(mm)
	50	每增减10	50
单位	100m ²		

工作内容：基层清理，砂浆调制，找坡抹灰。

计量单位：100m²

定额编号	10-64	10-65	10-66	10-67
项目名称	聚苯颗粒保温砂浆		无机轻集料保温砂浆	
	厚度(mm)			
	20	每增减5	20	每增减5
单位	100m ²			

3. 墙、柱面

工作内容：清理基层，砂浆调制，抹平。

计量单位：100m²

定额编号	10-68	10-69	10-70	10-71
项目名称	聚苯颗粒保温砂浆		无机轻集料保温砂浆	
	厚度(mm)			
	25	每增减5	25	每增减5
单位	100m ²			

工作内容：基层清理，抹界面剂，喷发保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-72	10-73
项目名称	硬泡聚氨酯现场喷发	
	厚度(mm)	
	50	每增减5
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-74	10-75	10-76	10-77
项目名称	粘贴沥青珍珠岩板		粘贴水泥珍珠岩板	
	附墙粘贴			
	厚度(mm)			
单位	50	每增减10	50	每增减10
单 位	100m ²			

工作内容：玻璃棉矿渣棉装袋、填装。 调制砂浆，石膏板铺砌，贴玻璃丝布，刮腻子。

计量单位：100m²

定额编号	10-78	10-79	10-80	10-81
项目名称	沥青玻璃棉		沥青矿渣棉	
	厚度(mm)			
	100	每增减10	100	每增减10
单 位	100m ²			

工作内容：玻璃棉矿渣棉装袋、填装。 调制砂浆，石膏板铺砌，贴玻璃丝布，刮腻子。

计量单位：100m²

定额编号	10-82		10-83	
项目名称	保温石膏板			
	厚度(mm)			
	40		50	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，刷界面剂，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-84		10-85	
项目名称	聚苯乙烯板			
	厚度(mm)			
	50		每增减10mm	
单 位	100m ²			

工作内容：基层处理，刷界面剂，固定托架，钻孔锚钉，粘接单面钢丝聚苯乙烯保温板，聚合物砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	10-86			
项目名称	单面钢丝网聚苯乙烯板			
	厚度(mm)			
	50			
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，调制砂浆，保温板裁割，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-87		10-88	
项目名称	泡沫玻璃			
	厚度(mm)			
	30		每增减10mm	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，钻孔锚钉，锡纸包裹，刷界面剂，铺设保温块料，膨胀螺钉固定。

计量单位：100m²

定额编号	10-89		
项目名称	干挂岩棉板		
	厚度(mm)		
	50		
单位	100m ²		

工作内容：裁剪，铺设网格布，砂浆调制，抹平。

计量单位：100m²

定额编号	10-90	10-91
项目名称	抗裂保护层	
	耐碱网格布抗裂砂浆	增加一层网格布抗裂砂浆
	厚度(mm)	
	4	2
单位	100m ²	

工作内容：裁剪，运输，砂浆调制，锚固钢丝网，抹平。单片保温模网安装、校正、固定。

计量单位：100m²

定额编号	10-92	10-93
项目名称	热镀锌钢丝网抗裂砂浆	
	厚度(mm)	
	8	
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，刷界面剂，砂浆调制，钻孔锚钉，粘贴保温板。

计量单位：100m²

定额编号	10-94	10-95
项目名称	酚醛保温板	
	厚度(mm)	
	50	
单位	100m ²	

工作内容：基层清理，安放保温层。

计量单位：100m²

定额编号	10-96	10-97	10-98	10-99
项目名称	随混凝土浇注			
	挤塑聚苯板		膨胀聚苯板	
	厚度(mm)			
	50	每增减10	50	每增减10
单位	100m ²			

工作内容：现场运输，放样切割。清理基层，苯板切割，裁剪网格布，砂浆调制，刮胶泥，贴苯板，打胀钉，贴网格布，刮胶泥罩面。

计量单位：见表

定额编号	10-100	10-101	10-102	10-103
项目名称	线条			
	成品加工	现场加工	粘贴	表面刮胶贴网
单位	100m		100m ²	

工作内容：基层处理,排版、分格、弹线,钻孔安装固定件,下料,粘贴保温层,嵌缝、勾缝,撕保护膜,清洁面板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-104
项 目 名 称	保温装饰一体板
	厚度(mm)
	50
单 位	100m ²

4. 楼地面

工作内容：清理基层,调制砂浆,铺、贴保温板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-105	10-106	10-107
项 目 名 称	粘贴聚苯乙烯板	干铺聚苯乙烯板	每增减厚度(mm)
	厚度(mm)		10
	50		
单 位	100m ²		

5. 防火隔离带

工作内容：清理基层,切割,调制砂浆,贴防火带。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-108	10-109	10-110	10-111
项 目 名 称	聚苯乙烯板			
	宽度(mm)			
	300	450	500	600
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层,切割,调制砂浆,贴防火带。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-112	10-113	10-114	10-115
项 目 名 称	泡沫玻璃			
	宽度(mm)			
	300	450	500	600
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层,切割,调制砂浆,贴防火带。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-116	10-117	10-118	10-119
项 目 名 称	岩棉板			
	宽度(mm)			
	300	450	500	600
单 位	100m ²			

二、防腐面层(编码:011002)

1. 防腐混凝土

工作内容：清扫基层,制运混凝土、胶泥,涂刷胶泥,摊铺混凝土,养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-120	10-121	10-122	10-123
项 目 名 称	水玻璃耐酸混凝土		耐酸沥青混凝土	
	厚度(mm)			
	60	每增减5	60	每增减5
单 位	100m ²			

工作内容：基层清理,选料,制运混凝土,摊铺混凝土,养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-124	10-125	10-126	10-127
项 目 名 称	耐碱混凝土	密实混凝土		重晶石混凝土
	厚度(mm)			
	60	每增减5		60
单 位	100m ²			

工作内容：基层清理，选料，制运混凝土，摊铺混凝土，养护等。

计量单位：100m²

定额编号	10-128
项目名称	重晶石混凝土
	厚度(mm)
	每增减5
单位	100m ²

2. 防腐砂浆

工作内容：清扫基层，制运砂浆、胶泥，涂刷胶泥，铺设压实砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	10-129	10-130	10-131	10-132
项目名称	水玻璃耐酸砂浆		耐酸沥青砂浆	
	厚度(mm)			
	20	每增减5	30	每增减5
单位	100m ²			

工作内容：清扫基层，制运砂浆、胶泥，涂刷胶泥，铺设压实砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	10-133	10-134	10-135	10-136
项目名称	环氧砂浆		不饱和聚酯砂浆	
	厚度(mm)			
	5	每增减1	5	每增减1
单位	100m ²			

工作内容：清扫基层，制运砂浆、胶泥，涂刷胶泥，铺设压实砂浆。

计量单位：100m²

定额编号	10-137	10-138	10-139	10-140
项目名称	钢屑砂浆		不发火沥青砂浆	不发火水泥石灰砂浆
	一般抹面	吊车梁抹面	厚度(mm)	
	厚度(mm)		20	
	30			
单位	100m ²			

工作内容：清扫基层，碎石灌沥青，配料、涂刷、酸化处理。

计量单位：100m²

定额编号	10-141	10-142	10-143
项目名称	碎石灌沥青		酸化处理
	石英碎石	普通碎石	
	厚度(mm)		
	100		
单位	100m ²		

3. 防腐胶泥

工作内容：清扫基层，制运胶泥，涂刷胶泥。

计量单位：100m²

定额编号	10-144	10-145	10-146	10-147
项目名称	环氧稀胶泥		双酚A型不饱和聚酯稀胶泥	
	厚度(mm)			
	2	每增减1	2	每增减1
单位	100m ²			

工作内容：清扫基层，制运胶泥，涂刷胶泥。

计量单位：100m²

定额编号	10-148	10-149
项目名称	二甲苯不饱和聚酯稀胶泥	
	厚度(mm)	
	2	每增减1
单位	100m ²	

4. 玻璃钢防腐

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-150	10-151	10-152	10-153
项目名称	玻璃钢底漆及腻子		环氧玻璃钢	
	底漆每层	刮腻子	贴布每层	树脂每层
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-154	10-155	10-156	10-157
项目名称	环氧酚醛玻璃钢		酚醛玻璃钢	
	贴布每层	树脂每层	贴布每层	树脂每层
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-158	10-159	10-160	10-161
项目名称	环氧呋喃玻璃钢		环氧煤焦油玻璃钢	
	贴布每层	树脂每层	底漆每层	刮腻子
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-162	10-163	10-164	10-165
项目名称	环氧煤焦油玻璃钢		不饱和聚酯树脂玻璃钢	
	贴布每层	树脂每层	底漆每层	刮腻子
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-166	10-167	10-168	10-169
项目名称	不饱和聚酯树脂玻璃钢			
	贴布每层	树脂每层	短切毡	表面毡
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，填料干燥、过筛，腻子配置及嵌刮，胶浆配置涂刷，贴布（包括脱脂下料），面漆。

计量单位：100m²

定额编号	10-170	10-171
项目名称	不饱和聚酯树脂玻璃钢	
	玻璃丝布0.2mm	玻璃丝布0.4mm
单位	100m ²	

工作内容：撒砂。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-172	10-173
项 目 名 称	玻璃钢撒砂	
	平面	立面
单 位	100m ²	

5. 软聚氯乙烯板

工作内容：清理基层,配料、下料、涂胶铺贴,滚压、养护、焊接缝整平,安装压条,铺贴板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-174
项 目 名 称	软聚氯乙烯板地面
单 位	100m ²

6. 块料防腐

(1) 平面块料

工作内容：清理基层,清洗砖板,制运胶泥,涂底料,铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-175	10-176	10-177	10-178
项 目 名 称	环氧树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层,清洗砖板,制运胶泥,涂底料,铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-179	10-180	10-181	10-182
项 目 名 称	酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层,清洗砖板,制运胶泥,涂底料,铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-183	10-184	10-185	10-186
项 目 名 称	环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层,清洗砖板,制运胶泥,涂底料,铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-187	10-188	10-189	10-190
项 目 名 称	呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-191	10-192	10-193	10-194
项 目 名 称	环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷 砖		瓷 板	陶 板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-195	10-196	10-197	10-198
项 目 名 称	不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝(邻苯型、双酚“A”型)砖(板)厚度(mm)			
	瓷 砖		瓷 板	陶 板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-199	10-200	10-201	10-202
项 目 名 称	环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷 砖		瓷 板	陶 板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-203	10-204	10-205	10-206
项 目 名 称	环氧煤焦油胶泥铺砌砖厚度(mm)			
	缸 砖			
	300×200×45	300×200×65	300×200×80	300×200×100
	45	65	80	100
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-207	10-208	10-209	10-210
项 目 名 称	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷 砖		瓷 板	陶 板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-211	10-212	10-213	10-214
项目名称	水玻璃耐酸胶泥铺砌砖(板)厚度(mm)	耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)		
	花岗岩板	瓷砖		瓷板
	500×400×80	230×113×65		150×150×30
	80	65	113	30
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-215			
项目名称	耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	陶板			
	150×150×30			
	30			
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，制运砂浆，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-216	10-217
项目名称	水玻璃耐酸砂浆铺砌板厚度(mm)	耐酸沥青砂浆铺砌板厚度(mm)
	花岗岩板	
	500×400×80	
	80	
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-218	10-219	10-220	10-221
项目名称	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗花岗岩板，调运胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-222		
项目名称	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝铺砌厚度(mm)		
	花岗岩板		
	500×400×80		
	80		
单位	100m ²		

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运砂浆、胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-223	10-224	10-225	10-226
项目名称	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝铺砌厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗花岗岩板，调运砂浆、胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-227		
项目名称	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝铺砌厚度(mm)		
	花岗岩板		
	500×400×80		
	80		
单位	100m ²		

工作内容：清理基层，运清洗砖板，调运砂浆、胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-228	10-229	10-230	10-231
项目名称	1:2水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝铺砌厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，运清洗砖板，调运砂浆、胶泥，铺砌块材，树脂胶泥勾缝。

计量单位：100m²

定额编号	10-232		
项目名称	1:2水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝铺砌厚度(mm)		
	花岗岩		
	500×400×80		
	80		
单位	100m ²		

(2) 立面块料

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-233	10-234	10-235	10-236
项目名称	环氧树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝板(砖)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-237	10-238	10-239	10-240
项目名称	环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-241	10-242	10-243	10-244
项目名称	环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-245	10-246	10-247	10-248
项目名称	酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝板(砖)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-249	10-250	10-251	10-252
项目名称	环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-253	10-254	10-255	10-256
项目名称	环氧煤焦油胶泥铺砌砖(板)厚度(mm)			
	缸砖			
	300×200×45	300×200×65	300×200×80	300×200×100
	45	65	80	100
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定额编号	10-257	10-258	10-259	10-260
项目名称	不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝(邻苯型、双酚“A”型)砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-261	10-262	10-263	10-264
项 目 名 称	水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥、砂浆，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-265	10-266
项 目 名 称	水玻璃耐酸胶泥铺砌砖(板)厚度(mm)	
	花岗岩板	
	500×400×80	
	80	
单 位	100m ²	

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运砂浆，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-267	10-268	10-269	10-270
项 目 名 称	水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝砖(板)厚度(mm)			
	瓷砖		瓷板	陶板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，清洗砖板，调运胶泥，涂底料，铺砌砖板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-271	10-272	10-273	10-274
项 目 名 称	耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝砖(板)厚度(mm)		耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝砖(板)厚度(mm) 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝砖(板)厚度(mm)	耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝砖(板)厚度(mm)
	瓷 砖		瓷 板	陶 板
	230×113×65		150×150×30	
	65	113	30	
单 位	100m ²			

三、其他防腐(编码:011003)

1. 隔离层

工作内容：清理基层，制运胶泥，涂冷底子油，铺设油毡，玻璃丝布。

计量单位：100m²

定 额 编 号	10-275	10-276	10-277	10-278
项 目 名 称	耐酸沥青胶泥卷材		沥青胶泥玻璃布	
	二毡三油	增减一毡一油	一布一油	增减一布一油
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层，熬制沥青，配置冷底子油，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-279	10-280	10-281	10-282
项目名称	沥青胶泥		刷热沥青	
	厚度(mm)		一道冷底子油二道热沥青	每增减一道热沥青
	8	每增减2		
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，熬制沥青，配置冷底子油，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-283			
项目名称	混凝土桩防腐翻身			
单位	100m ²			

工作内容：打磨、清理基层。

计量单位：100m²

定额编号	10-284	10-285
项目名称	基层打磨	
	混凝土面墙面、楼地面	抹灰面墙面
单位	100m ²	

2. 砌筑沥青浸渍砖

工作内容：清理基层，清洗块料，调制胶泥，铺块料。

计量单位：100m²

定额编号	10-286	10-287
项目名称	沥青胶泥铺砌、沥青浸渍砖	
	厚度(mm)	
	115	53
单位	100m ²	

3. 防腐油漆

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-288	10-289	10-290	10-291
项目名称	环氧呋喃树脂漆			
	混凝土面			
	底漆		面漆	
	二遍	增一遍	二遍	增一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-292	10-293	10-294	10-295
项目名称	环氧呋喃树脂漆			
	抹灰面			
	底漆		面漆	
	二遍	增一遍	二遍	增一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-296	10-297	10-298	10-299
项目名称	氯磺化聚乙烯漆			
	混凝土面			
	底漆一遍	刮腻子	中间漆一遍	面漆一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-300	10-301	10-302	10-303
项目名称	氯磺化聚乙烯漆			沥青漆
	抹灰面			混凝土、抹灰面
	底漆一遍	中间漆一遍	面漆一遍	面漆一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-304	10-305	10-306	10-307
项目名称	沥青漆	苯乙烯漆		
	混凝土、抹灰面			
	面漆	屋顶一遍	墙面一遍	地面一遍
	每增一遍			
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-308	10-309	10-310	10-311
项目名称	苯乙烯漆	聚氨酯漆		
	混凝土、抹灰面	混凝土面		
	基层腻子一遍	清漆		刮腻子
		二遍	每增一遍	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-312	10-313	10-314	10-315
项目名称	聚氨酯漆			
	混凝土面			
	底漆		中间漆	
	二遍	每增一遍	一遍	每增一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-316	10-317	10-318	10-319
项目名称	聚氨酯漆			
	混凝土面		抹灰面	
	面漆		清漆	
	二遍	每增一遍	二遍	每增一遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-320	10-321	10-322	10-323
项目名称	聚氨酯漆			
	抹灰面			
	刮腻子	底漆		中间漆
二遍		每增一遍	一遍	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-324	10-325	10-326	10-327
项目名称	聚氨酯漆			氯化橡胶漆
	抹灰面			混凝土面
	中间漆	面漆		底漆
	每增一遍	二遍	每增一遍	二遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-328	10-329	10-330	10-331
项目名称	氯化橡胶漆			
	混凝土面			抹灰面
	底漆	面漆		底漆
	每增一遍	二遍	每增一遍	二遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-332	10-333	10-334	10-335
项目名称	氯化橡胶漆			漆酚树脂漆
	抹灰面			
	底漆	面漆		三遍成活
	每增一遍	二遍	每增一遍	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-336	10-337	10-338	10-339
项目名称	漆酚树脂漆			互穿网络防腐漆
	抹灰面			混凝土面
	底漆	中间漆	面漆	底漆
	每增一遍			二遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-340	10-341	10-342	10-343
项目名称	互穿网络防腐漆			
	混凝土面			抹灰面
	底漆	面漆		底漆
	每增一遍	二遍	每增一遍	二遍
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-344	10-345	10-346	10-347
项目名称	互穿网络防腐漆			高效防腐漆(FVC防腐漆)
	抹灰面			混凝土面
	底漆	面漆		底漆一遍
	每增一遍	二遍	每增一遍	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调配油漆，涂刷。

计量单位：100m²

定额编号	10-348	10-349	10-350
项目名称	高效防腐漆(FVC防腐漆)		
	混凝土面		
	刮腻子	中间漆一遍	面漆一遍
单位	100m ²		

4. 环氧自流平防腐地面

工作内容：基层清理，刮腻子，刷涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	10-351	10-352	10-353	10-354
项目名称	环氧涂层			每增减0.5mm
	1mm			
	平面	立面	顶面	
单位	100m ²			

四、补充子目

工作内容：基层清理、刷粘结材料、喷涂或粘贴保温层等。

基层清理、砂浆找平、涂刷界面剂、粘贴保温层、安装锚固件、铺设网格布、抹面胶浆、铺设面层网格布、抹抹面胶浆等。

计量单位：m²

定额编号	SJB10-1	SJB10-2	SJB10-3	SJB10-4
项目名称	保温隔热墙面			
	外墙内保温			
	无机纤维粒状棉			
	批刮		喷涂	
	30mm厚	每增减5mm	30mm厚	每增减5mm
单位	m ²			

工作内容：基层清理、砂浆找平、涂刷界面剂、粘贴保温层、安装锚固件、铺设网格布、抹面胶浆、铺设面层网格布、抹抹面胶浆等。

计量单位：m²

定 额 编 号	SJB10-5	SJB10-6
项 目 名 称	外墙保温	
	石墨聚苯板	
	200mm厚	50mm厚每增减一层
单 位	m ²	

工作内容：基层处理，刷水泥基防护层，粘贴保温层，水泥基粘接层。

计量单位：m²

定 额 编 号	SJB10-7
项 目 名 称	轻质复合保温免拆模板-叠合板
单 位	m ²

第十一章 楼地面装饰工程
(0111)

一、楼地面垫层

工作内容：拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。

计量单位：10m³

定额编号	11-1	11-2	11-3
项目名称	灰土3:7	碎石三合土1:4:8	砂
单位	10m ³		

工作内容：1. 拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。
2. 调制砂浆、灌浆。

计量单位：10m³

定额编号	11-4	11-5	11-6	11-7
项目名称	砂石		毛石	
	人工级配	天然级配	干铺	灌浆
单位	10m ³			

工作内容：1. 拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。
2. 调制砂浆、灌缝。

计量单位：10m³

定额编号	11-8	11-9	11-10	11-11
项目名称	碎砖		碎石	
	干铺	灌浆	干铺	灌浆
单位	10m ³			

工作内容：拌和、铺设垫层，找平压(夯)实。

计量单位：10m³

定额编号	11-12	11-13	11-14
项目名称	炉(矿)渣		
	干铺	水泥石灰拌合1:1:10	石灰拌合1:4
单位	10m ³		

二、找平层及整体面层

工作内容：清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

计量单位：100m²

定额编号	11-15	11-16	11-17
项目名称	楼地面砂浆找平层		
	混凝土或硬基层上	填充材料上	每增减1mm
单位	20mm		

工作内容：细石混凝土搅拌捣平、压实。

计量单位：100m²

定额编号	11-18	11-19
项目名称	楼地面细石混凝土找平层	
	30mm	每增减1mm
单位	100m ²	

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、抹面层、压光、养护。
2. 原浆或加浆抹光。

计量单位：100m²

定额编号	11-20	11-21	11-22	11-23
项目名称	刷素水泥浆	水泥砂浆楼地面		
		混凝土或硬基层上	填充材料上	随捣随抹
		20mm		原浆
单位	100m ²			

工作内容：1、清理基层、调运砂浆、抹面层、压光、养护。
2、原浆或加浆抹光。

计量单位：100m²

定额编号	11-24	11-25
项目名称	水泥砂浆楼地面	
	随捣随抹	防滑坡道
	加浆	20mm
单位	100m ²	

工作内容：清理、打磨基层，刷界面剂，涂刷底涂、批刮中抹、修补打磨、刮涂面层，养护。

计量单位：100m²

定额编号	11-26	11-27	11-28
项目名称	环氧树脂自流平地面	环氧中涂层	环氧面涂层
	厚2mm	每增减0.5mm	
单位	100m ²		

注：1. 环氧树脂自流平地面按环氧中涂层、环氧面涂层各1mm考虑；
2. 材料设计用量与子目不同时，可以调整。

工作内容：清理、打磨基层，刷界面剂，调制浆液，面层涂刷，切缝，养护。

计量单位：100m²

定额编号	11-29	11-30
项目名称	水泥基自流平砂浆	
	面层4mm厚	每增减1mm
单位	100m ²	

注：

1. 水泥基自流平砂浆水灰比为1:4；
2. 自流平砂浆材料设计用量与子目不同时，可调整。

工作内容：清理基层、浇筑混凝土、抹平、撒布金刚砂、压实抹光，滚涂固化剂、打磨、切缝、填缝。

计量单位：100m²

定额编号	11-31
项目名称	金刚砂耐磨地面
单位	100m ²

注：1. 本子目为在C25混凝土找平层上面撒2遍骨料，达到强度后滚涂固化剂，3遍渗透、打磨，材料用量与子目含量不同时，可调整；
2. 打磨每增1遍，相应增加人工0.88工日/100m²和打磨机0.88台班/100m²；
3. 如使用模板，按混凝土基础垫层模板子目执行，人工乘系数1.5；
4. 设计为彩色地面者，其色粉用量按设计要求增加，人工不变。

工作内容：清理基层、铺设面层、嵌玻璃条、磨石抛光、酸洗打蜡。调制菱苦土砂浆，打蜡。

计量单位：100m²

定额编号	11-32	11-33	11-34	11-35
项目名称	水磨石楼地面		彩色镜面水磨石楼地面	
	带嵌条	带嵌条分色	带嵌条	带嵌条分色
	15mm		20mm	
单位	100m ²			

注：若采用其他嵌条应扣除玻璃用量，其他不变，嵌条执行相应子目。

工作内容：清理基层、铺设面层、嵌玻璃条、磨石抛光、酸洗打蜡。调制菱苦土砂浆，打蜡。

计量单位：100m²

定额编号	11-36	11-37
项目名称	水磨石	菱苦土地面
	每增减1mm	底15mm面10mm
单位	100m ²	

注：若采用其他嵌条应扣除玻璃用量，其他不变，嵌条执行相应子目。

工作内容：1、细石混凝土搅拌捣平、压实、压光、养护。
2、铺设钢丝网。

计量单位：100m²

定额编号	11-38	11-39	11-40
项目名称	细石混凝土地面面层		地面铺设钢丝网
	30mm	每增减5mm	
单位	100m ²		

三、块料面层(编码:011102)

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。

计量单位：100m²

定额编号	11-41	11-42	11-43
项目名称	石材楼地面(每块面积)		
	0.36m ² 以内	0.64m ² 以内	0.64m ² 以外
单位	100m ²		

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。磨光、打胶、勾缝。

计量单位：见表

定额编号	11-44	11-45	11-46	11-47
项目名称	石材楼地面			石材地面精磨
	拼花	点缀	碎拼	
单位	100m ²	100个	100m ²	

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。磨光、打胶、勾缝。

计量单位：见表

定额编号	11-48	11-49
项目名称	打胶	勾缝
单位	100m	100m ²

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。石材底面刷养护液。石材表面刷保护液。石材弧形部分切割。

计量单位：100m²

定额编号	11-50	11-51	11-52	11-53
项目名称	石材	石材底面刷养护液		石材表面刷保护液
	波打线(嵌边)	光面	麻面	
单位	100m ²			

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。石材底面刷养护液。石材表面刷保护液。石材弧形部分切割。

计量单位：100m

定额编号	11-54
项目名称	块料地面圆弧形部分增加费
单位	100m

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理干净。

计量单位：100m²

定额编号	11-55	11-56	11-57	11-58
项目名称	陶瓷地面砖			
	水泥砂浆粘贴			
	0.10m ² 以内	0.36m ² 以内	0.64m ² 以内	0.64m ² 以外
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-59	11-60	11-61	11-62
项目名称	陶瓷地面砖			
	干粉型粘结剂			
单位	0.10m ² 以内	0.36m ² 以内	0.64m ² 以内	0.64m ² 以外
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-63	11-64	11-65	11-66
项目名称	辐射玻璃砖			
	8mm厚单层钢化砖		(8+5)mm厚夹层钢化砖	
	0.36m ² 以内	0.36m ² 以外	0.36m ² 以内	0.36m ² 以外
单 位	100m ²			

工作内容：清理基层、弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、勾缝、清理净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-67	11-68	11-69
项目名称	缸砖		陶瓷锦砖
	勾缝	不勾缝	
单 位	100m ²		

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-70	11-71
项目名称	广场砖	
	拼图案	不拼图案
单 位	100m ²	

四、木地板及复合地板面层

工作内容：1、清理基层，修整找平、钻孔、安楔、铺钉龙骨或夹板基层。
2、铺设，净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-72	11-73	11-74	11-75
项目名称	杉木龙骨基层	夹板基层	条形实木地板(成品)	
			铺在杉木龙骨基层上	铺在夹板基层上
单 位	100m ²			

工作内容：1、清理基层，修整找平、钻孔、安楔、铺钉龙骨或夹板基层。
2、铺设，净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-76
项目名称	条形实木地板(成品)
	铺在水泥地面上
单 位	100m ²

工作内容：铺设，净面。

计量单位：100m²

定额编号	11-77	11-78	11-79
项目名称	条形复合地板(成品)		
	铺在杉木龙骨基层上	铺在夹板基层上	铺在水泥地面上
单 位	100m ²		

五、橡塑面层(编码:011103)

工作内容: 清理基层、弹线、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、收口、净面。

计量单位: 100m²

定额编号	11-80	11-81	11-82	11-83
项目名称	橡胶板	橡胶卷材	塑料板	塑料卷材
单位	100m ²			

六、其他材料面层(编码:011104)

工作内容: 清理基层、弹线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、净面。

计量单位: 100m²

定额编号	11-84	11-85	11-86
项目名称	地毯		
	不固定	固定	
单位		不带垫	带垫
	100m ²		

工作内容: 清理基层、安装支架横梁, 铺设面板、清扫净面。

计量单位: 100m²

定额编号	11-87	11-88
项目名称	防静电活动地板安装	
	铝质	陶瓷
单位	100m ²	

注: 防静电地板含支架。

七、踢脚线(编码:011105)

工作内容: 1、清理基层、调运砂浆、抹面、压光、养护。
2、清理基层、铺贴面层、净面。

计量单位: 100m

定额编号	11-89	11-90	11-91	11-92
项目名称	水泥砂浆	石材	陶瓷地面砖	玻璃地砖
单位	100m			

工作内容: 1、清理基层、调运砂浆、抹面、压光、养护。
2、清理基层、铺贴面层、净面。

计量单位: 100m

定额编号	11-93
项目名称	缸砖
单位	100m

工作内容: 清理基层、安装踢脚线。

计量单位: 100m

定额编号	11-94	11-95	11-96	11-97
项目名称	塑料板	木踢脚线	金属踢脚线	防静电踢脚线
单位	100m			

八、楼梯面层(编码:011106)

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面

计量单位: 100m²

定额编号	11-98	11-99	11-100	11-101
项目名称	水泥砂浆		石材	石材弧形楼梯
	20mm	每增减1mm		
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面

计量单位: 100m²

定额编号	11-102			
项目名称	陶瓷地面砖			
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层、弹线、裁剪、铺设地毯、安装压条、净面。

计量单位: 见表

定额编号	11-103	11-104	11-105	11-106
项目名称	地毯		地毯配件	
	不带垫	带垫	铜质	
单位	100m ²		压棍套	压板
				100m

工作内容: 清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面。

计量单位: 100m²

定额编号	11-107	11-108
项目名称	木板面层	橡胶板面层
单位	100m ²	

九、台阶装饰(编码:011107)

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面

计量单位: 100m²

定额编号	11-109	11-110	11-111	11-112
项目名称	水泥砂浆		石材	石材弧形台阶
	20mm	每增减1mm		
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面

计量单位: 100m²

定额编号	11-113			
项目名称	陶瓷地面砖			
单位	100m ²			

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层、剁斧。

计量单位: 100m²

定额编号	11-114			
项目名称	剁假石			
	20mm			
单位	100m ²			

十、星装饰项目(编码:011108)

工作内容: 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面

计量单位: 100m²

定 额 编 号	11-115	11-116
项 目 名 称	水泥砂浆	石材
	20mm	
单 位	100m ²	

工作内容: 清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	11-117	11-118
项 目 名 称	陶瓷地面砖	缸砖
单 位	100m ²	

十二、补充子目

工作内容: 基层清理、满刮腻子、磨砂纸、刮涂料等全部操作过程。

计量单位: 100m

定 额 编 号	SBJ11-1
项 目 名 称	涂料踢脚线
单 位	100m

工作内容: 清理、切割等

计量单位: 100m

定 额 编 号	SBJ11-2
项 目 名 称	地面切缝
单 位	100m

第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
(0112)

一、抹灰

1. 墙面抹灰

工作内容：1、清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2、分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰)。

计量单位：100m²

定额编号	12-1	12-2	12-3
项目名称	一般抹灰		
	内墙	外墙	每增减1mm
	(14+6mm)		
单位	100m ²		

工作内容：1.清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2.分层抹灰。

计量单位：100m²

定额编号	12-4	12-5
项目名称	一般抹灰	
	毛石墙	轻质墙
	(24+6mm)	(15+5mm)
单位	100m ²	

工作内容：线条抹灰。

计量单位：100m

定额编号	12-6	12-7	12-8	12-9
项目名称	一般抹灰			
	线条抹灰			
	单面宽度(mm)以内			
	100	200	300	400
单位	100m			

工作内容：线条抹灰。

计量单位：100m

定额编号	12-10
项目名称	一般抹灰
	线条抹灰
	单面宽度(mm)以内
	500
单位	100m

工作内容：1.清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2.分层抹灰找平、抹装饰面、勾分格缝。

计量单位：100m²

定额编号	12-11	12-12
项目名称	外墙面装饰抹灰	
	水刷石	斩假石
单位	100m ²	

工作内容：清理基层，调运砂浆；胶贴玻纤网格布；挂贴钢丝网。

计量单位：100m²

定额编号	12-13	12-14
项目名称	贴玻纤网格布	挂钢丝网
单位	100m ²	

工作内容：嵌（填）缝、勾缝、净面。

计量单位：100m

定额编号	12-15
项目名称	外墙面嵌(填)分格缝增加费
单位	100m

2. 柱(梁)面抹灰

工作内容：1、清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2、分层抹灰找平、面层压光。

计量单位：100m²

定额编号	12-16	12-17
项目名称	一般抹灰	
	异形柱(梁)面	矩形柱(梁)面
单位	100m ²	

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2. 砂浆打底、抹装饰面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-18	12-19
项目名称	装饰抹灰	
	水刷石	斩假石
单位	100m ²	

3. 零星抹灰

工作内容：1. 清理基层、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2. 分层抹灰、面层压光。
3. 砂浆打底、抹装饰面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-20	12-21	12-22
项目名称	一般抹灰	水刷石	斩假石
单位	100m ²		

4. 打底

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、抹灰、涂刷、清扫落地灰。

计量单位：100m²

定额编号	12-23	12-24	12-25	12-26
项目名称	打底找平(15mm厚)		墙面界面剂	素水泥浆界面剂
	内墙	外墙		
单位	100m ²			

注：如打底找平设计厚度与定额取定不同时，按墙面一般抹灰每增减1mm项目调整。

二、墙面块料面层(编码:011204)

1. 石材墙面

工作内容：1. 清理、修补基层表面、制作安装钢筋、焊接固定；选料、钻孔成槽、穿丝固定；灌浆；贴面层；擦缝、清洁表面。
2. 清理、修补基层表面、铺抹结合层、粘贴面层；擦缝、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-27	12-28
项目名称	挂贴石材	拼贴石材
单位	100m ²	

工作内容：1. 清理、修补基层表面、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。
2. 选料、面层粘贴、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-29	12-30
项目名称	粘贴石材	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²	

工作内容: 1. 基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓).
2. 面层安装、嵌缝;刷胶、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-31	12-32	12-33	12-34
项目名称	挂钩式干挂石材			
	1.0m ² 以下		1.5m ² 以下	1.5m ² 以上
	密缝	嵌缝	嵌缝(石材3~5cm厚)	
单位	100m ²			

工作内容: 1. 基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓).
2. 面层安装、嵌缝;刷胶、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-35	12-36	12-37	12-38
项目名称	背栓式干挂石材			
	1.0m ² 以下		1.5m ² 以下	1.5m ² 以上
	密缝	嵌缝	嵌缝(石材3~5cm厚)	
单位	100m ²			

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容: 1. 基层清理、修补;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-39	12-40	12-41	12-42
项目名称	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²			

3. 瓷板

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-43	12-44	12-45	12-46
项目名称	瓷板每块面积0.025m ² 以内		瓷板每块面积0.025m ² 以外	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²			

注: 瓷板厚度按<7mm考虑, ≥7mm者按面砖相应项目执行.

4. 面砖

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴面砖、拖缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-47	12-48	12-49	12-50
项目名称	面砖每块面积0.01m ² 以内			
	预拌砂浆(干混)		粉状型建筑胶贴剂	
	面砖灰缝(mm以内)			
	5	10	5	10
单位	100m ²			

注: 面砖灰缝如采用不同材料嵌缝(勾缝)者, 另按加浆勾缝项目执行.

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴面砖、拖缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-51	12-52	12-53	12-54
项目名称	面砖每块面积0.02m ² 以内			
	预拌砂浆(干混)		粉状型建筑胶贴剂	
	面砖灰缝(mm以内)			
	5	10	5	10
单位	100m ²			

注: 面砖灰缝如采用不同材料嵌缝(勾缝)者, 另按加浆勾缝项目执行.

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层.
2. 选料、贴面砖、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-55	12-56	12-57	12-58
项目名称	面砖			
	预拌砂浆(干混)			
	每块面积			
	≤0.06m ²	≤0.20m ²	≤0.64m ²	>0.64m ²
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、刷粘结剂.
2. 选料、贴面砖、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-59	12-60	12-61	12-62
项目名称	面砖			
	粉状型建筑胶贴剂			
	每块面积			
	≤0.06m ²	≤0.20m ²	≤0.64m ²	>0.64m ²
单位	100m ²			

工作内容: 砖缝清理、调运砂浆、勾缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-63	12-64
项目名称	面砖	
	加浆勾缝	
	5mm以内	10mm以内
单位	100m ²	

5. 背栓式干挂面砖

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;刷浆、安挂件(螺栓).
2. 选料、钻孔成槽;安装面层;刷胶、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-65
项目名称	背栓式干挂面砖
单位	100m ²

6. 干挂陶土板

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;刷浆、安挂件(螺栓).
2. 选料、钻孔成槽;安装面层;刷胶、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-66	12-67
项目名称	干挂陶土板	
	陶板墙面	陶辊墙面
单位	100m ²	

7. 凹凸假麻石

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘剂).
2. 选料、贴假石块、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-68	12-69
项目名称	凹凸假麻石	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²	

8. 干挂石材钢骨架、后置件

工作内容: 铁件加工、钢架制作、安装、焊接等全部操作过程.

计量单位: 见表

定额编号	12-70	12-71
项目名称	钢骨架	后置件
单位	t	套

注: 钢骨架弧形拉弯按幕墙工程相应项目执行.

三、柱面镶贴块料(编码:011205)

1. 石材柱面

工作内容: 1. 清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定;砂浆打底、铺抹结合层;安挂件(螺栓).
2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定;调运砂浆;挂贴、安装面层;嵌缝;刷胶、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-72	12-73	12-74	12-75
项目名称	柱面			
	挂贴石材	拼碎石材	挂钩式干挂石材	背栓式干挂石材
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清理基层、清理石材、钻孔、预埋铁件、制作安装钢筋网、焊接固定.
2. 面层安装、挂板、镶贴、穿丝固定、调运砂浆、灌浆、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-76	12-77
项目名称	石材包圆柱饰面	
	包圆柱	方柱包圆柱
单位	100m ²	

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘剂).
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-78	12-79	12-80	12-81
项目名称	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	矩形柱			
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²			

3. 瓷板

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-82	12-83
项目名称	矩形柱	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²	

注: 瓷板厚度按<7mm考虑, ≥7mm者按面砖相应项目执行.

4. 面砖

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-84	12-85	12-86	12-87
项目名称	矩形柱		圆形柱	
	预拌砂浆(干混)			
	勾缝	密缝	勾缝	密缝
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-88	12-89	12-90	12-91
项目名称	矩形柱		圆形柱	
	粉状型建筑胶贴剂			
	勾缝	密缝	勾缝	密缝
单位	100m ²			

5. 凹凸假麻石

工作内容: 1. 清理、修补基层表面;调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂).
2. 选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-92	12-93
项目名称	矩形柱	
	凹凸假麻石	
	预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²	

四、镶贴零星块料(编码:011206)

1. 石材

工作内容: 1. 清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定;砂浆打底、铺抹结合层;安挂件(螺栓).

2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定;调运砂浆;挂贴、安装面层;清洁表面.

计量单位: 100m²

定额编号	12-94	12-95	12-96	12-97
项目名称	挂贴石材	拼碎石材	粘贴石材	
			预拌砂浆(干混)	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清理、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定;砂浆打底、铺抹结合层;安挂件(螺栓).

2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定;调运砂浆;挂贴、安装面层;嵌缝;清洁表面.

计量单位: 100m

定额编号	12-98	12-99
项目名称	柱墩	柱帽
单位	100m	

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：1. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-100	12-101	12-102	12-103
项目名称	陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²			

3. 瓷板

工作内容：1. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。
2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-104	12-105
项目名称	瓷板	
	预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶贴剂粘贴
单位	100m ²	

注：瓷板厚度按<7mm考虑，≥7mm者按面砖相应项目执行。

4. 面砖

工作内容：1. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。
2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-106	12-107	12-108	12-109
项目名称	面砖			
	预拌砂浆（干混）		粉状型建筑胶贴剂	
	勾缝	密缝	勾缝	密缝
单位	100m ²			

5. 凹凸假麻石

工作内容：1. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。
2. 选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面。

计量单位：100m²

定额编号	12-110	12-111
项目名称	凹凸假麻石块	
	预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶贴剂
单位	100m ²	

五、墙饰面(编码:01120)

1. 龙骨基层

工作内容：清理基层，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

计量单位：100m²

定额编号	12-112	12-113	12-114	12-115
项目名称	断面7.5cm ² 以内		断面13cm ² 以内	
	木龙骨平均中距(cm以内)			
	30	40	30	40
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

计量单位：100m²

定额编号	12-116	12-117	12-118	12-119
项目名称	断面13cm ² 以内		断面20cm ² 以内	
	木龙骨平均中距(cm以内)			
	45	30	40	45
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

计量单位：100m²

定额编号	12-120	12-121	12-122	12-123
项目名称	断面20cm ² 以内	断面30cm ² 以内		
	木龙骨平均中距(cm以内)			
	50	40	45	50
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

计量单位：100m²

定额编号	12-124	12-125	12-126	12-127
项目名称	断面30cm ² 以内	断面45cm ² 以内		
	木龙骨平均中距(cm以内)			
	55	50	60	80
单位	100m ²			

工作内容：清理基层，定位，弹线，钻眼，安膨胀螺栓，安装龙骨。

计量单位：见表

定额编号	12-128	12-129	12-130
项目名称	轻钢龙骨	铝合金龙骨	型钢龙骨
	中距(mm以内)		
	竖603横1500	单向500	单向1500
单位	100m ²		t

2. 夹板、卷材基层

工作内容：龙骨基层上钉隔离层。

计量单位：100m²

定额编号	12-131	12-132	12-133	12-134
项目名称	玻璃棉毡隔离层	石膏板基层	胶合板基层	
			5mm	9mm
单位	100m ²			

工作内容：龙骨基层上钉隔离层。

计量单位：100m²

定额编号	12-135			
项目名称	细木工板基层			
单位	100m ²			

3. 面层

工作内容：安装玻璃面层、钉压条等。

计量单位：100m²

定额编号	12-136	12-137	12-138	12-139
项目名称	镜面玻璃		镭射玻璃	
	在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴	在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴
单位	100m ²			

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

计量单位：见表

定额编号	12-140	12-141	12-142	12-143
项目名称	不锈钢面板		人造革软包	贴丝绒
	墙面	不锈钢卡口槽	墙面、墙裙	
单位	100m ²	100m	100m ²	

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-144	12-145
项目名称	塑料板面	木质饰面板
	墙面、墙裙	
单位	100m ²	

工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。

计量单位：100m²

定额编号	12-146	12-147	12-148	12-149
项目名称	硬木条吸音墙面(成品)	硬木板条墙面(成品)	石膏板墙面	竹片内墙面(成品)
单位	100m ²			

工作内容：钉或贴面层、钉压条、清理等。

计量单位：100m²

定额编号	12-150	12-151	12-152	12-153
项目名称	铝合金装饰板墙面	铝合金复合板墙面		塑料扣板
		胶合板基层上	木龙骨基层上	
单位	100m ²			

工作内容：钉或贴面层、钉压条、清理等。

计量单位：100m²

定额编号	12-154	12-155
项目名称	柚木皮	岩棉吸音板
单位	100m ²	

工作内容：1. 钉或铺贴面层、清理等。

2. 清理基层、打胶、粘贴二层、清理净面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-156	12-157	12-158	12-159
项目名称	GRC板		FC板	超细玻璃棉板
	粘贴	背栓干挂		
单位	100m ²			

工作内容：1. 钉或铺贴面层、清理等。

2. 清理基层、打胶、粘贴二层、清理净面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-160
项目名称	木制饰面板拼色、拼花
单位	100m ²

工作内容：骨架及边框制作、安装；隔板制作、安装；嵌缝、塞口；装钉压条、清理净面等。

计量单位：100m²

定额编号	12-161	12-162
项目名称	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)	
	装饰线条分格	装饰板分格
单位	100m ²	

六、柱饰面(编码:011208)

1. 龙骨基层及饰面

工作内容: 1. 清理基层、定位下料、钻眼、钉木楔、铺钉龙骨基层。
2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

计量单位: 100m²

定额编号	12-163	12-164	12-165
项目名称	圆柱包不锈钢板饰面		
	方柱木龙骨	圆柱木龙骨	钢龙骨
单位	100m ²		

注: 钢龙骨型钢含量设计与定额取定不同者, 按设计要求调整, 人工、机械不变。

工作内容: 1. 清理基层、定位下料、钻眼、钉木楔、铺钉龙骨基层。
2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

计量单位: 100m²

定额编号	12-166	12-167	12-168	12-169
项目名称	圆柱饰面		方柱饰面	
	木龙骨胶合板基层			
	人造革软包	饰面夹板	镜面玻璃	镭射玻璃
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清理基层、定位下料、钻眼、钉木楔、铺钉龙骨基层。

2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

计量单位: 100m²

定额编号	12-170	12-171
项目名称	方柱饰面	
	木龙骨胶合板基层	
	饰面夹板	不锈钢板
单位	100m ²	

2. 成品装饰柱

工作内容: 定位、安装、清理。

计量单位: 10根

定额编号	12-172	12-173	12-174
项目名称	石膏柱安装	GRC柱安装	
		粉状胶结剂	
		柱高	
		4m以内	4m以外
单位	10根		

七、幕墙工程(编码:011209)

工作内容: 1. 型材矫正、放料下料、钻孔、切割断料、安装固定。
2. 注胶安玻璃; 铝板下料安装; 清洁净面。

计量单位: 100m²

定额编号	12-175	12-176	12-177	12-178
项目名称	玻璃幕墙			铝板幕墙
	全隐框	半隐框	明框	铝塑板
单位	100m ²			

注: 铝板幕墙按现场制作考虑, 如为成品安装者, 铝塑板与铝单板用量调整为102m², 每100m²幕墙面积扣减人工18.90工日。

工作内容: 1. 型材矫正、放料下料、钻孔、切割断料、安装固定。
2. 注胶安玻璃; 铝板下料安装; 清洁净面。

计量单位: 100m²

定额编号	12-179
项目名称	铝板幕墙
	铝单板
单位	100m ²

注: 铝板幕墙按现场制作考虑, 如为成品安装者, 铝塑板与铝单板用量调整为102m², 每100m²幕墙面积扣减人工18.90工日。

工作内容: 1. 放线、定位、玻璃吊装、就位、安装、注密封胶、表面清理等幕墙制安。
2. 框边封闭; 嵌缝、塞口; 清洗等隔离带制安。

计量单位: 见表

定额编号	12-180	12-181	12-182
项目名称	全玻璃幕墙		防火隔离带
	挂式	点式	100×240
单位	100m ²		100m

注: 全玻璃幕墙是指由玻璃肋和玻璃面板构成的无框玻璃幕墙。

工作内容: 清理基层、定位、弹线、下料、安装封边面板、注密封胶、表面清理等。

计量单位: 100m²

定额编号	12-183	12-184	12-185
项目名称	幕墙与建筑物的封顶、封边		
	不锈钢板	铝板	镀锌铁皮
单位	100m ²		

注: 铝塑复合板封顶、封边参照铝板子目执行。

工作内容: 1. 测量放线、固定、拉弯、调整、清洗。
2. 不锈钢板、镀锌钢板剪裁、折边。

3. 预埋放线、预埋件校准、桁架安装焊接、校准检验、连接受力拉索、施加预应力、整体调整、校准检验、施加配重物、安装驳接系统、安装玻璃、调整检验、玻璃清洗。

计量单位: 见表

定额编号	12-186	12-187	12-188	12-189
项目名称	钢型材弧形拉弯增加费	铝型材弧形拉弯增加费	不锈钢板、镀锌钢板折边	拉索、拉杆点支式玻璃幕墙
单位	t	100m		100m ²

工作内容: 1. 单元板块零部件加工组装养护。

2. 预埋件清理、幕墙板块定位、安装、板块间及板块连接件固定、注胶、清洗。

3. 槽式预埋件定位、放置、调整及开口封堵、槽式预埋件封口清理、T型螺栓安装。

计量单位: 见表

定额编号	12-190	12-191	12-192	12-193
项目名称	单元式玻璃幕墙板块制作	单元板块安装	槽式预埋件安装	T型转接螺栓安装
单位	100m ²		10套	10个

注: 钢骨架如需镀锌, 其镀锌费用另计。

工作内容: 1. 清理基层、测量定位、五金及面板安装、注胶、清理。
2. 定位、弹线、下料、安装龙骨。

计量单位: 见表

定额编号	12-194	12-195
项目名称	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	幕墙骨架调整
		铝骨架
单位	樘	t

注: 幕墙钢骨架按干挂石材钢骨架项目执行。

八、隔断(编码:011210)

工作内容: 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-196	12-197	12-198	12-199
项 目 名 称	木骨架玻璃隔断		全玻璃隔断	
	半玻	全玻	普通玻璃	钢化玻璃
单 位	100m ²			

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-200
项 目 名 称	防弹玻璃隔断
单 位	100m ²

工作内容: 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-201	12-202
项 目 名 称	铝合金玻璃隔断	铝合金板条隔断
单 位	100m ²	

工作内容: 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-203	12-204	12-205	12-206
项 目 名 称	花式木隔断			玻璃砖隔断
	直栅漏空	井格(mm×mm)		分格嵌缝
		100×100	200×200	
单 位	100m ²			

工作内容: 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-207
项 目 名 称	玻璃砖隔断
	全砖
单 位	100m ²

工作内容: 定位安装、周边塞口、下料、安装龙骨及面层、安玻璃、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-208	12-209	12-210	12-211
项 目 名 称	塑钢隔断			浴厕隔断
	全玻	半玻	全塑钢板	木龙骨基层榉木板面
单 位	100m ²			

工作内容: 定位安装、周边塞口、下料、安装龙骨及面层、安玻璃、嵌缝清理等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	12-212	12-213
项 目 名 称	浴厕隔断	
	不锈钢磨砂玻璃	成品浴厕隔断
单 位	100m ²	

九、补充子目

工作内容：清理、修补、湿润基层表面，堵墙眼、调运砂浆、清扫落地灰，分层抹灰、刷浆、找平、罩面、分格、甩毛、拉条(包括门窗洞口侧壁抹灰)。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ12-1	SBJ12-2	SBJ12-3	SBJ12-4
项 目 名 称	墙柱面拉条, 砖墙面	墙柱面拉条, 混凝土墙面	墙柱面甩毛, 砖墙面	墙柱面甩毛, 混凝土墙面
单 位	100m ²			

注：甩毛如采用矿物颜料代替红土粉者，品种可以调整，用量不变。

工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ12-5
项 目 名 称	双层穿孔硅钙板吸音墙面
单 位	100m ²

第十三章 天棚工程
(0113)

一、天棚抹灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、调运砂浆、清扫落地灰；抹灰找平、压光。

计量单位：100m²

定额编号	13-1	13-2
项目名称	混凝土天棚抹灰	
	一遍成活(10mm)	每增减1mm
单位	100m ²	

二、天棚吊顶(编码:011302)

1. 平面、跌级天棚(编码:011302001)

(1) 方木龙骨

工作内容：制作、安装木楞(包括检查孔)等。

计量单位：100m²

定额编号	13-3	13-4	13-5	13-6
项目名称	方木天棚龙骨(搁在砖墙上)			
	单层楞	双层楞		
		规格(mm)		
		300×300	450×450	600×600
单位	100m ²			

工作内容：制作、安装木楞(包括检查孔)等。

计量单位：100m²

定额编号	13-7	13-8	13-9	13-10
项目名称	方木天棚龙骨(搁在砖墙上)	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下)		
	双层楞	单层楞	双层楞	
	规格(mm)		规格(mm)	
	>600×600		300×300	450×450
单位	100m ²			

工作内容：制作、安装木楞(包括检查孔)等。

计量单位：100m²

定额编号	13-11	13-12
项目名称	方木天棚龙骨(吊在梁下或板下)	
	双层楞	
	规格(mm)	
	600×600	>600×600
单位	100m ²	

(2) 轻钢龙骨

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
 2. 定位、弹线、射钉.
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
 4. 临时加固、调整、校正.
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
 6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-13	13-14	13-15	13-16
项目名称	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)			
	规格(mm)			
	300×300		450×450	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
 2. 定位、弹线、射钉.
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
 4. 临时加固、调整、校正.
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
 6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-17	13-18	13-19	13-20
项目名称	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)			
	规格(mm)			
	600×600		>600×600	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
 2. 定位、弹线、射钉.
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
 4. 临时加固、调整、校正.
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
 6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-21	13-22	13-23	13-24
项目名称	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)			
	规格(mm)			
	300×300		450×450	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
 2. 定位、弹线、射钉.
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
 4. 临时加固、调整、校正.
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
 6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-25	13-26	13-27	13-28
项目名称	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)			
	规格(mm)			
	600×600		>600×600	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
 2. 定位、弹线、射钉.
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
 4. 临时加固、调整、校正.
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
 6. 预留位置、整体调整.
 基层清理, 定位, 划线, 钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨.

计量单位: 100m²

定额编号	13-29	13-30
项目名称	轻钢天棚龙骨	
	圆弧形	
	不上人	上人
单位	100m ²	

(3) 铝合金龙骨

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定额编号	13-31	13-32	13-33	13-34
项目名称	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)			
	规格(mm)			
	300×300		450×450	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定额编号	13-35	13-36	13-37	13-38
项目名称	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)			
	规格(mm)			
	600×600		>600×600	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定额编号	13-39	13-40	13-41	13-42
项目名称	装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型)			
	规格(mm)			
	300×300		450×450	
	平面	跌级	平面	跌级
单位	100m ²			

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	13-43	13-44	13-45	13-46
项 目 名 称	装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型)			
	规格(mm)			
	600×600		600×600以上	
	平面	跌级	平面	跌级
单 位	100m ²			

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	13-47	13-48	13-49	13-50
项 目 名 称	铝合金方板天棚龙骨(不上人型)			铝合金方板天棚龙骨(上人型)
	嵌入式			
	规格(mm)			
	500×500	600×600	600×600以上	500×500
单 位	100m ²			

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装.
 2. 选料、下料组装.
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑.
 4. 预留空洞、安封边龙骨.
 5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定 额 编 号	13-51	13-52	13-53	13-54
项 目 名 称	铝合金方板天棚龙骨(上人型)		铝合金方板天棚龙骨(不上人型)	
	嵌入式		浮搁式	
	规格(mm)			
	600×600	600×600以上	500×500	600×600
单 位	100m ²			

- 工作内容：1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。
 2. 选料、下料组装。
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。
 4. 预留空洞、安封边龙骨。
 5. 调整、校正。

计量单位：100m²

定额编号	13-55	13-56	13-57	13-58
项目名称	铝合金方板天棚龙骨 (不上人型)	铝合金方板天棚龙骨(上人型)		
	浮搁式			
	规格(mm)			
	600×600以上	500×500	600×600	600×600以上
单位	100m ²			

- 工作内容：1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。
 2. 选料、下料组装。
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。
 4. 预留空洞、安封边龙骨。
 5. 调整、校正。

计量单位：100m²

定额编号	13-59	13-60	13-61	13-62
项目名称	铝合金轻型方板天棚龙骨			铝合金条板天棚龙骨
	中龙骨直接吊挂骨架			
	规格(mm)			
	500×500	600×600	600×600以上	
单位	100m ²			

- 工作内容：1. 定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。
 2. 选料、下料组装。
 3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。
 4. 预留空洞、安封边龙骨。
 5. 调整、校正。

计量单位：100m²

定额编号	13-63			
项目名称	铝合金格片式天棚			
	龙骨间距			
	150mm以内			
单位	100m ²			

(4) 天棚基层

- 工作内容：安装天棚基层。

计量单位：100m²

定额编号	13-64	13-65	13-66
项目名称	胶合板基层		硅酸钙板天棚基层
	5mm	9mm	
单位	100m ²		

(5) 天棚面层

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-67	13-68	13-69	13-70
项目名称	板条	漏风条	胶合板	水泥木丝板
单位	天棚面层 100m ²			

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-71	13-72	13-73	13-74
项目名称	胶压刨花木屑板	埃特板	玻璃纤维板(搁放型)	宝丽板
单位	天棚面层 100m ²			天棚面板

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-75	13-76	13-77
项目名称	塑料板天棚面板	铝板网天棚面层	
单位		搁在龙骨上	钉在龙骨上
单位	100m ²		

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-78	13-79	13-80	13-81
项目名称	铝塑板天棚面层			矿棉板天棚面层
单位	贴在混凝土板下	贴在胶合板上	贴在龙骨底	搁放在龙骨上
单位	100m ²			

注: 主材不同, 可以换算.

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-82	13-83	13-84	13-85
项目名称	硅酸钙板天棚面层		石膏板天棚面层	
单位	安在U型轻钢龙骨上	安在T型铝合金龙骨上	安在U型轻钢龙骨上	安在T型铝合金龙骨上
单位	100m ²			

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-86	13-87	13-88	13-89
项目名称	玻岩板天棚面层	竹片	不锈钢板	镜面玲珑胶板
单位	安在U型轻钢龙骨上	天棚面层		
单位	100m ²			

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-90	13-91	13-92
项目名称	阻燃聚丙烯天棚面层	真空镀膜仿金(仿银)装饰板天棚面层	空腹PVC扣板天棚面层
单位	100m ²		

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-93	13-94	13-95	13-96
项目名称	吸音板天棚			
	矿棉吸音板	石膏吸音板	胶合板	隔音板
			穿孔面板	
单位	100m ²			

注：1、穿孔面板按现场打孔考虑，若是成品按人工乘系数0.5执行。
2、矿棉或石膏板安在U型龙骨上时增加自攻螺丝34.50百个/100m²。

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-97	13-98	13-99	13-100
项目名称	铝合金方板天棚			铝板天棚
	嵌入式(平板)	吸音板	搁式(平板)	600×600
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-101	13-102	13-103	13-104
项目名称	铝板天棚	铝合金条板天棚		铝合金挂片天棚
	1200×300	闭缝	开缝	条形
				间距(mm)
				100
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-105	13-106	13-107
项目名称	铝合金挂片天棚		
	条形		块形
	间距(mm)		
	150	200	
单位	100m ²		

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-108	13-109	13-110
项目名称	铝方通天棚		
	条形		
	间距(mm)		
	100	150	200
单位	100m ²		

注：材料不同，可以换算。

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-111	13-112
项目名称	铝合金扣板天棚	方形铝扣板
		300×300
单位	100m ²	

工作内容: 1. 安装天棚面层.
2. 钉收边线.

计量单位: 见表

定额编号	13-113	13-114
项目名称	铝扣板收边线	不锈钢镜面板
		方形
单位	100m	100m ²

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-115	13-116	13-117	13-118
项目名称	镜面玻璃天棚	镭射玻璃		镜面玻璃
	平缝	平面	异形	井格形
单位	100m ²			

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-119	13-120	13-121	13-122
项目名称	镜面玻璃	有机胶片	金属板	嵌入式
	锥形	方格式	烤漆异形板条 吊顶	不锈钢格栅
单位	100m ²			

工作内容: 安装天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-123	13-124	13-125	13-126
项目名称	天棚灯片(搁放型)			
	乳白胶片	分光铝格栅	塑料透光片	玻璃纤维片
单位	100m ²			

2. 艺术造型天棚

(1) 方木龙骨

工作内容: 定位、弹线、选料、下料制作安装龙骨等.

计量单位: 100m²

定额编号	13-127	13-128
项目名称	方木天棚龙骨	
	圆形	半圆形
单位	100m ²	

(2) 轻钢龙骨

工作内容: 1. 吊件加工、安装.
2. 定位、弹线、安膨胀螺栓.
3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及调整横支撑附件、孔洞预留等.
4. 临时加固、调整、校正.
5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-129	13-130	13-131	13-132
项目名称	藻井天棚			
	平面		拱形	
	圆弧形	矩形	曲面形	筒形
单位	100m ²			

- 工作内容：1. 吊件加工、安装。
 2. 定位、弹线、安膨胀螺栓。
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨 及调整横支撑附件、孔洞预留等。
 4. 临时加固、调整、校正。
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置。
 6. 预留位置、整体调整。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-133	13-134	13-135	13-136
项 目 名 称	吊挂式天棚			阶梯形天棚
	弧拱形	圆形	矩形	直线形
单 位	100m ²			

- 工作内容：1. 吊件加工、安装。
 2. 定位、弹线、安膨胀螺栓。
 3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨 及调整横支撑附件、孔洞预留等。
 4. 临时加固、调整、校正。
 5. 灯箱风口封边、龙骨设置。
 6. 预留位置、整体调整。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-137	13-138	13-139
项 目 名 称	阶梯形天棚	锯齿形天棚	
	弧线形	直线形	弧线形
单 位	100m ²		

(3) 天棚基层

- 工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-140	13-141	13-142	13-143
项 目 名 称	藻井天棚			
	平面			
	圆弧形		矩形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
单 位	100m ²			

- 工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-144	13-145	13-146	13-147
项 目 名 称	藻井天棚			
	拱形			
	圆弧形		矩形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
单 位	100m ²			

- 工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-148	13-149	13-150	13-151
项 目 名 称	吊挂式天棚			
	弧拱形		圆形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
单 位	100m ²			

工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-152	13-153	13-154	13-155
项 目 名 称	吊挂式天棚		阶梯形天棚	
	矩形		直线形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
单 位	100m ²			

工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-156	13-157	13-158	13-159
项 目 名 称	阶梯形天棚		锯齿形天棚	
	弧线形		直线形	
	石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
单 位	100m ²			

工作内容：钉天棚基层板。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-160		13-161	
项 目 名 称	锯齿形天棚		弧线形	
	石膏板		胶合板	
	100m ²			

(4) 天棚面层

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-162	13-163	13-164	13-165
项 目 名 称	藻井天棚			
	平面			
	圆弧形		矩形	
	石膏板	饰面板	金属板	石膏板
单 位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-166	13-167	13-168	13-169
项 目 名 称	藻井天棚			
	平面		拱形	
	矩形		曲面形	
	饰面板	金属板	石膏板	饰面板
单 位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定 额 编 号	13-170	13-171	13-172	13-173
项 目 名 称	藻井天棚			
	拱形			
	曲面形	筒形		
	金属板	石膏板	饰面板	金属板
单 位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-174	13-175	13-176	13-177
项目名称	吊挂式天棚			
	弧拱形			圆形
	石膏板	饰面板	金属板	石膏板
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-178	13-179	13-180	13-181
项目名称	吊挂式天棚			
	圆形		矩形	
	饰面板	金属板	石膏板	饰面板
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-182	13-183	13-184	13-185
项目名称	吊挂式天棚	阶梯形天棚		
	矩形	直线形		
	金属板	石膏板	饰面板	金属板
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-186	13-187	13-188	13-189
项目名称	阶梯形天棚			锯齿形天棚
	弧线形			直线形
	石膏板	饰面板	金属板	石膏板
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-190	13-191	13-192	13-193
项目名称	锯齿形天棚			
	直线形		弧线形	
	饰面板	金属板	石膏板	饰面板
单位	100m ²			

工作内容：安装天棚面层。

计量单位：100m²

定额编号	13-194			
项目名称	锯齿形天棚			
	弧线形			
	金属板			
单位	100m ²			

3. 龙骨吊挂天棚

(1) 烤漆龙骨天棚

- 工作内容: 1. 吊件加工、安装.
2. 定位、弹线、射钉.
3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等.
4. 临时加固、调整、校正.
5. 灯箱风口封边、龙骨设置.
6. 预留位置、整体调整.

计量单位: 100m²

定额编号	13-195	13-196
项目名称	复合式烤漆T型龙骨吊顶	H形矿棉吸音板轻钢吊顶
	明架式吊顶	暗架式吊顶
单位	100m ²	

注: 面层材料不同可以换算, 其它不变.

(2) 铝合金格栅与条板天棚

- 工作内容: 1. 定位、弹线、射钉膨胀螺栓及吊筋安装.
2. 选料、下料组装.
3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑. 4 预留空洞、安封边龙骨.
5. 调整、校正.

计量单位: 100m²

定额编号	13-197	
项目名称	铝合金格栅吊顶天棚	
	铝格栅(包括吊配件)规格(mm)	
	125×125×4.5	
单位	100m ²	

注: 铝格栅规格不同可以换算.

- 工作内容: 电锤打眼、埋膨胀螺栓, 吊、安天棚面层.

计量单位: 100m²

定额编号	13-198	13-199
项目名称	铝合金格栅天棚(直接吊在楼板下)	
	直条形铝合金格栅天棚	铝合金空腹格栅天棚
	规格(mm)	多边形
	1260×60×126	
单位	100m ²	

注: 格栅规格不同可以换算.

(3) 木格栅天棚

- 工作内容: 定位、放线、下料、安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	13-200	
项目名称	木格栅天棚	
	井格规格(mm)	
	100×100×55	
单位	100m ²	

- 工作内容: 定位、放线、下料、制作、安装等.

计量单位: 100m²

定额编号	13-201	13-202	13-203	13-204
项目名称	胶合板格栅天棚			
	井格规格(mm)			
	100×100×55	150×150×80	200×200×100	250×250×120
单位	100m ²			

(4) 吊筒吊挂

工作内容：清理基层、安装吊挂装饰。

计量单位：100m²

定额编号	13-205	13-206	13-207	13-208
项目名称	铝合金筒形天棚(直接吊在天棚下)			
	圆筒形	方筒形		
	分组规格(mm)			
	600×600	900×900	1200×1200	
单位	100m ²			

(5) 藤条造型悬挂

工作内容：清理基层、安装吊挂装饰。

计量单位：100m²

定额编号	13-209			
项目名称	藤条造型悬挂吊顶			
单位	100m ²			

(6) 织物软雕吊挂

工作内容：清理基层、安装吊挂装饰。

计量单位：100m²

定额编号	13-210	13-211	13-212	13-213
项目名称	织物软雕吊顶	软膜吊顶		
		弧拱形	圆形	矩形
单位	100m ²			

(7) 装饰网架吊挂

工作内容：清理基层、网架安装。

计量单位：100m²

定额编号	13-214			
项目名称	装饰钢网架天棚			
单位	100m ²			

三、天棚其他装饰(编码:011304)

1. 灯带(槽)

工作内容：定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装。

计量单位：100m²

定额编号	13-215	13-216	13-217	13-218
项目名称	悬挑式灯槽			附加式灯槽
	直形		弧形	
	胶合板面	细木工板面	胶合板面	
单位	100m ²			

2. 送风口、回风口安装

工作内容：对口、号眼、安装木柜条、过滤网及风口校正、上螺钉、固定等。

计量单位：个

定额编号	13-219	13-220	13-221	13-222
项目名称	铝合金		硬木	
	送风口	回风口	送风口	回风口
单位	个			

注：开灯光孔、风口以方形为准，如为圆形者，其人工乘以系数1.3。

3. 检修道、走道制作安装

工作内容：1. 吊筋安装，走道铁件制作、安装，刷防锈漆，铺走道板、固定等。

2. 截料、制框、安装、清理等全部操作过程。

计量单位：10m

定额编号	13-223	13-224	13-225
项目名称	天棚固定检修道		活动走道板
	有吊杆	无吊杆	
单位	10m		

注：固定走道板的铁件按设计用量进行调整，走道板宽按500mm，厚按30mm计算，实际不同时可换算。

4. 天棚开孔

工作内容：天棚面层开孔。

计量单位：10个

定额编号	13-226	13-227	13-228	13-229
项目名称	灯光孔、风口(每个面积在m ² 以内)开孔			
	0.02	0.04	0.1	0.5
单位	10个			

注：开灯光孔、风口以方形为准，如为圆形者，其人工乘以系数1.3。

工作内容：天棚面层开孔。

计量单位：10m

定额编号	13-230
项目名称	格栅灯带
单位	10m

注：开灯光孔、风口以方形为准，如为圆形者，其人工乘以系数1.3。

四、补充子目

工作内容：清理基层，定位、弹线、调运砂浆、底层抹灰、面层抹灰、涂刷等。

计量单位：100m²

定额编号	SBJ13-1	SBJ13-2	SBJ13-3	SBJ13-4
项目名称	天棚抹灰			
	粉刷石膏			
	厚度10mm			每增减1mm
	预制板	现浇板	钢板网	
单位	100m ²			

定 额 编 号	SBJ13-5
项 目 名 称	双层穿孔硅钙板吸音板天棚 钢龙骨上
单 位	100m ²

第十四章 油漆、涂料、裱糊工程
(0114)

一、木门油漆(编码:011401)

1. 调和漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆等。
3. 清扫、打磨、刷调和漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-1	14-2	14-3
项目名称	单层木门		
	刷底油	润油粉、满刮腻子	每增加一遍调和漆
	调和漆二遍		
单位	100m ²		

2. 醇酸磁漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆、磁漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆、磁漆等。
3. 清扫、打磨、刷磁漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-4	14-5	14-6
项目名称	单层木门		
	刷底油、调和漆二遍	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍	每增加一遍磁漆
	磁漆一遍	磁漆二遍	
单位	100m ²		

3. 硝基清漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、润水粉、满刮腻子、刷理硝基清漆、磨退出亮等。
2. 清扫、打磨、刷理漆片(硝基清漆)等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-7	14-8	14-9
项目名称	单层木门		
	润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	每增加刷理漆片一遍	每增加硝基清漆一遍
单位	100m ²		

4. 醇酸清漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、油色、刷清漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、油色、刷清漆等。
3. 清扫、打磨、刷清漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-10	14-11	14-12
项目名称	单层木门		
	刷底油、油色	润油粉、满刮腻子、油色	每增加一遍清漆
	清漆二遍		
单位	100m ²		

5. 聚酯清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯清漆等。
2. 清扫、打磨、刷聚酯清漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-13	14-14
项目名称	单层木门	
	满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆
单位	100m ²	

6. 聚酯色漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯色漆等。
2. 清扫、打磨、刷聚酯色漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-15	14-16
项目名称	单层木门	
	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	每增加一遍聚酯色漆
单位	100m ²	

7. 其他油漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。
2. 清扫、打磨、刷底漆（磁漆、清漆）等。

计量单位：100m²

定额编号	14-17	14-18	14-19	14-20
项目名称	单层木门过氯乙烯漆			
	五遍成活	每增加一遍		
		底漆	磁漆	清漆
单位	100m ²			

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、喷裂纹漆等。
2. 清扫、打磨、刷底油、熟桐油等。
3. 清扫、打磨、补嵌腻子、涂熟桐油、刷底油、刷生漆等。
4. 清扫、打蜡等。

计量单位：100m²

定额编号	14-21	14-22	14-23	14-24
项目名称	单层木门			
	底漆二遍、裂纹漆二遍	底油一遍、熟桐油一遍	熟桐油、底油、生漆二遍	油漆面抛光打蜡
单位	100m ²			

二、木扶手及其他板条、线条油漆(编码:011403)

1. 调和漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-25	14-26	14-27	14-28
项目名称	木扶手不带托板	木线条(宽度)		
	刷底油、调和漆二遍	≤50mm	≤100mm	≤150mm
		刷底油、调和漆二遍		
单位	100m			

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-29	14-30	14-31	14-32
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	润油粉、满刮腻子、调和漆二遍			
	100m			

工作内容：清扫、打磨、刷调和漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-33	14-34	14-35	14-36
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加一遍调和漆			
	100m			

2. 醇酸磁漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆、磁漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-37	14-38	14-39	14-40
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍			
	100m			

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆、磁漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-41	14-42	14-43	14-44
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍			
	100m			

工作内容：清扫、打磨、刷磁漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-45	14-46	14-47	14-48
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加一遍磁漆			
	100m			

3. 硝基清漆

工作内容：清扫、打磨、润水粉、满刮腻子、刷理硝基清漆、磨退出亮等。

计量单位：100m

定额编号	14-49	14-50	14-51	14-52
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮			
	100m			

工作内容：清扫、打磨、刷理漆片等。

计量单位：100m

定额编号	14-53	14-54	14-55	14-56
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加刷理漆片一遍			
	100m			

工作内容：清扫、打磨、刷硝基清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-57	14-58	14-59	14-60
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加硝基清漆一遍 100m			

4. 醇酸清漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、油色、刷清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-61	14-62	14-63	14-64
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	刷底油、油色、清漆二遍 100m			

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、油色、刷清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-65	14-66	14-67	14-68
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍 100m			

工作内容：清扫、打磨、刷清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-69	14-70	14-71	14-72
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加一遍清漆 100m			

5. 聚酯清漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-73	14-74	14-75	14-76
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍 100m			

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯清漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-77	14-78	14-79	14-80
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	每增加一遍聚酯清漆 100m			

6. 聚酯色漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯色漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-81	14-82	14-83	14-84
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍 100m			

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯色漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-85	14-86	14-87	14-88
项目名称	木扶手	木线条(宽度)		
	不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
	每增加一遍聚酯色漆			
单位	100m			

7. 其他油漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。
2. 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)等。

计量单位：100m

定额编号	14-89	14-90	14-91	14-92
项目名称	木扶手(不带托板)过氯乙烯漆			
	五遍成活	每增加一遍		
		底漆	磁漆	清漆
单位	100m			

工作内容：1. 清扫、打磨、刷底油、熟桐油等。

2. 清扫、打磨、补嵌腻子、涂熟桐油、刷底油、刷生漆等。

计量单位：100m

定额编号	14-93	14-94
项目名称	木扶手(不带托板)	
	底油一遍、熟桐油一遍	熟桐油、底油、生漆二遍
单位	100m	

工作内容：清扫、打蜡等。

计量单位：100m

定额编号	14-95	14-96
项目名称	木扶手(不带托板)	木线条
	油漆面抛光打蜡	
单位	100m	

三、其他木材面油漆(编码:011404)

1. 调和漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆等。
3. 清扫、打磨、刷调和漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-97	14-98	14-99
项目名称	其他木材面		
	刷底油	润油粉、满刮腻子	每增加一遍调和漆
	调和漆二遍		
单位	100m ²		

2. 醇酸磁漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆、磁漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、刷调和漆、磁漆等。
3. 清扫、打磨、刷磁漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-100	14-101	14-102
项目名称	其他木材面		
	刷底油、调和漆二遍	润油粉、满刮腻子、调和漆一遍	每增加一遍磁漆
	磁漆一遍	磁漆二遍	
单位	100m ²		

3. 硝基清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、润水粉、满刮腻子、刷理硝基清漆、磨退出亮等。
2. 清扫、打磨、刷理漆片(硝基清漆)等。

计量单位：100m²

定额编号	14-103	14-104	14-105
项目名称	其他木材面		
	润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	每增加刷理漆片一遍	每增加硝基清漆一遍
单位	100m ²		

4. 醇酸清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、油色、刷清漆等。
2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子、油色、刷清漆等。
3. 清扫、打磨、刷清漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-106	14-107	14-108
项目名称	其他木材面		
	刷底油、油色	润油粉、刮腻子、油色	每增加一遍清漆
	清漆二遍		
单位	100m ²		

5. 聚酯清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯清漆等。
2. 清扫、打磨、刷聚酯清漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-109	14-110
项目名称	其他木材面	
	满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆
单位	100m ²	

6. 聚酯色漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、聚酯色漆等。
2. 清扫、打磨、刷聚酯色漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-111	14-112
项目名称	其他木材面	
	满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	每增加一遍聚酯色漆
单位	100m ²	

7. 其他油漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。
2. 清扫、打磨、刷底漆（磁漆、清漆）等。

计量单位：100m²

定额编号	14-113	14-114	14-115	14-116
项目名称	其他木材面过氯乙烯漆			
	五遍成活	每增加一遍		
		底漆	磁漆	清漆
单位	100m ²			

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子、刷底漆、喷裂纹漆等。
2. 清扫、打磨、刷底油、熟桐油等。
3. 清扫、打磨、补嵌腻子、涂熟桐油、刷底油、刷生漆等。
4. 清扫、打蜡等。

计量单位：100m²

定额编号	14-117	14-118	14-119	14-120
项目名称	其他木材面			
	底漆二遍、裂纹漆二遍	底油一遍、熟桐油一遍	熟桐油、底油、生漆二遍	油漆面抛光打蜡
单位	100m ²			

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子等。
2. 清扫、打磨、探底油等。

计量单位：100m²

定额编号	14-121	14-122
项目名称	木材面	
	满刮腻子每增加一遍	清漆操底油
单位	100m ²	

工作内容：清扫、打磨、刷防火涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-123	14-124	14-125	14-126
项目名称	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板	双向木龙骨
	防火涂料二遍			防火涂料每增加一遍
单位	100m ²			

工作内容：清扫、打磨、刷防火涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-127	14-128
项目名称	单向木龙骨	木基层板
	防火涂料每增加一遍	
单位	100m ²	

工作内容：清扫、打磨、刷防腐油等。

计量单位：100m²

定额编号	14-129	14-130	14-131
项目名称	双向木龙骨	单向木龙骨	木基层板
	防腐油一遍		
单位	100m ²		

8. 木地板油漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、调和漆等。
2. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、油色、刷清漆等。
3. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、润油粉、漆片、擦蜡等。

计量单位：100m²

定额编号	14-132	14-133	14-134
项目名称	木地板面		
	底油一遍		
	调和漆三遍	油色、清漆三遍	润油粉一遍、漆片四遍、擦蜡
单位	100m ²		

四、金属面油漆

1. 金属面防腐涂料、漆

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷冷固环氧树脂涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-135	14-136	14-137
项目名称	金属面		
	冷固环氧树脂涂料		
	底漆		面漆
	二遍	每增加一遍	每一遍
单位	100m ²		

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷环氧呋喃树脂涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-138	14-139	14-140
项目名称	金属面		
	环氧呋喃树脂涂料		
	底漆		面漆
	二遍	每增加一遍	每一遍
单位	100m ²		

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷氯磺化聚乙烯涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-141	14-142	14-143
项目名称	金属面		
	氯磺化聚乙烯涂料		
	底漆	中间漆	面漆
	每一遍		
单位	100m ²		

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷聚氨酯涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-144	14-145	14-146	14-147
项目名称	金属面			
	聚氨酯涂料			
	底漆		中间漆	面漆
	二遍	每增加一遍	每一遍	
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷酚醛树脂涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-148	14-149	14-150	14-151
项目名称	金属面			
	酚醛树脂涂料			
	底漆		中间漆	面漆
	二遍	每增加一遍	每一遍	
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、喷过氯乙烯涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-152	14-153	14-154	14-155
项目名称	金属面			
	磷化底漆	过氯乙烯涂料		
	一遍	底漆		中间漆
		两遍	每增加一遍	每一遍
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、喷过氯乙烯涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-156			
项目名称	金属面			
	过氯乙烯涂料			
	面漆			
	每一遍			
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷环氧富锌、云铁中间层涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-157	14-158		
项目名称	金属面			
	环氧富锌底漆	环氧云铁中间漆		
	每一遍			
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷耐高温防腐漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-159	14-160	14-161	14-162
项目名称	金属面			
	耐高温防腐漆		改性沥青漆	
	面漆		三遍	每增加一遍
二遍	每增加一遍			
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷氯化橡胶漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-163	14-164	14-165	14-166
项目名称	金属面			
	氯化橡胶漆			
	底漆	中间漆		面漆
	一遍		每增一遍	一遍
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷互穿网络防腐漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-167	14-168	14-169	14-170
项目名称	金属面			
	互穿网络防腐漆			
	底漆		面漆	
	二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍
单位	100m ²			

2. 金属面其他油漆

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷调和漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-171	14-172
项目名称	金属面	
	调和漆二遍	调和漆每增加一遍
单位	100m ²	

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷醇酸磁漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-173	14-174
项目名称	金属面	
	醇酸磁漆	
	二遍	每增加一遍
单位	100m ²	

工作内容：1. 除锈、清扫、打磨、刷油漆等。

2. 除锈、清扫、刷防锈漆、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、刷底漆、中间漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-175	14-176	14-177
项目名称	金属面		
	银粉漆二遍	红丹防锈漆一遍	氟碳漆
单位	100m ²		

3. 金属面防火涂料

工作内容：除锈、清扫、打磨、喷刷防火涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-178	14-179	14-180	14-181
项目名称	金属面			
	超薄型防火涂料(耐火时间≥1h)		薄型防火涂料(耐火时间≥1h)	
	涂层厚度(mm)			
	2.0	每增减0.5	5.0	每增减0.5
单位	100m ²			

工作内容：除锈、清扫、打磨、喷刷防火涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-182	14-183
项目名称	金属面	
	厚型防火涂料(耐火时间≥2h)	
	涂层厚度(mm)	
	25.0	每增减5.0
单位	100m ²	

五、抹灰面油漆(编码:011406)

1. 调和漆、真石漆、氟碳漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底油、调和漆等。
2. 清扫、打磨、刷调和漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-184	14-185
项目名称	调和漆	
	墙面	
	满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	每增加一遍调和漆
单位	100m ²	

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆、真石漆、罩面漆等。
2. 清扫、打磨、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、刷底漆、中涂漆、金属漆、罩面漆等。
3. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆和面漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-186	14-187	14-188
项目名称	真石漆	氟碳漆	裂纹漆
	墙面		
单位	100m ²		

2. 过氯乙烯漆

工作内容: 1. 五遍成活: 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。
2. 每增加一遍: 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-189	14-190	14-191	14-192
项目名称	过氯乙烯漆			
	墙面			
	五遍成活	每增加一遍		
		底漆	磁漆	清漆
单位	100m ²			

3. 乳胶漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-193	14-194	14-195	14-196
项目名称	乳胶漆			
	室外		室内	
	墙面	每增加一遍	墙面	天棚面
	二遍		二遍	
单位	100m ²			

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。
2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。

计量单位: 100m²

定额编号	14-197
项目名称	乳胶漆
	室内
	每增加一遍
单位	100m ²

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷乳胶漆等。

计量单位：见表

定 额 编 号	14-198	14-199	14-200	14-201
项 目 名 称	乳胶漆			
	室内拉毛面	石膏饰物	混凝土花格窗、栏杆、花饰	线条(宽度)
	二遍			≤50mm
单 位	100m ²			100m

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷乳胶漆等。

计量单位：100m

定 额 编 号	14-202	14-203
项 目 名 称	乳胶漆	
	线条(宽度)	
	≤100mm	≤150mm
单 位	100m	

4. 耐磨漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷防护涂料、刷油漆、磨退等。

计量单位：见表

定 额 编 号	14-204	14-205	14-206	14-207
项 目 名 称	KCM耐磨漆			
	地面		踢脚线	
	三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍
单 位	100m ²		100m	

六、喷刷涂料(编码:011407)

1. 涂料

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷涂料等。

2. 清扫、打磨、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	14-208	14-209	14-210
项 目 名 称	内墙涂料		
	墙面	天棚面	每增加一遍
	二遍		
单 位	100m ²		

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刮涂料等。

2. 清扫、打磨、刮涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号	14-211	14-212	14-213
项 目 名 称	仿瓷涂料		
	墙面	天棚面	每增加一遍
	三遍		
单 位	100m ²		

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍、调刷底漆、中间漆、面漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-214	14-215
项目名称	凹凸型涂料	多彩涂料
	墙面	
单位	100m ²	

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷涂料等。
2. 清扫、打磨、刷涂料等。
3. 清扫、打磨、刷涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-216	14-217	14-218
项目名称	外墙丙烯酸酯涂料		
	墙面		混凝土花格窗栏杆花饰
	二遍	每增加一遍	二遍
单位	100m ²		

注：每增加一遍子目适用于墙面子目。

2. 胶砂、彩砂喷涂

工作内容：清扫、打磨、刮腻子、喷涂料、压平等。

计量单位：100m²

定额编号	14-219	14-220
项目名称	胶砂喷涂	彩砂喷涂
	墙面	
单位	100m ²	

3. 塑三油

工作内容：清扫、打磨、调制、刷底油、喷塑、胶辊、压平、刷面油等。

计量单位：100m²

定额编号	14-221	14-222	14-223	14-224
项目名称	一塑三油			
	墙面			
	大压花	中压花喷大点	喷中点、细点	平面
单位	100m ²			

4. 美术涂饰

工作内容：清扫、打磨、涂熟桐油、满刮腻子二遍、磨光、刷底油、做花纹、刷漆等。

计量单位：100m²

定额编号	14-225	14-226
项目名称	仿木纹涂饰	仿石纹涂饰
	墙面	
单位	100m ²	

5. 腻子及其他

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子等。

计量单位：100m²

定额编号	14-227	14-228	14-229	14-230
项目名称	刮腻子			
	室外	室内		每增减一遍
	墙面		天棚面	
	二遍			
单位	100m ²			

工作内容：清扫、打磨、刷涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	14-231	14-232	14-233	14-234
项目名称	抗碱封底涂料		防霉涂料	
	墙面	天棚面	墙面	天棚面
单位	100m ²			

工作内容：清扫、打磨、喷刷阻燃剂等。

计量单位：100m²

定额编号	14-235	14-236
项目名称	喷刷阻燃剂	
	软包面	地毯面
单位	100m ²	

工作内容：清扫、打磨,天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带等。

计量单位：100m²

定额编号	14-237
项目名称	天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带
单位	100m ²

七、裱糊(编码:011408)

1. 壁纸

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷基膜、刷粘贴剂、铺贴壁纸等。

计量单位：100m²

定额编号	14-238	14-239	14-240	14-241
项目名称	墙面		天棚面	
	普通壁纸		金属壁纸	普通壁纸
	对花	不对花		对花
单位	100m ²			

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷基膜、刷粘贴剂、铺贴壁纸等。

计量单位：100m²

定额编号	14-242	14-243
项目名称	天棚面	
	普通壁纸	
	不对花	
单位	100m ²	

2. 织锦缎

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁贴墙纸布等。

计量单位：100m²

定额编号	14-244	14-245
项目名称	墙面	天棚面
	贴织锦缎	
单位	100m ²	

八、补充子目

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷环氧富锌

计量单位：100m²

定额编号	SBJ14-1	SBJ14-2
项目名称	环氧富锌底漆	
	底漆	
	一遍	每增加一遍
单位	100m ²	

定 额 编 号	SBJ14-3	SBJ14-4
项 目 名 称	防火涂料表面	
	一遍腻子	每增加一遍腻子
单 位	100m ²	

第十五章 其他工程
(0115)

一、柜台、货架(编码:011501)

工作内容: 型材矫正、放样、下料,切割断料、组装,裁安玻璃,镶贴面层,五金配件安装等.

计量单位: 个

定额编号	15-1	15-2
项目名称	铝合金	
	柜台1500×900×500	货架1500×2000×500
单位	个	

工作内容: 选料、下料、刨光、开榫打眼、骨架组装,贴防火板、面层装饰,裁安玻璃,五金配件安装等.

计量单位: 个

定额编号	15-3	15-4	15-5
项目名称	木质柜台		
	四面玻璃不带框	半玻带框	普通角柜
	1500×900×500		1400×900×500
单位	个		

工作内容: 1. 酒吧台:下料、刨光、划线、成型,调制粘贴剂,石材切割磨边、粘贴、擦缝,五金配件安装、配合酒吧设备安装等.

2. 酒吧吊柜、背柜:下料、刨光、划线、成型,贴饰面板,五金配件安装、配合酒吧设备安装等.

计量单位: m

定额编号	15-6	15-7	15-8
项目名称	酒吧台	酒吧吊柜	酒吧背柜
单位	m		

工作内容: 刨光、划线,截角线,拼装,钉贴基层板、贴饰面板,五金配件安装等.

计量单位: 见表

定额编号	15-9	15-10	15-11	15-12
项目名称	嵌入式木壁柜	附墙矮柜	隔断木衣柜	附墙书柜
单位	m ²			m

工作内容: 刨光、划线,截角线,拼装,钉贴基层板、贴饰面板,五金配件安装等.

计量单位: m

定额编号	15-13	15-14
项目名称	附墙衣柜	附墙酒柜
单位	m	

工作内容: 下料、刨光、制裁,钉夹板、贴台面板,五金配件安装等.

计量单位: m²

定额编号	15-15	15-16
项目名称	厨房矮柜	
	大理石台面	复合板台面
单位	m ²	

工作内容: 刨光、制裁,钉(粘)夹板,五金配件安装等.

计量单位: m²

定额编号	15-17	15-18
项目名称	吊厨	壁橱
单位	m ²	

工作内容：下料、刨光、划线、成型、钉贴基层板、贴饰面板、裁安玻璃、五金配件安装等。

计量单位：m²

定额编号	15-19	15-20	15-21
项目名称	衣服货架	袜子货架	文胸货架
单位	m ²		

工作内容：1. 木质靠墙展衣架：选料、下料、制作、安装、面层装饰等。

2. 博古架：选料、下料、制作安装等。

3. 服务台：定位、划线、木龙骨制作安装、安装基层板；型钢架制作安装及刷防锈漆一遍，调制砂浆、贴大理石饰面板等。

计量单位：见表

定额编号	15-22	15-23	15-24
项目名称	木质靠墙展衣架	博古架	服务台
	1400×260	板厚18mm	
单位	m	m ²	

二、压条、装饰线(编码:011502)

1. 木装饰线

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定额编号	15-25	15-26	15-27	15-28
项目名称	木装饰线			
	平面线			
	宽度			
	≤25mm	≤50mm	≤100mm	≤150mm
单位	100m			

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定额编号	15-29	15-30	15-31	15-32
项目名称	木装饰线			
	平面线	顶角线		
	宽度			
	≤200mm	≤25mm	≤50mm	≤80mm
单位	100m			

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定额编号	15-33	15-34	15-35	15-36
项目名称	木装饰线			
	顶角线	角线		
	宽度			
	≤100mm	≤25mm	≤50mm	≤80mm
单位	100m			

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定额编号	15-37
项目名称	木装饰线
	角线
	宽度
	≤100mm
单位	100m

2. 金属装饰线

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-38	15-39	15-40	15-41
项 目 名 称	铝合金装饰线			
	角线		槽线	
	宽度			
	≤20mm	≤50mm	≤20mm	≤50mm
单 位	100m			

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-42	15-43	15-44	15-45
项 目 名 称	不锈钢装饰线			
	角线		槽线	
	宽度			
	≤20mm	≤50mm	≤75mm	≤20mm
单 位	100m			

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-46			
项 目 名 称	不锈钢装饰线			
	槽线			
	宽度			
	≤50mm			
单 位	100m			

3. 石材装饰线

工作内容：清理基层，调运砂浆，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-47	15-48	15-49	15-50
项 目 名 称	石材装饰线			
	砂浆粘贴			
	宽度			
	≤50mm	≤100mm	≤150mm	≤200mm
单 位	100m			

工作内容：1. 粘贴：清理基层，调运砂浆、粘贴剂，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝等。

2. 干挂：清理基层、安装干挂件、线条切边磨细、钻孔、安装等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-51	15-52	15-53	15-54
项 目 名 称	石材装饰线			
	粘贴剂粘贴		干挂	
	宽度			
	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
单 位	100m			

工作内容：1. 粘贴：清理基层，调运砂浆、粘贴剂，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝等。

2. 干挂：清理基层、安装干挂件、线条切边磨细、钻孔、安装等。

计量单位：100m

定 额 编 号	15-55			
项 目 名 称	石材装饰线			
	干挂			
	宽度			
	≤350mm			
单 位	100m			

工作内容：清理基层、调运砂浆，安装膨胀螺栓，钢筋网片制安，线条切边磨细、钻孔开槽、穿丝固定，灌浆，擦缝等。

计量单位：100m

定额编号	15-56	15-57	15-58	15-59
项目名称	石材装饰线			
	锚固灌浆挂贴			
	宽度			
	≤100mm	≤150mm	≤200mm	≤350mm
单位	100m			

4. 其他装饰线

工作内容：清理基层、调运砂浆，线条切边磨细、浸板，砂浆打底，刷素水泥浆，粘贴线条，擦缝等。

计量单位：100m

定额编号	15-60	15-61	15-62
项目名称	瓷砖装饰线条		
	砂浆粘贴		
	角线	平线	
≤80mm		≤100mm	
单位	100m		

工作内容：定位、划线、安装线条、接角等。

计量单位：100m

定额编号	15-63	15-64	15-65	15-66
项目名称	石膏装饰线			
	石膏平面线(宽度mm)			
	≤50	≤100	≤150	≤200
单位	100m			

工作内容：定位、划线、安装线条、接角等。

计量单位：100m

定额编号	15-67	15-68	15-69	15-70
项目名称	石膏装饰线			
	石膏阴阳脚线(宽度mm)			
	≤50	≤100	≤150	≤200
单位	100m			

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装角花或灯盘等。

计量单位：10个

定额编号	15-71	15-72	15-73	15-74
项目名称	石膏角花	石膏灯盘(直径mm)		
		≤500	≤1000	≤1500
单位	10个			

工作内容：1.玻璃镜面装饰线条:定位、划线、切割线条、安装线条等。

2.聚氯乙烯装饰线条:定位、划线、安装线条等。

计量单位：100m

定额编号	15-75	15-76
项目名称	玻璃镜面装饰线条	聚氯乙烯装饰线条
单位	100m	

工作内容：清理基层、定位、焊接预埋铁件、安装线条、嵌缝等。

计量单位：100m

定额编号	15-77	15-78	15-79	15-80
项目名称	欧式装饰线			
	外挂檐口板		外挂腰线板	
	宽×高(mm)			
	≤550×550	>550×550	≤400×400	>400×400
单位	100m			

工作内容：清理基层、定位、焊接预埋铁件、安装线条、嵌缝等。

计量单位：100件

定额编号	15-81	15-82	15-83	15-84
项目名称	欧式装饰线			
	山花浮雕		门窗头拱型雕刻	
	宽×高(mm)			
	≤1200×400	>1200×400	≤1500×540	>1500×540
单位	100件			

三、扶手、栏杆、栏板装饰(编码:011503)

1. 栏杆(带扶手)制作安装

工作内容：选料、放样、下料,制作、安装栏杆、扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-85	15-86	15-87	15-88
项目名称	不锈钢栏杆			金属花饰栏杆
	不锈钢扶手	塑料扶手	木扶手	
单位	10m			

工作内容：选料、放样、下料,制作、安装栏杆、扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-89	15-90
项目名称	铁栏杆	
	木扶手	钢管扶手
单位	10m	

2. 成品栏杆、栏板、扶手安装

工作内容：放样,拼装栏杆、栏板等。

计量单位：10m

定额编号	15-91	15-92	15-93	15-94
项目名称	栏板、栏杆(不带扶手)			
	全玻璃栏板	半玻璃栏板	不锈钢栏杆	金属花饰栏杆
单位	10m			

工作内容：放样,拼装栏杆、栏板等。

计量单位：10m

定额编号	15-95	15-96	15-97
项目名称	栏板、栏杆(不带扶手)	护窗栏杆(不带扶手)	
	木栏杆	不锈钢栏杆	木栏杆
单位	10m		

工作内容：放样，安装扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-98	15-99	15-100	15-101
项目名称	扶手			
	不锈钢	钢管	塑料	木质
单位	10m			

工作内容：放样，安装扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-102			
项目名称	扶手			
	石材			
单位	10m			

工作内容：放样，安装弯头等。

计量单位：10个

定额编号	15-103	15-104
项目名称	整体弯头	
	木质	石材
单位	10个	

工作内容：放样，安装支架、扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-105	15-106	15-107	15-108
项目名称	靠墙扶手			
	不锈钢	铝合金	钢管	塑料
单位	10m			

工作内容：放样，安装支架、扶手等。

计量单位：10m

定额编号	15-109			
项目名称	靠墙扶手			
	木质			
单位	10m			

四、暖气罩(编码:011504)

工作内容：下料、裁口、成型、安装、刷油漆等。

计量单位：10m²

定额编号	15-110	15-111	15-112	15-113
项目名称	暖气罩			
	柚木板	塑板面	胶合板	
	挂板式		平墙式	明式
单位	10m ²			

工作内容：1. 铝合金、钢板暖气罩：放样、截料、平直、焊接、铁件制作安装、刷油漆，铝合金面板、框装配、固定矫正等。

2. 成品暖气罩：成品矫正、安装、固定等。

计量单位：10m²

定额编号	15-114	15-115	15-116	15-117
项目名称	暖气罩			
	铝合金		钢板	
	平墙式	明式	平墙式	明式
单位	10m ²			

工作内容: 1. 铝合金、钢板暖气罩:放样、截料、平直、焊接、铁件制作安装、刷油漆, 铝合金面板、框
 装配、固定矫正等。
 2. 成品暖气罩:成品矫正、安装、固定等。

计量单位: 10个

定额编号	15-118
项目名称	暖气罩
	成品
单位	10个

五、浴厕配件(编码:011505)

工作内容: 1. 大理石洗漱台:定位、划线, 钢架制作、刷防锈漆二遍、安装, 大理石板安装等。
 2. 大理石台面开孔:切割、磨边、成型、刨光等。

计量单位: 见表

定额编号	15-119	15-120	15-121
项目名称	石材洗漱台		石材台面面盆
	≤1m ²	>1m ²	开孔
单位	10m ²		个

工作内容: 铺设油毡、木筋制作安装、钉基层板、镜面玻璃裁割、安装固定角铝等。

计量单位: 10m²

定额编号	15-122	15-123	15-124	15-125
项目名称	盥洗室台镜			
	带框		不带框	
	≤1.0m ²	>1.0m ²	≤1.0m ²	>1.0m ²
单位	10m ²			

工作内容: 1. 木质盥洗室镜箱:下料、制作、安装、固定等。
 2. 塑料盥洗室镜箱:定位、划线、安装等。

计量单位: 见表

定额编号	15-126	15-127
项目名称	盥洗室镜箱	
	木质	塑料
单位	10m ²	个

工作内容: 钻孔、加楔、拧螺钉、固定等。

计量单位: 副

定额编号	15-128	15-129	15-130	15-131
项目名称	毛巾杆		毛巾环	浴帘杆
	不锈钢	塑料		不锈钢
单位	副			

工作内容: 钻孔、加楔、拧螺钉、固定等。

计量单位: 见表

定额编号	15-132	15-133	15-134	15-135
项目名称	浴缸拉手	肥皂盒		卫生纸盒
	不锈钢	搁放式	嵌入式	
单位	副	只		

工作内容: 定位、钻孔、加塑料胀塞、安装固定等。

计量单位: 套

定额编号	15-136	15-137
项目名称	晒衣架	晾衣绳
	不锈钢	
单位	套	

六、雨篷、旗杆

1. 雨篷

工作内容：1. 简支式：定位、划线、打眼、安螺栓及预埋件，选配料、简支梁制作安装，临时固定校正，安装连接件及钢爪，安玻璃、打胶等。
2. 托架式、铝合金扣板：定位、划线、选料、下料、安装骨架或龙骨、拼装或安装面层等。

计量单位：100m²

定额编号	15-138	15-139	15-140
项目名称	雨篷		
	夹胶玻璃简支式(点支式)	夹层玻璃托架式	铝合金扣板
单位	100m ²		

工作内容：基层龙骨安装、面层安装、刷防护涂料等。

计量单位：100m²

定额编号	15-141	15-142
项目名称	雨篷吊顶	
	木龙骨	
	铝塑板	不锈钢板
单位	100m ²	

2. 旗杆

工作内容：下料、焊接、材料搬运、预埋铁件、安装、抛光等。

计量单位：根

定额编号	15-143	15-144	15-145	15-146
项目名称	手动不锈钢旗杆			
	高度9m	高度12m	高度15m	高度18m
单位	根			

工作内容：安装、调试等。

计量单位：套

定额编号	15-147	15-148
项目名称	旗帜电动升降系统	旗帜风动系统
单位	套	

七、招牌、灯箱(编码:011507)

1. 基层

工作内容：1. 木骨架：放样、下料、制作成型、刷防腐油、安装固定、成品校正等。
2. 钢骨架：放样、划线、下料、切割、平直、钻孔、拼接、焊接、补刷防锈漆、安装固定、成品校正等。

计量单位：见表

定额编号	15-149	15-150
项目名称	木骨架	型钢骨架
单位	100m ²	t

工作内容：定位、下料、钉贴基层板等。

计量单位：100m²

定额编号	15-151	15-152
项目名称	基层	
	安装在木骨架上	安装在钢骨架上
	胶合板	
单位	100m ²	

2. 面层

工作内容：定位、裁板、安装面层板等。

计量单位：100m²

定额编号	15-153	15-154	15-155	15-156
项目名称	面层			
	镀锌薄钢板	玻璃钢瓦	铝扣板	亚克力板
单位	100m ²			

工作内容：定位、裁板、安装面层板等。

计量单位：100m²

定额编号	15-157	15-158	15-159	15-160
项目名称	面层			
	透光彩灯箱布	不锈钢饰面板	铝塑板	磨砂玻璃
单位	100m ²			

工作内容：定位、裁板、安装面层板等。

计量单位：100m²

定额编号	15-161	15-162
项目名称	面层	
	防火板	柚木饰面板
单位	100m ²	

八、美术字(编码:011508)

1. 木质字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-163	15-164	15-165	15-166
项目名称	木质字			
	≤0.2m ²		≤0.5m ²	
	混凝土面	块料面	其他面	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-167	15-168	15-169	15-170
项目名称	木质字			
	≤0.5m ²		≤1.0m ²	
	块料面	其他面	混凝土面	块料面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-171
项目名称	木质字
	≤1.0m ²
	其他面
单位	10个

2. 金属字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-172	15-173	15-174	15-175
项目名称	金属字			
	≤0.2m ²		≤0.5m ²	
	混凝土面	块料面	其他面	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-176	15-177	15-178	15-179
项目名称	金属字			
	≤0.5m ²		≤1.0m ²	
	块料面	其他面	混凝土面	块料面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-180	15-181	15-182	15-183
项目名称	金属字			
	≤1.0m ²	≤2.0m ²		
	其他面	混凝土面	块料面	其他面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-184			
项目名称	金属字			
	≤4.0m ²			
	钢骨架上			
单位	10个			

3. 石材字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-185	15-186	15-187	15-188
项目名称	石材字			
	≤0.2m ²		≤0.5m ²	
	混凝土面	块料面	其他面	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-189	15-190
项目名称	石材字	
	≤0.5m ²	
	块料面	其他面
单位	10个	

4. 聚氯乙烯字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-191	15-192	15-193	15-194
项目名称	聚氯乙烯字			
	≤0.2m ²		≤0.5m ²	
	混凝土面	块料面	其他面	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-195	15-196	15-197	15-198
项目名称	聚氯乙烯字			
	≤0.5m ²		≤1.0m ²	
	块料面	其他面	混凝土面	块料面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-199	15-200	15-201	15-202
项目名称	聚氯乙烯字			
	≤1.0m ²	≤2.0m ²		
	其他面	混凝土面	块料面	其他面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-203			
项目名称	聚氯乙烯字			
	≤4.0m ²			
	钢骨架上			
单位	10个			

5. 亚克力字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-204	15-205	15-206	15-207
项目名称	不发光亚克力字			
	≤1.0m ²	≤2.0m ²		
	混凝土面	块料面	其他面	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-208	15-209	15-210	15-211
项目名称	不发光亚克力字			发光亚克力字
	≤2.0m ²		≤4.0m ²	≤1.0m ²
	块料面	其他面	钢骨架上	混凝土面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-212	15-213	15-214	15-215
项目名称	发光亚克力字			
	≤1.0m ²		≤2.0m ²	
	块料面	其他面	混凝土面	块料面
单位	10个			

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装等。

计量单位：10个

定额编号	15-216		15-217	
项目名称	发光亚克力字			
	≤2.0m ²		≤4.0m ²	
	其他面		钢骨架上	
单位	10个			

九、石材、瓷砖加工

1. 石材磨边、切割

工作内容：1. 磨边：磨边、抛光等。

2. 切割，倒角：切割、抛光等。

3. 磨圆边：粘板、磨边、成型、抛光等。

计量单位：100m

定额编号	15-218	15-219	15-220	15-221
项目名称	磨边	切割	倒角	磨制、抛光
				半圆边
单位	100m			

工作内容: 1. 磨边: 磨边、抛光等.
2. 切割, 倒角: 切割、抛光等.
3. 磨圆边: 粘板、磨边、成型、抛光等.

计量单位: 100m

定 额 编 号	15-222
项 目 名 称	磨制、抛光
	加厚半圆边
单 位	100m

2. 石材开槽

工作内容: 开槽、抛光等.

计量单位: 100m

定 额 编 号	15-223	15-224	15-225
项 目 名 称	开槽(断面面积)		
	≤30mm ²	≤100mm ²	≤200mm ²
单 位	100m		

3. 石材开孔

工作内容: 切割等.

计量单位: 100个

定 额 编 号	15-226	15-227	15-228
项 目 名 称	开孔(周长)		
	≤400mm	≤800mm	≤1000mm
单 位	100个		

4. 瓷砖倒角、开孔

工作内容: 1. 切割, 倒角: 切割、抛光等.
2. 开孔: 切割等.

计量单位: 见表

定 额 编 号	15-229	15-230	15-231	15-232
项 目 名 称	切割	倒角	开孔(周长)	
			≤400mm	≤800mm
单 位	100m		100个	

工作内容: 1. 切割, 倒角: 切割、抛光等.
2. 开孔: 切割等.

计量单位: 100个

定 额 编 号	15-233
项 目 名 称	开孔(周长)
	≤1000mm
单 位	100个

第十六章 拆除工程
(0116)

一、砌体拆除(编码:011601)

工作内容: 墙体拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10m3

定额编号	16-1	16-2	16-3	16-4
项目名称	实心砖			多孔砖
	眠墙	空心斗墙	实心斗墙	
单位	10m3			

注: 包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除.

工作内容: 墙体拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 见表

定额编号	16-5	16-6	16-7	16-8
项目名称	多孔砖空心砌块墙	加气砼砌块墙	轻质墙板墙	石膏板隔断墙
单位	10m3		10m2	

注: 包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除.

二、砼及钢筋砼构件拆除(编码:011602)

1. 预制钢筋砼构件拆除

工作内容: 钢筋砼拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 见表

定额编号	16-9	16-10	16-11	16-12
项目名称	楼板	梁	小型构件	楼梯
单位	10m3			10m2

2. 现浇钢筋砼构件拆除

工作内容: 钢筋砼拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10m3

定额编号	16-13	16-14	16-15	16-16
项目名称	单梁	墙	柱	楼板
单位	10m3			

工作内容: 钢筋砼拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 见表

定额编号	16-17	16-18	16-19	16-20
项目名称	小型构件	楼梯	砼地面	无损切割
单位	10m3	10m2	10m3	m2

工作内容: 钢筋砼拆除, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10孔

定额编号	16-21	16-22	16-23	16-24
项目名称	钻芯			
	钻孔深度			
	120mm以内	240mm以内	350mm以内	350mm以外
单位	10孔			

三、抹灰层铲除(编码:011604)

工作内容: 铲除砂浆面层, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 见表

定额编号	16-25	16-26	16-27	16-28
项目名称	楼地面			墙柱面
	水泥面层	现浇水磨石	水泥踢脚线	石灰砂浆面
单位	10m ²		10m	10m ²

工作内容: 铲除砂浆面层, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-29	16-30	16-31	16-32
项目名称	墙柱面		天棚面	
	水泥及混合砂浆面	水刷石、干粘石面	石灰砂浆面	水泥及混合砂浆面
单位	10m ²			

四、块料面层铲除(编码:011605)

工作内容: 铲除砂浆结合层、块料面层, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-33	16-34	16-35	16-36
项目名称	楼地面			墙柱面
	地面砖	石材面	陶瓷锦砖面	墙面砖及陶瓷面砖
单位	10m ²			

工作内容: 铲除砂浆结合层、块料面层, 废渣废料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-37			
项目名称	墙柱面			
	石材面			
单位	10m ²			

五、龙骨及饰面拆除(编码:011606)

工作内容: 拆除龙骨、面层, 废渣、废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-38	16-39	16-40	16-41
项目名称	楼地面			墙柱面
	带龙骨木地板	不带龙骨木地板	塑胶地面	龙骨及护墙板
单位	10m ²			

工作内容: 拆除龙骨、面层, 废渣、废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-42	16-43	16-44	16-45
项目名称	墙柱面		天棚	
	隔断板	墙面玻璃	木龙骨	
			木质面	石膏面
单位	10m ²			

工作内容: 拆除龙骨、面层, 废渣、废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-46		16-47	
项目名称	天棚			
	金属龙骨			
	金属面		石膏面	
单位	10m ²			

六、油漆涂料裱糊面铲除(编码:011608)

工作内容: 铲除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m²

定额编号	16-48	16-49	16-50
项目名称	抹灰面油漆涂料	木材面油漆	撕墙纸
单位	10m ²		

七、栏杆扶手拆除(编码:011609)

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m

定额编号	16-51	16-52	16-53	16-54
项目名称	木栏杆	金属栏杆	玻璃栏杆	靠墙扶手
单位	10m			

八、门窗拆除(编码:011610)

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 见表

定额编号	16-55	16-56	16-57	16-58
项目名称	整樘门窗	门窗框	钢门窗	门扇
单位	10樘			10扇

注: 1. 整樘门窗拆除包括门窗框及门扇的拆除;
2. 除钢门窗外, 不分门窗材质均按相应项目执行.

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10扇

定额编号	16-59		
项目名称	窗扇		
单位	10扇		

注: 1. 整樘门窗拆除包括门窗框及门扇的拆除;
2. 除钢门窗外, 不分门窗材质均按相应项目执行.

九、管道拆除(编码:011612)

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m

定额编号	16-60	16-61	16-62	16-63
项目名称	钢管拆除(mm)			塑料管拆除(mm)
	Φ50以内	Φ100以内	Φ100以外	Φ50以内
单位	10m			

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10m

定额编号	16-64	16-65
项目名称	塑料管拆除(mm)	
	Φ100以内	Φ100以外
单位	10m	

十、卫生洁具拆除(编码:011613)

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆.

计量单位: 10套

定额编号	16-66	16-67	16-68	16-69
项目名称	坐式大便器	蹲式大便器	大便器水箱	挂式小便器
单位	10套			

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：10套

定额编号	16-70	16-71	16-72	16-73
项目名称	立式小便器	浴盆	沐浴器	脸盆
单位	10套			

十一、一般灯具拆除(编码:011614)

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：10套(只)

定额编号	16-74	16-75	16-76	16-77
项目名称	吸顶灯	软线吊灯	吊链灯	壁灯
单位	10套(只)			

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：10套(只)

定额编号	16-78	16-79	16-80	16-81
项目名称	吊杆灯	嵌入式筒灯	明开关	暗开关
单位	10套(只)			

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：10套(只)

定额编号	16-82	16-83
项目名称	明插座	暗插座
单位	10套(只)	

十二、其他构配件拆除(编码:011615)

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：见表

定额编号	16-84	16-85	16-86	16-87
项目名称	暖气罩拆除		嵌入式柜体拆除	窗台板拆除
	木质	金属		木质
单位	10m ²		10m	

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：10m

定额编号	16-88	16-89	16-90	16-91
项目名称	窗台板拆除	筒子板拆除	窗帘盒拆除	窗帘轨拆除
	石材瓷板			
单位	10m			

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

计量单位：见表

定额编号	16-92	16-93	16-94
项目名称	干挂石材骨架拆除	干挂预埋件拆除	防火隔离带
单位	t	10块	10m

十三、楼层运出垃圾、建筑垃圾外运(编码:011616)

工作内容：建筑垃圾外运，楼层运出垃圾包括室外20m以内水平运输以及堆放。

计量单位：10m³

定额编号	16-95	16-96	16-97	16-98
项目名称	楼层运出垃圾		建筑垃圾外运	
	垂直运距18m以内	垂直运距每增加1m	运距5km以内	每增加1km
单位	10m ³			

第十七章 措施项目
(0117)

一、脚手架(编码:011701)

1. 综合脚手架(编码:011701001)

- 工作内容: 1. 脚手架基础硬化、排水沟等。
 2. 场内、场外材料搬运。
 3. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子、挂安全网、刷油漆、检修维护等。
 4. 拆除脚手架后材料的整理堆放。

计量单位: 100m²

定额编号	17-1	17-2	17-3	17-4
项目名称	单层建筑综合脚手架			
	建筑面积500m ² 以内	建筑面积1600m ² 以内		
		檐高4.5m以内	檐高6m以内	每增高1m
单位	100m ²			

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-5	17-6
项目名称	单层建筑综合脚手架	
	建筑面积1600m ² 以外	
	檐高10m以内	每增高1m
单位	100m ²	

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-7	17-8	17-9	17-10
项目名称	多层建筑综合脚手架			
	砖混结构(檐高m以内)		现浇框架结构(檐高m以内)	
	20	30	20	30
单位	100m ²			

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-11	17-12	17-13	17-14
项目名称	多层建筑综合脚手架			
	现浇框架结构(檐高m以内)			
	50	70	90	110
单位	100m ²			

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-15	17-16	17-17	17-18
项目名称	多层建筑综合脚手架			
	现浇框架结构(檐高m以内)			
	120	130	140	150
单位	100m ²			

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-19	17-20	17-21	17-22
项目名称	多层建筑综合脚手架			
	现浇框架结构(檐高m以内)			
	160	170	180	190
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定 额 编 号	17-23	17-24	17-25	17-26
项 目 名 称	多层建筑综合脚手架			
	现浇框架结构(檐高m以内)	现浇剪力墙结构(檐高m以内)		
	200	30	50	70
单 位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定 额 编 号	17-27	17-28	17-29	17-30
项 目 名 称	多层建筑综合脚手架			
	现浇剪力墙结构(檐高m以内)			
	90	110	120	130
单 位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定 额 编 号	17-31	17-32	17-33	17-34
项 目 名 称	多层建筑综合脚手架			
	现浇剪力墙结构(檐高m以内)			
	140	150	160	170
单 位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定 额 编 号	17-35	17-36	17-37
项 目 名 称	多层建筑综合脚手架		
	现浇剪力墙结构(檐高m以内)		
	180	190	200
单 位	100m ²		

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定 额 编 号	17-38	17-39	17-40	17-41
项 目 名 称	地下室综合脚手架			
	一层	二层	三层	四层
单 位	100m ²			

2. 单项脚手架

(1) 外脚手架(编码:011701002)

- 工作内容: 1. 脚手架基础硬化、排水沟等。
2. 场内、场外材料搬运。
3. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子、挂安全网、刷油漆、检修维护等。
4. 拆除脚手架后材料的整理堆放。

计量单位: 100m²

定额编号	17-42	17-43	17-44	17-45
项目名称	外脚手架			
	檐高15m以内		檐高20m以内	檐高30m以内
	单排	双排		
单位	100m ²			

工作内容: 同前。

计量单位: 100m²

定额编号	17-46
项目名称	外脚手架
	檐高50m以内
	双排
单位	100m ²

(2) 里脚手架(编码:011701003)

- 工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、检修维护。
3. 拆除脚手架后材料的整理堆放。

计量单位: 100m²

定额编号	17-47
项目名称	里脚手架
单位	100m ²

(3) 悬空脚手架(编码:011701004)

- 工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的整理堆放。

计量单位: 100m²

定额编号	17-48
项目名称	悬空脚手架
单位	100m ²

(4) 挑脚手架(编码:011701005)

- 工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位: 100m

定额编号	17-49
项目名称	挑脚手架
单位	100m

(5) 满堂脚手架(编码:011701006)

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.搭、拆脚手架.
3.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m²

定额编号	17-50	17-51
项目名称	满堂脚手架	
	基本层(3.6m~5.2m)	增加层1.2m
单位	100m ²	

(6) 活动脚手架(编码:011701003)

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.搭、拆脚手架.
3.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m²

定额编号	17-52	
项目名称	活动脚手架	
单位	100m ²	

(7) 水平、垂直防护架

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.搭、拆脚手架.
3.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m²

定额编号	17-53	17-54
项目名称	水平防护架	垂直防护架
单位	100m ²	

(8) 单独斜道

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.搭、拆脚手架、栏杆, 钉防滑条.
3.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m²

定额编号	17-55	17-56
项目名称	单独斜道	
	5m以内	15m以内
单位	100m ²	

(9) 整体提升架(编码:011701007)

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.选择附墙点与主体连接.
3.搭、拆脚手架.
4.测试电动装置、安全锁等.
5.架体提升.
6.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m²

定额编号	17-57	
项目名称	附着式整体提升架(按照14.4米高度考虑)	
单位	100m ²	

(10) 安全网

工作内容: 支撑、挂网、翻网绳、阴阳角挂绳、拆除等.

计量单位: 100m²

定额编号	17-58	17-59
项目名称	立挂式	挑出式
单位	100m ²	

(11) 外装饰吊篮(编码:011701008)

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.吊篮的安装.
3.测试电动装置、安全锁、平衡控制器等.
4.吊篮的拆卸.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-60
项 目 名 称	外装饰吊篮
单 位	100m2

(12) 粉饰脚手架

工作内容: 1.场内、场外材料搬运.
2.搭、拆脚手架.
3.拆除脚手架后材料的堆放.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-61	17-62	17-63
项 目 名 称	内墙面粉饰脚手架		
	3.6m以上~6m	10m以内	20m以内
单 位	100m2		

二、垂直运输(编码:011703)

1. 20m(6层)以内卷扬机施工

工作内容: 单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-64	17-65	17-66
项 目 名 称	卷扬机施工		
	砖混结构	现浇框架结构	装配式混凝土结构
单 位	100m2		

2. 20m(6层)以内塔式起重机施工

工作内容: 同前.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-67	17-68	17-69	17-70
项 目 名 称	塔式起重机施工			
	砖混结构	现浇框架结构	现浇剪力墙结构	装配式混凝土结构
单 位	100m2			

3. 20m(6层)以上塔式起重机施工

工作内容: 同前.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-71	17-72	17-73	17-74
项 目 名 称	现浇框架结构			
	建筑物檐高(m以内)			
	40	70	100	140
单 位	100m2			

工作内容: 同前.

计量单位: 100m2

定 额 编 号	17-75	17-76	17-77	17-78
项 目 名 称	现浇框架结构		现浇剪力墙结构	
	建筑物檐高(m以内)		檐高(m以内)	
	170	200	40	70
单 位	100m2			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	17-79	17-80	17-81	17-82
项目名称	现浇剪力墙结构			
	檐高(m以内)			
	100	140	170	200
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	17-83	17-84	17-85
项目名称	装配式混凝土结构		
	檐高(m以内)		
	40	70	100
单位	100m ²		

三、建筑物超高增加费(编码:011704)

- 工作内容：1. 工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。
2. 垂直运输机械及配套机械降效影响的时间。
3. 由于人工降效引起的机械降效。
4. 水压不足所发生的加压水泵台班。

计量单位：100m²

定额编号	17-86	17-87	17-88	17-89
项目名称	建筑物檐高(m以内)			
	40	60	80	100
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	17-90	17-91	17-92	17-93
项目名称	建筑物檐高(m以内)			
	120	140	160	180
单位	100m ²			

工作内容：同前。

计量单位：100m²

定额编号	17-94
项目名称	建筑物檐高(m以内)
	200
单位	100m ²

四、大型机械设备进出场及安拆(编码:011705)

1. 塔式起重机及施工电梯基础

- 工作内容：1. 组合钢模板安装、清理、刷润滑剂、拆除、运输，木模板制作、安装、拆除。
2. 钢筋绑扎、制作、安装。
3. 混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程。

计量单位：座

定额编号	17-95	17-96
项目名称	塔式起重机	施工电梯
	固定式基础(带配重)	固定式基础
单位	座	

工作内容: 1. 路基碾压、铺渣石。
2. 枕木、道轨的铺拆。

计量单位: m

定额编号	17-97
项目名称	塔式起重机 轨道式基础(双轨)
单位	m

2. 大型机械设备安拆

工作内容: 1. 机械运至现场后的安装、试运转。
2. 工程竣工后的拆除。

计量单位: 台次

定额编号	17-98	17-99
项目名称	自升式塔式起重机安拆费	柴油打桩机安拆费
单位	台次	

工作内容: 同前。

计量单位: 台次

定额编号	17-100	17-101	17-102	17-103
项目名称	静力压桩机安拆费			
	900kN以内	1200kN以内	1600kN以内	4000kN以内
单位	台次			

工作内容: 同前。

计量单位: 台次

定额编号	17-104	17-106	17-107
项目名称	静力压桩机安拆费	施工电梯安拆费	
	10000kN以内	75m以内	100m以内
单位	台次		

工作内容: 同前。

计量单位: 台次

定额编号	17-108	17-109	17-110
项目名称	施工电梯安拆费		三轴搅拌桩机安拆费
	200m以内	300m以内	
单位	台次		

3. 大型机械设备进出场

工作内容: 机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料费用。

计量单位: 台次

定额编号	17-111	17-112	17-113	17-114
项目名称	履带式挖掘机进出场费		履带式推土机进出场费	
	1m ³ 以内	1m ³ 以外	90kW以内	90kW以外
单位	台次			

工作内容: 机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料费用。

计量单位: 台次

定额编号	17-115	17-116
项目名称	履带式起重机进出场费	
	30t以内	50t以内
单位	台次	

工作内容: 同前。

计量单位: 台次

定额编号	17-117	17-118	17-119	17-120
项目名称	强夯机械进出场费	柴油打桩机进出场费		压路机进出场费
		5t以内	5t以外	
单位	台次			

工作内容：同前。

计量单位：台次

定额编号	17-121	17-122	17-123	17-124
项目名称	锚杆钻孔机进出场费	沥青混凝土摊铺机进出场费	静力压桩机进出场费	
			900kN以内	1200kN以内
单位	台次			

工作内容：同前。

计量单位：台次

定额编号	17-125	17-126	17-127	17-128
项目名称	静力压桩机进出场费			履带式旋挖钻机进出场费
	1600kN以内	4000kN以内	10000kN以内	
单位	台次			

工作内容：同前。

计量单位：台次

定额编号	17-129	17-131	17-132
项目名称	自升式塔式起重机进出场费	施工电梯进出场费	
		75m以内	100m以内
单位	台次		

工作内容：同前。

计量单位：台次

定额编号	17-133	17-134	17-135	17-136
项目名称	施工电梯进出场费		三轴搅拌桩机进出场费	履带式抓斗成槽机进出场费
	200m以内	300m以内		
单位	台次			

五、施工排水、降水(编码:011706)

1. 成井(编码:011706001)

工作内容：1. 钻孔、安装井管、地面管线连接、装水泵、滤砂、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程；

2. 槽坑排水,抽水机具的安装、移动、拆除。

计量单位：见表

定额编号	17-137	17-138	17-139	17-140
项目名称	轻型井点	喷射井点	真空深井降水(井管深:m)	
			19m	每增减1m
单位	10根		座	

工作内容：同前。

计量单位：见表

定额编号	17-141	17-142	17-143	17-144
项目名称	直流深井降水(井管深:m)(钻孔D800)		无砂混凝土管井点	
	20m	每增减1m	直径50cm以内	直径60cm以内
单位	座		m	

工作内容：同前。

计量单位：座

定额编号	17-145		17-146	
项目名称	集水井(井深4m以内)			
	干砖砌排水井		钢筋笼子排水井	
单位	座			

2. 排水、降水(编码:011706002)

工作内容：抽水、值班、降水设备维修等。

计量单位：见表

定额编号	17-147	17-148	17-149	17-150
项目名称	轻型井点	喷射井点	真空深井降水(井管深:m)	
			19m	每增减1m
单位	套·天		座·天	

工作内容：抽水、值班、降水设备维修等。

计量单位：座·天

定 额 编 号	17-151	17-152	17-153
项 目 名 称	直流深井降水(井管深:20m) (钻孔D800)	无砂混凝土管井点	集水井
单 位	座·天		

六、补充子目

工作内容：同前。

单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ17-1	SBJ17-2	SBJ17-3	SBJ17-4	SBJ17-5	SBJ17-6
项 目 名 称	垂直运输					
	住宅混凝土结构					
	檐高(m)					
	≤40	≤70	≤100	≤140	≤170	≤200
单 位	100m ²					

工作内容：同前。

单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ17-7	SBJ17-8	SBJ17-9	SBJ17-10	SBJ17-11	SBJ17-12	SBJ17-13	SBJ17-14	SBJ17-15
项 目 名 称	垂直运输								
	住宅钢结构工程								
	檐高(m)								
	≤20	≤30	≤50	≤90	≤120	≤140	≤160	≤180	≤200
单 位	100m ²								

工作内容：同前。

计量单位：见表

定 额 编 号	SBJ17-16	SBJ17-17	SBJ17-18
项 目 名 称	物料提升机进出场费	物料提升机设备基础	重型塔吊进出场费
	30m以内		4000KN.m以上
单 位	台次	座	台次

第十八章 总体工程
(0118)

一、补充子目

1. 路床碾压检验

工作内容：道路底层、基层包括碾压、铺灰拌合、养护等全过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-1
项 目 名 称	路床碾压检验
单 位	100m ²

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

2. 人行道整形碾压

工作内容：道路底层、基层包括碾压、铺灰拌合、养护等全过程。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-2
项 目 名 称	人行道整形碾压
单 位	100m ²

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

4. 级配砂石碾压（人工级配砂石）

工作内容：1、拍底、铺设、找平、夯实。
2、制运砂浆，灌缝。

计量单位：m³

定 额 编 号	SBJ18-3
项 目 名 称	垫层
	砂石人工级配
单 位	m ³

5. 碎石摊铺碾压

工作内容：摊铺、灌浆、夯实等。

计量单位：10m³

定 额 编 号	SBJ18-4
项 目 名 称	垫层
	碎石
	干铺
单 位	10m ³

6. 砂砾石垫层

工作内容：垫层、清底、找平、浇筑、抹平、材料场内运输。

计量单位：10m³

定 额 编 号	SBJ18-5
项 目 名 称	砂砾石垫层
单 位	10m ³

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

7. 碎（卵）石滤层

工作内容：整平、填滤料成形、泄水孔加工、安装、清理等。

计量单位：m³

定 额 编 号	SBJ18-6
项 目 名 称	碎石滤层
单 位	m ³

8. 18cm现浇混凝土面层

工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-7
项 目 名 称	混凝土浇筑
	厚度(cm)
	18
单 位	100m ²

9. 水泥混凝土路面, 每增减, 1cm

工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-8
项 目 名 称	混凝土浇筑
	厚度(cm)
	每增减1
单 位	100m ²

10. 30mm花岗岩铺装(干硬性水泥砂浆铺筑)

工作内容：清理基层、配拌砂浆、锯板磨边、贴块料面层(拼图案)、擦缝清理。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-9
项 目 名 称	广场、停车场面层
	平铺
	花岗岩
单 位	100m ²

11. 透水砖铺筑(干硬性水泥砂浆铺筑)

工作内容：放样、摊铺、振捣夯实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理场地。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-10
项 目 名 称	透水地面面层
	铺筑透水砖
单 位	100m ²

12. 植草砖铺筑

工作内容：清理底层、铺设、找平、扫缝。

计量单位：100m²

定 额 编 号	SBJ18-11
项 目 名 称	人行道块料铺设
	人工铺植草砖
单 位	100m ²

13. 9mm厚塑胶面层

工作内容：清理基层、磨光、涂刷基层、面层、净面等。

计量单位：m²

定 额 编 号	SBJ18-12
项 目 名 称	浇筑式塑胶地面9mm厚
单 位	m ²

14. 塑胶面层增减1mm

工作内容：清理基层，磨光，涂刷基层，面层，净面等。

计量单位：m²

定额编号	SBJ18-13
项目名称	浇筑式塑胶地面每增减1mm厚
单位	m ²

15. 防腐木地板（含龙骨）

工作内容：清理，铺防潮垫，铺设地板。

计量单位：m²

定额编号	SBJ18-14
项目名称	实木地板铺在木龙骨上
单位	m ²

16. 安装砼立缘石，长度50cm

工作内容：预制及安装混凝土侧石（树坑板、石质侧石）；包括取配材料、装拆模具、浇捣、养护、码垛开槽挂线、运料、安砌灌缝、找平、养护等全过程。

计量单位：100m

定额编号	SBJ18-15
项目名称	安装砼立缘石，长度50cm
单位	100m

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

17. 安装石质缘石，长度50cm

工作内容：预制及安装混凝土侧石（树坑板、石质侧石）；包括取配材料、装拆模具、浇捣、养护、码垛开槽挂线、运料、安砌灌缝、找平、养护等全过程。

计量单位：100m

定额编号	SBJ18-16
项目名称	安装石质缘石，长度50cm
单位	100m

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

18. 直径700mm成品塑料检查井安装

工作内容：井座、井筒安装，与管道连接等。

计量单位：10套

定额编号	SBJ18-17
项目名称	塑料检查井（井筒直径mm以内）
	700
单位	10套

19. 直径1000mm成品塑料检查井安装

工作内容：井座、井筒安装，与管道连接等。

计量单位：10套

定额编号	SBJ18-18	SBJ18-19
项目名称	塑料检查井（井筒直径mm以内）	
	700	315
单位	10套	

20. 整体混凝土化粪池容积10m³以内

工作内容：吊装、就位、安装等。

计量单位：套

定额编号	SBJ18-20
项目名称	整体混凝土化粪池容积10m ³ 以内
单位	套

21. 整体混凝土化粪池容积15m3以内

工作内容：吊装、就位、安装等。

计量单位：套

定额编号	SBJ18-21
项目名称	整体混凝土化粪池容积15m3以内
单位	套

22. 整体混凝土化粪池容积20m3以内

工作内容：吊装、就位、安装等。

计量单位：套

定额编号	SBJ18-22
项目名称	整体混凝土化粪池容积20m3以内
单位	套

23. 成品预制混凝土隔油池(1.5m3)

工作内容：吊装、就位、安装等

计量单位：套

定额编号	SBJ18-23
项目名称	成品预制混凝土隔油池(1.5m3)
单位	套

24. 成品预制混凝土隔油池(3m3)

工作内容：吊装、就位、安装等。

计量单位：套

定额编号	SBJ18-24
项目名称	成品预制混凝土隔油池(3m3)
单位	套

25. 管道闭水试验,管径(400mm)以内

工作内容：调制砂浆、砌墙、抹灰、浇水、排水、拆墙、清理现场等。

计量单位：100m

定额编号	SBJ18-25
项目名称	管道闭水试验,管径(400mm)以内
单位	100m

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

26. 管道闭水试验,管径(600mm)以内

工作内容：调制砂浆、砌墙、抹灰、浇水、排水、拆墙、清理现场等。

计量单位：100m

定额编号	SBJ18-26
项目名称	管道闭水试验,管径(600mm)以内
单位	100m

注：板厚不同时可置换，但人工、材料、机械数量不变。

27. 雨污水检查井铸铁井盖、篦子

工作内容：浇筑、捣固、抹面、养护、安装、固定等。

计量单位：10套

定额编号	SBJ18-27
项目名称	检查井 铸铁井盖、座
单位	10套

28. 预制混凝土平算

工作内容：浇筑、捣固、抹面、养护、安装、固定等。

计量单位：10套

定 额 编 号	SBJ18-28
项 目 名 称	雨水井
	混凝土算(盖、座)
单 位	10套

29. 不锈钢框井盖（不含面层铺装）

工作内容：安装、固定

计量单位：m²

定 额 编 号	SBJ18-29
项 目 名 称	不锈钢框井盖（不含面层铺装）
单 位	m ²

30. 花岗岩树坑板

工作内容：挂线、开槽、配拌砂浆、运料、安砌、灌缝、找平、夯实、清理。

计量单位：100m

定 额 编 号	SBJ18-30
项 目 名 称	砌筑树池
	花岗岩
单 位	100m

31. 普通铁艺围栏

工作内容：放样、取料、下料、焊接、铆接、打磨抛光、制作、安装铁件、清理。

计量单位：t

定 额 编 号	SBJ18-31
项 目 名 称	钢栏杆
单 位	t