

# **市政工程消耗量定额子目划分**

## **第七册 生活垃圾处理工程**

**（征求意见稿）**

**2022 年 12 月**

# 目 录

第七册 生活垃圾处理工程.....1	2. 膜生物反应器..... 10
第一章 生活垃圾卫生填埋(040701)..... 1	3. 纳滤、反渗透膜组件与装置..... 10
一、场地整理..... 3	第二章 生活垃圾焚烧(040702)..... 11
1. 基层修整、碾压..... 3	一、自动感应洗车装置安装..... 12
二、垃圾坝..... 3	二、垃圾破碎机安装..... 12
三、压实粘土防渗层..... 3	1. 电动双轴破碎机..... 12
四、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设..... 3	2. 液压双轴破碎机..... 12
五、钠基膨润土防水毯敷设..... 3	3. 大件垃圾破碎机..... 12
六、土工合成材料敷设..... 4	三、垃圾卸料门及车辆感应器安装..... 12
1. 土工布..... 4	1. 卸料门..... 12
2. 土工复合排水网..... 4	(1) 立式垃圾卸料门..... 12
七、防渗膜保护层..... 4	(2) 提拉式垃圾卸料门..... 12
八、帷幕灌浆垂直防渗..... 4	(3) 卷帘式垃圾卸料门..... 12
1. 钻机钻土坝(堤)灌浆孔..... 4	(4) 翻板式垃圾卸料门..... 13
2. 钻机钻岩石层灌浆孔-自下而上灌浆法..... 4	2. 车辆感应器..... 13
3. 坝基岩帷幕灌浆-自下而上灌浆法..... 5	四、垃圾抓斗桥式起重机安装..... 13
4. 土坝(堤)充填灌浆..... 5	五、生活垃圾焚烧炉安装..... 13
5. 压水试验..... 5	1. 垃圾进料斗及溜槽..... 13
九、导流层..... 5	2. 液压推杆給料装置..... 14
十、高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设..... 5	3. 垃圾焚烧炉炉排..... 14
1. 高密度聚乙烯(HDPE)管焊接敷设..... 5	4. 炉排下渣斗..... 14
2. 高密度聚乙烯(HDPE)管套管连接敷设..... 6	5. 除渣装置..... 14
3. 高密度聚乙烯(HDPE)管钻孔加工..... 6	6. 液压站..... 14
十一、盲沟填筑..... 6	7. 燃烧装置..... 14
十二、导气石笼井..... 6	8. 清灰装置..... 14
1. 导气井钻孔..... 6	六、烟气净化处理设备安装..... 15
2. 中心多孔管安装..... 7	1. 喷雾反应塔..... 15
3. 井筒安装..... 7	2. 活性炭喷射系统..... 15
4. 导气石笼井填充..... 7	七、除臭装置设备安装..... 15
十三、调节池浮盖..... 7	1. 活性炭吸附器..... 15
1. 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜..... 7	2. 紫外线除臭器..... 15
2. 压重系统..... 7	3. 生物除臭设备..... 15
(1) 高密度聚乙烯(HDPE)土工膜带连接..... 7	4. 化学除臭设备..... 16
(2) 不锈钢链条连接..... 7	5. 除臭剂喷雾系统..... 16
3. 浮动系统..... 8	八、计量设备安装..... 16
4. 辅助系统..... 8	
十四、填埋气体处理系统..... 8	
十五、地下水监测井..... 8	
十六、渗滤液抽排井..... 8	
十七、气体迁移监测井..... 8	
十八、封场覆盖..... 9	
1. 堆体整形..... 9	
2. 植被土层铺设..... 9	
3. 植草护坡..... 9	
十九、防飞散网..... 9	
二十、渗滤液处理设备安装..... 10	
1. 氨吹脱塔..... 10	



市政工程消耗量定额

第七册 生活垃圾处理工程

## 第一章 生活垃圾卫生填埋

# 一、场地整理

## 1. 基层修整、碾压

工作内容：削坡、找平、碾压、夯实等。

计量单位：1000m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-1	7-1-2
项 目 名 称	场底修整	边坡、平台修整
单 位	1000m <sup>2</sup>	

## 二、垃圾坝

工作内容：1. 测量放样、清理基层、配拌砂浆、水平运料、砌筑、勾缝、养生。

2. 测量放样、基底夯实、分层找平、碾压、修坡、检测等。

3. 测量放样、清理基层、分仓、接缝面铺砂浆、混凝土运输、浇筑、捣固、养生、检测等。

计量单位：100m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-3	7-1-4	7-1-5	7-1-6
项 目 名 称	浆砌石坝	碾压式(黏)土坝	混凝土坝	
			混凝土	毛石混凝土
单 位	100m3			

## 三、压实粘土防渗层

工作内容：筛、挑土样、放样、场内运输、推平、洒水、碾压。

计量单位：1000m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-7
项 目 名 称	膜下粘土层
单 位	1000m <sup>3</sup>

## 四、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、焊接、焊缝检测、修补。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-8	7-1-9	7-1-10
项 目 名 称	HDPE膜		零星HDPE膜
	1. 5mm		1. 5mm
	一般平铺	一般斜铺	
单 位	100m2		

## 五、钠基膨润土防水毯敷设

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、搭接、撒膨润土粉。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-11	7-1-12
项 目 名 称	一般平铺	一般斜铺
	480g/m <sup>2</sup>	
单 位	100m <sup>2</sup>	

## 六、土工合成材料敷设

### 1. 土工布

工作内容：1. 场内运输、裁剪、铺设、焊接。  
2. 场内运输、铺设、缝合。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-13	7-1-14	7-1-15	7-1-16
项 目 名 称	焊接		缝合	
	一般平铺	一般斜铺	一般平铺	一般斜铺
	600g/m2			
单 位	100m2			

工作内容：1. 场内运输、裁剪、铺设、焊接。  
2. 场内运输、铺设、缝合。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-17
项 目 名 称	零星土工布
	600g/m <sup>2</sup>
单 位	100m <sup>2</sup>

### 2. 土工复合排水网

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、搭接、缝合。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-18	7-1-19	7-1-20
项 目 名 称	土工复合排水网		土工滤网
	一般平铺	一般斜铺	
	6. 0mm		
单 位	100m2		

## 七、防渗膜保护层

工作内容：1. 运输、堆筑、固定、粘土填充。  
2. 土工布袋装石料(砂土)、封包运输、堆筑。

计量单位：100m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-21	7-1-22	7-1-23
项 目 名 称	充泥橡胶轮胎保护层	袋装石料	袋装砂土
单 位	100m <sup>3</sup>		

## 八、帷幕灌浆垂直防渗

### 1. 钻机钻土坝(堤)灌浆孔

工作内容：1. 固定孔位、准备、泥浆制备、运送、固壁、钻孔、记录、孔位转移。  
2. 固定孔位、准备、钻孔、下套管、记录、拔套管、孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-24	7-1-25
项 目 名 称	泥浆固壁钻井	套管固壁钻井
	深(m以内)	
	50	
单 位	100m	

### 2. 钻机钻岩石层灌浆孔-自下而上灌浆法

工作内容：钻孔、孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-26	7-1-27	7-1-28	7-1-29
项 目 名 称	岩石级别			
	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩
单 位	100m			

### 3. 坝基岩帷幕灌浆-自下而上灌浆法

工作内容：洗孔,压水,制浆,灌浆,记录、下钻扫孔、复灌、封孔,孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-30	7-1-31	7-1-32	7-1-33
项 目 名 称	透水率 (Lu)			
	≤2	2~4	4~6	6~8
单 位	100m			

工作内容：洗孔,压水,制浆,灌浆,记录、下钻扫孔、复灌、封孔,孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-34	7-1-35	7-1-36	7-1-37
项 目 名 称	透水率 (Lu)			
	8~10	10~20	20~50	50~100
单 位	100m			

### 4. 土坝(堤)充填灌浆

工作内容：检查钻孔,制浆,灌浆,记录、复灌、封孔,孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-38	7-1-39	7-1-40	7-1-41
项 目 名 称	单位孔深干土灌入量 (t/m)			
	≤0.5	1	1.5	2
单 位	100m			

工作内容：检查钻孔,制浆,灌浆,记录、复灌、封孔,孔位转移。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-42
项 目 名 称	单位孔深干土灌入量 (t/m)
	3
单 位	100m

### 5. 压水试验

工作内容：钻检查孔、冲洗孔内岩粉、稳定水位、起下试验栓塞、观测压水试验、填写记录等。

计量单位：试段

定 额 编 号	7-1-43	7-1-44
项 目 名 称	一个压力点	三压力五阶段
单 位	试段	

## 九、导流层

工作内容：场内运输、放样、取(运)料、摊铺、找平。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-45	7-1-46	7-1-47	7-1-48
项 目 名 称	卵砾石		砾石	
	厚30cm	每增减5cm	厚30cm	每增减5cm
单 位	100m <sup>2</sup>			

## 十、高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设

### 1. 高密度聚乙烯(HDPE)管焊接敷设

工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、清理管口、焊接。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-49	7-1-50	7-1-51	7-1-52
项 目 名 称	管外径 (mm以内)			
	200	315	400	500
单 位	100m			



工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、清理管口、焊接。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-53	7-1-54
项 目 名 称	管外径 (mm以内)	
	630	800
单 位	100m	

2. 高密度聚乙烯 (HDPE) 管套管连接敷设

工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、套管连接。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-55	7-1-56	7-1-57	7-1-58
项 目 名 称	管外径 (mm以内)			
	200	315	400	500
单 位	100m			

工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、套管连接。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-59	7-1-60
项 目 名 称	管外径 (mm以内)	
	630	800
单 位	100m	

3. 高密度聚乙烯 (HDPE) 管钻孔加工

工作内容：划线、打冲眼、清扫塑料屑。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-61	7-1-62	7-1-63	7-1-64
项 目 名 称	管外径 (mm以内)			
	200	315	400	500
单 位	100m			

工作内容：划线、打冲眼、清扫塑料屑。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-65	7-1-66
项 目 名 称	管外径 (mm以内)	
	630	800
单 位	100m	

十一、盲沟填筑

工作内容：放样、取 ( 运 ) 料、填充夯实、找平。

计量单位：10m3

定 额 编 号	7-1-67
项 目 名 称	盲沟粒料敷设卵石
单 位	10m3

十二、导气石笼井

1. 导气井钻孔

工作内容：移机、定位、钻井。

计量单位：10m3

定 额 编 号	7-1-68	7-1-69
项 目 名 称	孔深	
	12m以内	12m以上
单 位	10m3	

## 2. 中心多孔管安装

工作内容：场内运输、测量、定位、立管、临时固定。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-70	7-1-71
项 目 名 称	中心多孔管安装管外径(mm)	
	160	225
单 位	100m	

## 3. 井筒安装

工作内容：1. 钢筋制作、绑扎、安装、钢筋笼焊接、拼装、安放。  
2. 运输、制作、搭接、固定。

计量单位：见表

定 额 编 号	7-1-72	7-1-73	7-1-74
项 目 名 称	钢筋骨架	土工滤网	钢丝网
单 位	t	100m <sup>2</sup>	

## 4. 导气石笼井填充

工作内容：场内运输、回填、扶正。

计量单位：100m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-75	7-1-76
项 目 名 称	卵石回填	片石回填
单 位	100m <sup>3</sup>	

# 十三、调节池浮盖

## 1. 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、焊接、焊缝检测、移位、安装。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-77	7-1-78
项 目 名 称	厚度(mm)	
	1.5	2
单 位	100m <sup>2</sup>	

## 2. 压重系统

### (1) 高密度聚乙烯(HDPE)土工膜带连接

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-79	7-1-80	7-1-81
项 目 名 称	HDPE管灌砂		
	管外径(mm)		
	160	200	250
单 位	100m		

### (2) 不锈钢链条连接

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-82	7-1-83	7-1-84
项 目 名 称	HDPE管灌砂		
	管外径(mm)		
	160	200	250
单 位	100m		

### 3. 浮动系统

工作内容：裁剪、焊接、封装、场内运输、固定焊接。

计量单位：10块

定 额 编 号	7-1-85	7-1-86
项 目 名 称	浮力垫	走道板
	1000×500×200mm	2000×330×100mm
单 位	10块	

### 4. 辅助系统

工作内容：管道切割、土工材料裁剪、场内运输、拼装、固定焊接、检测。

计量单位：个

定 额 编 号	7-1-87	7-1-88	7-1-89
项 目 名 称	检查孔	取样孔	雨水收集泵井
	孔径(mm)		
	1000	250	1000
单 位	个		

## 十四、填埋气体处理系统

工作内容：燃烧火炬系统安装、通气、试火、调试。

计量单位：套

定 额 编 号	7-1-90	7-1-91
项 目 名 称	气量Nm <sup>3</sup> /h	
	200	500
单 位	套	

## 十五、地下水监测井

工作内容：配管、下料、加反滤料、洗孔、分段计管口封塞等。

计量单位：100m

定 额 编 号	7-1-92	7-1-93
项 目 名 称	成井	
	井深50m	每增1m
单 位	100m	

## 十六、渗滤液抽排井

计量单位：10m

定 额 编 号	7-1-94
项 目 名 称	渗滤液抽排井
单 位	10m

## 十七、气体迁移监测井

工作内容：成孔、配管、下料、加反滤料、洗孔、分段计管口封管。

计量单位：10m

定 额 编 号	7-1-95
项 目 名 称	气体迁移监测井
单 位	10m

# 十八、封场覆盖

## 1. 堆体整形

工作内容：垃圾堆体挖方、倒运、修整。

计量单位：1000m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-96	7-1-97	7-1-98	7-1-99
项 目 名 称	垃圾挖方	倒运一次	推土机推垃圾	
			运距20m以内	每增20m
单 位	1000m3			

工作内容：垃圾堆体碾压。

计量单位：1000m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-100	7-1-101	7-1-102
项 目 名 称	压路机碾压	压实机碾压	
		三遍	每增加一遍
单 位	1000m <sup>2</sup>		

## 2. 植被土层铺设

工作内容：摊铺、找平。

计量单位：10m<sup>3</sup>

定 额 编 号	7-1-103
项 目 名 称	自然土层
单 位	10m <sup>3</sup>

## 3. 植草护坡

工作内容：1. 草床找平，清杂，搬运草皮，铺草，浇水，碾压，清理。

2. 草床找平，覆膜，揭膜，浇水镇压，播种，覆盖无纺布，浇水。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-104	7-1-105
项 目 名 称	铺种草皮	喷播植草
单 位	100m <sup>2</sup>	

# 十九、防飞散网

工作内容：放样、截料、展料、安装、绑扎。

计量单位：100m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-1-106	7-1-107	7-1-108	7-1-109
项 目 名 称	钢丝网		尼龙网	
	高6m以内	每增1m	高6m以内	每增1m
单 位	100m <sup>2</sup>			

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、坡口、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及安放。

计量单位：t

定 额 编 号	7-1-110
项 目 名 称	立杆支撑
单 位	t

## 二十、渗滤液处理设备安装

### 1. 氨吹脱塔

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验、试运转。

计量单位：台

定 额 编 号	7-1-111	7-1-112	7-1-113	7-1-114
项 目 名 称	填料高(m)			
	2	3	4	5
	直径(mm以下)			
	1000	2000	3000	4000
单 位	台			

### 2. 膜生物反应器

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验。

计量单位：套

定 额 编 号	7-1-115	7-1-116
项 目 名 称	内置(浸没)式	外置式
	中空纤维帘式超滤(微滤)膜	管式超滤(微滤)膜
	膜处理系统单元产水能力(m <sup>3</sup> /h内)	
	15	30
单 位	套	

### 3. 纳滤、反渗透膜组件与装置

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验。

计量单位：套

定 额 编 号	7-1-117	7-1-118
项 目 名 称	卷式膜	
	膜处理系统单元产水能力(m <sup>3</sup> /h内)	
	20	40
单 位	套	

## 第二章 生活垃圾焚烧

## 一、自动感应洗车装置安装

工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：套

定 额 编 号	7-2-1
项 目 名 称	自动感应洗车装置
单 位	套

## 二、垃圾破碎机安装

### 1. 电动双轴破碎机

工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-2
项 目 名 称	电动双轴破碎机
单 位	45t/h 台

### 2. 液压双轴破碎机

工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-3	7-2-4
项 目 名 称	液压双轴破碎机	
单 位	20t/h以内	45t/h以内

### 3. 大件垃圾破碎机

工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-5	7-2-6	7-2-7	7-2-8
项 目 名 称	大件垃圾破碎机			
单 位	≤30t/h	≤45t/h	≤60t/h	≤90t/h

## 三、垃圾卸料门及车辆感应器安装

### 1. 卸料门

#### (1) 立式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-2-9	7-2-10
项 目 名 称	立式平开垃圾卸料门	立式提升垃圾卸料门
单 位	m <sup>2</sup>	

#### (2) 提拉式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-2-11
项 目 名 称	提拉式垃圾卸料门
单 位	m <sup>2</sup>

#### (3) 卷帘式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-2-12
项 目 名 称	卷帘式垃圾卸料门
单 位	m <sup>2</sup>

#### (4) 翻板式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试。

计量单位：m<sup>2</sup>

定 额 编 号	7-2-13
项 目 名 称	翻板式垃圾卸料门
单 位	m <sup>2</sup>

#### 2. 车辆感应器

工作内容：开箱检查、器材搬运、定位切槽、下线、安装调试、保护、清场。

计量单位：套

定 额 编 号	7-2-14	7-2-15	7-2-16
项 目 名 称	电感线圈车辆探测器	红外车辆探测器	红外车型识别仪
单 位	套		

### 四、垃圾抓斗桥式起重机安装

工作内容：行车梁校直检测、组合、吊装、安装就位、道轨水平测量、运行调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-17	7-2-18	7-2-19	7-2-20
项 目 名 称	起重量(t) 以内			
	5		8	
	跨距(m) 以内			
	10	25.5	13.5	25.5
单 位	台			

工作内容：行车梁校直检测、组合、吊装、安装就位、道轨水平测量、运行调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-21	7-2-22	7-2-23	7-2-24
项 目 名 称	起重量(t) 以内			
	13		18	
	跨距(m) 以内			
	13.5	31.5	16.5	31.5
单 位	台			

### 五、生活垃圾焚烧炉安装

#### 1. 垃圾进料斗及溜槽

工作内容：料斗及支架的校正、组合、安装，驱动装置、架桥破解装置的检查、安装调试，垃圾溜槽及水冷夹套的组合、安装调试。

计量单位：t

定 额 编 号	7-2-25	7-2-26	7-2-27
项 目 名 称	焚烧炉出力(t/d)以内		
	400	600	800
单 位	t		



## 2. 液压推杆给料装置

工作内容：液压推杆给料装置整体安装和传动机构的检查、组合、固定、安装调试, 推料器、液压缸、料位探测器支架的固定、安装调试.

计量单位: t

定 额 编 号	7-2-28	7-2-29	7-2-30
项 目 名 称	焚烧炉出力(t/d)以内		
	400	600	800
单 位	t		

## 3. 垃圾焚烧炉炉排

工作内容：炉排片及附件(属制造厂模块化单元结构, 零部件已组装)的吊装就位和拼装, 传动及液压润滑装置、冷却装置、测温装置的检查、组合、安装调试.

计量单位: t

定 额 编 号	7-2-31	7-2-32	7-2-33
项 目 名 称	焚烧炉出力(t/d)以内		
	400	600	800
单 位	t		

## 4. 炉排下渣斗

工作内容：渣(灰)斗及支架的校正、组合、安装调试.

计量单位: t

定 额 编 号	7-2-34
项 目 名 称	炉排下渣斗
单 位	t

## 5. 除渣装置

工作内容：除渣机、液压驱动装置的检查、组合、固定、安装调试.

计量单位: t

定 额 编 号	7-2-35
项 目 名 称	除渣装置
单 位	t

## 6. 液压站

工作内容：成套液压设备和附带管道及附件的检查、就位、安装调试.

计量单位: t

定 额 编 号	7-2-36	7-2-37	7-2-38	7-2-39
项 目 名 称	油箱容积(m3)以内			
	1	2	5	10
单 位	t			

## 7. 燃烧装置

工作内容：燃烧装置及附件的检查、组合、就位、固定、安装调试.

计量单位: 台

定 额 编 号	7-2-40
项 目 名 称	燃烧装置
单 位	台

## 8. 清灰装置

工作内容：设备检查、清理、组合、就位、固定、安装调试.

计量单位: 点

定 额 编 号	7-2-41	7-2-42
项 目 名 称	激波式	振打式
单 位	点	

## 六、烟气净化处理设备安装

### 1. 喷雾反应塔

工作内容：设备检查、清理、组合（现场组装）、吊装、就位、固定、调整及安装调试。

计量单位：t

定 额 编 号	7-2-43
项 目 名 称	喷雾反应塔
单 位	t

### 2. 活性炭喷射系统

工作内容：设备检查、组装、喷嘴调整、支架的固定及安装调试。

计量单位：t

定 额 编 号	7-2-44
项 目 名 称	活性炭喷射系统
单 位	t

## 七、除臭装置设备安装

### 1. 活性炭吸附器

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查，吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-45	7-2-46	7-2-47	7-2-48
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下			
	30000	90000	120000	180000
单 位	台			

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查，吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-49
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下
	210000
单 位	台

### 2. 紫外线除臭器

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查，吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-50	7-2-51	7-2-52	7-2-53
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下			
	30000	90000	120000	180000
单 位	台			

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查，吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-54
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下
	210000
单 位	台

### 3. 生物除臭设备

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查，吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-55	7-2-56	7-2-57
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下		
	5000	10000	15000
单 位	台		

#### 4. 化学除臭设备

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查, 吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-58	7-2-59	7-2-60
项 目 名 称	处理风量 (m <sup>3</sup> /h) 以下		
	5000	10000	15000
单 位	台		

#### 5. 除臭剂喷雾系统

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查, 吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试。

计量单位：套

定 额 编 号	7-2-61
项 目 名 称	除臭剂喷雾系统
单 位	套

### 八、计量设备安装

工作内容：基础检查; 设备就位、固定、配合校验等

计量单位：台

定 额 编 号	7-2-62	7-2-63	7-2-64
项 目 名 称	汽车衡 (t 以下)		
	30	50	100
单 位	台		